

Kekavas novada pašvaldības būvvaldei

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)

SIA „Kekavas nami”

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

40003359306

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.)

Rāmavas iela 17, Rāmava, Kekavas novads, LV-2111

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

juris@kekavasnami.lv, 29126835, Juris Firsts

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu:

Daudzīvokļu dzīvojamās ēkas Gaismas iela 19/k-7, Kekava, LV 2123
vienkāršotai fasādes atjaunošanai.

(ēkas nosaukums)

Nekustamā īpašuma kadastra numurs **80700081265001**

I. Ieceres dokumentācija

1. Paredzēto darbu veids (vajadzīgo atzīmēt):

☒ **fasādes apdares atjaunošana**

☐ **fasādes siltināšana**

☒ **jumta seguma maiņa**

☐ **jumta siltināšana**

☒ **pagraba siltināšana**

☐ **logu nomaiņa**

☐ lodžiju aizstiklošana

2. Ziņas par ēku:

1) ēkas grupa **II grupa**

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums **80700081265001**

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

☒ **dzīvojama ēka**

☐ nedzīvojama ēka

4) ēkas galvenais lietošanas veids **11220103 Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas**

(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas adrese **Gaismas iela 19/k-7, Kekava, LV 2123**

6) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs

SIA „Kekavas nami”, reģ.nr. 40003359306 Rāmavas iela 17, Rāmava,
Kekavas novads, LV-2111, 29126835, Juris Firsts

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

3. Ziņas par zemes gabalu:

- 1) zemes vienības kadastra apzīmējums **80700081265**
- 2) zemes vienības adrese **Gaismas iela 19/k-7, Kekava, LV 2123**
- 3) zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs **SIA „Kekavas nami”, reģ.nr. 40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Kekavas novads, LV-2111, 29126835, Juris Firsts**
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

- ☐ privātie līdzekļi
- ☐ publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi
- ☒ **Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi**
- ☐ citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

5. Pilnvarotā persona **SIA „Kekavas nami”**

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

Rāmavas iela 17, Rāmava, Kekavas novads, LV-2111, 29126835, Juris Firsts

dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

reģ.nr. 40003359306

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

Juris Firsts, tālr. 29126835, juris@kekavasnami.lv

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Būvprojekta izstrādātājs **SIA "RBD"**

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.

Reģ. nr. LV40103475577, Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV – 5301,

vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

Būv. Reģ. nr. 9705-R, 26601026

būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

7. Būvspeciālists(-i) **ANITA ZARINA, SERT. NR. 10-0578**

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Būvprojekta izstrādātājs _____ (paraksts²) _____ 13.12.2016 (datums)
 Būvspeciālists(-i) _____ (paraksts²) _____ (datums)

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājums

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, jumta seguma maiņu, jumta siltināšanu, logu nomaiņu un/vai lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo pasūtrot), atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)  Ē.Linters 19.12.2016
 (vārds, uzvārds, paraksts²) (datums)

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

- ☒ Īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinājoši dokumenti uz 4 lp.
- ☐ būvniecības ierosinātāja pilnvara uz _____ lp.
- ☒ skaidrojošs apraksts uz 2 lp.
- ☒ grafiskie dokumenti uz 27 lp.

☒ darba organizēšanas projekts uz 3 lp.

☐ saskaņojumi ar personām uz _____ lp.

☐ saskaņojumi ar institūcijām uz _____ lp.

☐ atļaujas uz _____ lp.

☒ citi dokumenti uz _____ lp.

15 lp. SĒJUMS NR.2 (AK), 13 lp. SĒJUMS NR.3 (VK)

Būvniecības iecere
AKCEPTĒTA

Aizpilda būvvalde

11. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona Kekavas novads
Būvvaldes vadītājs
Inese Aizstrauts

Kekavā 25.01.2017

Namats. B13/BV-3.2-2016-690

_____ (vārds, uzvārds, paraksts²) _____ (datums)

12. Ieceres realizācijas termiņš _____ (datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

- ☐ būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija
- ☐ atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas
- ☐ atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts
- ☐ atbildīgā būvuzrauga saistību raksts
- ☐ būvuzraudzības plāns
- ☐ būvdarbu žurnāls
- ☐ informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju
- ☐ citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti _____

14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi _____
(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs _____
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts²⁾)

(datums)

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs _____ datums _____

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts²⁾)

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un iesniedzu:

- ☐ būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus
- ☐ iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus
- ☐ darbu izpildes aktu kopijas
- ☐ ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____

(vārds, uzvārds, paraksts²)

(datums)

17. Būvdarbu garantijas termiņš

Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā _____ gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

18. Būvdarbu pārbaude

Objekts apsekots _____
(datums)

un konstatēts, ka būvdarbi **veikti/nav veikti** (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši vienkāršotas fasādes atjaunošanas izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

19. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs _____ datums _____

Lēmuma izpildes termiņš _____

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats,

vārds, uzvārds, paraksts²)

(datums)

20. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats,

vārds, uzvārds, paraksts²)

(datums)

Ģenerālprojektētājs:

SIA "RBD"

Reģ. nr. LV40103475577

Jur. adrese: Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV - 5301

Būv. Reģ. nr. 9705-R

Projektētājs:

SIA "BRD Complete"

Reģ. nr. LV40103522068

Jur. adrese: Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079

Būv. Reģ. nr. 10220-R

Pasūtītājs:

SIA „Ķekavas nami”,

Rāmavas iela 17, Rāmava,

Ķekavas novads, LV-2111,

PVN reģ.Nr. LV40003359306

Pasūtījuma nr.: RBD/SL-69

Objekts: Daudzdzīvokļu ēka

Adrese: Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123

Būves kadastra apzīmējums: 80700081265001

Projekts: Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts dzīvojamai mājai

Stadija: Vienkāršotā fasādes atjaunošana

Projekta sadaļas marka: TIS, GP, AR, DOP

Sējuma nr.: 1

Projektētāja uzņēmuma
atbildīgā persona:

Ronalds Stālmanis RBD valdes loceklis

Projekta vadītājs:

Anita Zariņa nr.10-0578

Rīga, 2016. gads

SIA „RBD”

PVN Reģ. Nr. LV40103475577

Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

e-mail: rbdprojekti@gmail.com Tālr.: +371 26601026

PROJEKTA SASTĀVS

- | | |
|---|-------------|
| 1. Vienkāršotā fasādes atjaunošana - TIS, GP, AR, DOP | Sējums Nr.1 |
| 2. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana – AVK (apkure) | Sējums Nr.2 |
| 3. Ūdensapgāde un kanalizācija – ŪK (ūdensvads) | Sējums Nr.3 |

SĒJUMA SASTĀVS

Līgums: Nr. RBD/SL-69
 Būvobjekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts dzīvojamai mājai
 Adrese: Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
 KAD. NR.80700081265001
 Stadija: Vienkāršotā fasādes atjaunošana

Nr.p.k.	Nosaukums	Marka	Lapas caurejošais Nr.
1.	Titullapa		1
2.	Projekta sastāvs		2
3.	Sējuma sastāvs		3
4.	Zemesgrāmata		4
5.	Zemes robežs plāns		8
6.	Nekustamā īpašuma tehniskā pase		10
7.	Inventarizācijas lieta		15
8.	Ēkas tehniskā apsekošana		45
9.	Ēkas energosertifikāts		72
10.	Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām		80
11.	Ēkas pagaidu energosertifikāts		106
12.	Skaidrojošais apraksts		122
13.	Vispārējie rādītāji	GP-1	130
14.	Ģenplāns	GP-2	131
15.	Vispārējie rādītāji	AR-1	132
16.	Pagrabstāva plāns	AR-2	133
17.	1.stāva plāns	AR-3	134
18.	2-5.stāva plāns	AR-4	135
19.	Jumta plāns	AR-5	136
20.	Sienu esošo šuvju shēma fasādēs asīs 1-14 un C-A	AR-6	137
21.	Sienu esošo šuvju shēma fasādēs asīs 14-1 un A-C	AR-7	138
22.	Griezumi A-A un B-B	AR-8	139
23.	Fasādes asīs 1-14 un C-A	AR-9	140
24.	Fasādes asīs 14-1 un A-C	AR-10	141
25.	Sienu ailu aizpildījuma elementi, specifikācija	AR-11	142
26.	Fasāžu krāsu pase, specifikācija	AR-12	143
27.	Sienas mezgls	AR-13	144
28.	Logu aiļu siltināšanas mezgls	AR-14	145
29.	Cokola/sienas mezgls	AR-15	146
30.	Sienas griezum starp dzīvokļa logiem (L-1 un L-6)	AR-16	147
31.	Kāpu telpas jumtiņš	AR-17	148
32.	Cokola loga griezum	AR-18	149
33.	Jumta mezgls	AR-19	150
34.	Jumta un sienas salaiduma mezgls	AR-20	151
35.	Jumta mezgls ar vēdināšanas izvadu	AR-21	152
36.	Balkona mezgls	AR-22	153
37.	Sienas mezgls ar ventilācijas resti	AR-23	154
38.	Darbu organizācijas projekts skaidrojošais raksts	DOP	155
39.	Vispārējie rādītāji	DOP-1	163
40.	Būvniecuma organizēšanas plāns	DOP-2	164
41.	Arhitekta prakses sertifikāta kopija		165
42.	Sadarbības līgums		166
43.	Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise		168
44.	Pielikums Nr.1 polisei		169

RĪGAS RAJONA TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA

Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodaļums Nr. 2832

Kadastra numurs: 8070 008 1265

Adrese: Gaismas iela 19 k-7, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Ieraksta Nr.	I. daļa 1. iedaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Daļa	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra numuru 8070- 008- 1265.		0.2449 ha
2.1.	Zemes īpašuma platība pēc kadastrālās uzmērīšanas.		
3.1.	Uz zemes atrodas dzīvojamā ēka.		
4.1.	Žurn. Nr. 6064, lēmums 29.04.1999, tiesnese Viviāna Zīpa Nekustamais īpašums sastāv no:piecu stāvu dzīvojamās ēkas ar deviņdesmit dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu kopējā platība 4068.86 kvm.		5038.03 m²
5.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 23 atvērt nodalījumu Nr. 2832-23.		
6.1.	Žurn. Nr. 14508, lēmums 30.09.1999, tiesnese Velta Karzone-Kere Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 56 atvērt nodalījumu Nr.2832-56.		
7.1.	Žurn. Nr. 17578, lēmums 16.11.1999, tiesnese Olīta Blūmfelde Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 11 atvērt nodalījumu Nr. 2832-11.		
8.1.	Žurn. Nr. 18527, lēmums 02.12.1999, tiesnese Skaidrīte Temļakova Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 8 atvērt nodalījumu Nr. 2832-8.		
9.1.	Žurn. Nr. 19035, lēmums 22.12.1999, tiesnese Aija Kancāne Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 84 atvērt nodalījumu Nr. 2832-84.		
10.1.	Žurn. Nr. 19058, lēmums 22.12.1999, tiesnese Aija Kancāne Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 20 atvērt nodalījumu Nr. 2832-20.		
11.1.	Žurn. Nr. 19161, lēmums 22.12.1999, tiesnese Aija Kancāne Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 81 atvērt nodalījumu Nr. 2832-81.		
12.1.	Žurn. Nr. 19254, lēmums 23.12.1999, tiesnese Liāna Bērziņa Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 38 atvērt nodalījumu Nr. 2832-38.		
13.1.	Žurn. Nr. 19611, lēmums 22.12.1999, tiesnese Aija Kancāne Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 71 atvērt nodalījumu Nr. 2832-71.		
14.1.	Žurn. Nr. 1407, lēmums 27.01.2000, tiesnese Skaidrīte Temļakova Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 32 atvērt nodalījumu Nr. 2832-32.		
15.1.	Žurn. Nr. 1597, lēmums 28.01.2000, tiesnese Sarmīte Stūrmane Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 16 atvērt nodalījumu Nr. 2832-16.		
16.1.	Žurn. Nr. 1797, lēmums 02.02.2000, tiesnese Sarmīte Stūrmane Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 44 atvērt nodalījumu Nr. 2832-44.		
17.1.	Žurn. Nr. 2046, lēmums 03.02.2000, tiesnese Sarmīte Stūrmane Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 57 atvērt nodalījumu Nr. 2832-57.		
18.1.	Žurn. Nr. 2431, lēmums 14.02.2000, tiesnese Velta Karzone-Kere Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 14 atvērt nodalījumu Nr. 2832-14.		
19.1.	Žurn. Nr. 3508, lēmums 24.02.2000, tiesnese Velta Karzone-Kere Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 5 atvērt nodalījumu Nr. 2832-5.		
20.1.	Žurn. Nr. 3515, lēmums 24.02.2000, tiesnese Velta Karzone-Kere Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 21 atvērt nodalījumu Nr. 2832-21.		
21.1.	Žurn. Nr. 3783, lēmums 07.03.2000, tiesnese Sarmīte Stūrmane Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 49 atvērt nodalījumu Nr. 2832-49.		
22.1.	Žurn. Nr. 3873, lēmums 02.03.2000, tiesnese Olīta Blūmfelde Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 18 atvērt nodalījumu Nr. 2832-18.		
23.1.	Žurn. Nr. 4021, lēmums 02.03.2000, tiesnese Velta Karzone-Kere Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 39 atvērt nodalījumu Nr. 2832-39.		
24.1.	Žurn. Nr. 4307, lēmums 09.03.2000, tiesnese Olīta Blūmfelde Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 87 atvērt nodalījumu Nr. 2832-87.		
25.1.	Žurn. Nr. 5976, lēmums 06.04.2000, tiesnese Viviāna Zīpa Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 36 atvērt nodalījumu Nr. 2832-36.		
26.1.	Žurn. Nr. 9114, lēmums 01.06.2000, tiesnese Liāna Bērziņa Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 69 atvērt nodalījumu Nr. 2832-69.		
27.1.	Žurn. Nr. 10043, lēmums 16.06.2000, tiesnese Skaidrīte Temļakova Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 50 atvērt nodalījumu Nr. 2832-50.		
28.1.	Žurn. Nr. 11455, lēmums 12.07.2000, tiesnese Viviāna Zīpa Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 25 atvērt nodalījumu Nr. 2832-25.		
29.1.	Žurn. Nr. 11546, lēmums 14.07.2000, tiesnese Viviāna Zīpa Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 51 atvērt nodalījumu Nr. 2832-51.		
30.1.	Žurn. Nr. 11777, lēmums 20.07.2000, tiesnese Ināra Zariņa Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 54 atvērt nodalījumu Nr. 2832-54.		
31.1.	Žurn. Nr. 11842, lēmums 20.07.2000, tiesnese Ināra Zariņa Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 62 atvērt nodalījumu Nr. 2832-62.		
	Žurn. Nr. 12004, lēmums 20.07.2000, tiesnese Velta Karzone-Kere		

32.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 27 atvērt nodalījumu Nr. 2832-27. Žurn. Nr. 12084, lēmums 20.07.2000, tiesnese Velta Karzone-Kere
33.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 28 atvērt nodalījumu Nr. 2832-28. Žurn. Nr. 12563, lēmums 27.07.2000, tiesnese Liāna Bērziņa
34.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 48 atvērt nodalījumu Nr. 2832-48. Žurn. Nr. 13316, lēmums 10.08.2000, tiesnese Liāna Bērziņa
35.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 66 atvērt nodalījumu Nr. 2832-66. Žurn. Nr. 13324, lēmums 10.08.2000, tiesnese Liāna Bērziņa
36.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 26 atvērt nodalījumu Nr. 2832-26. Žurn. Nr. 13487, lēmums 21.08.2000, tiesnese Skaidrite Temļakova
37.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 78 atvērt nodalījumu Nr. 2832-78. Žurn. Nr. 13679, lēmums 17.08.2000, tiesnese Olīta Blūmfelde
38.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 59 atvērt nodalījumu Nr. 2832-59. Žurn. Nr. 15646, lēmums 06.10.2000, tiesnese Sarmīte Stūrmane
39.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 52 atvērt nodalījumu Nr. 2832-52. Žurn. Nr. 15808, lēmums 22.09.2000, tiesnese Māra Balode
40.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 12 atvērt nodalījumu Nr. 2832-12. Žurn. Nr. 17438, lēmums 30.10.2000, tiesnese Sarmīte Stūrmane
41.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 31 atvērt nodalījumu Nr. 2832-31. Žurn. Nr. 18608, lēmums 02.11.2000, tiesnese Māra Balode
42.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 45 atvērt nodalījumu Nr. 2832-45. Žurn. Nr. 20335, lēmums 23.11.2000, tiesnese Skaidrite Temļakova
43.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 67 atvērt nodalījumu Nr. 2832-67. Žurn. Nr. 21825, lēmums 13.12.2000, tiesnese Velta Karzone-Kere
44.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 46 atvērt nodalījumu Nr. 2832-46. Žurn. Nr. 22110, lēmums 14.12.2000, tiesnese Skaidrite Temļakova
45.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 70 atvērt nodalījumu Nr. 2832-70. Žurn. Nr. 1170, lēmums 19.01.2001, tiesnese Velta Karzone-Kere
46.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 76 atvērt nodalījumu Nr. 2832-76. Žurn. Nr. 1446, lēmums 25.01.2001, tiesnese Velta Karzone-Kere
47.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 73 atvērt nodalījumu Nr. 2832-73. Žurn. Nr. 3734, lēmums 01.03.2001, tiesnese Māra Balode
48.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 33 atvērt nodalījumu Nr. 2832-33. Žurn. Nr. 6144, lēmums 06.04.2001, tiesnese Sarmīte Stūrmane
49.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 24 atvērt nodalījumu Nr. 2832-24. Žurn. Nr. 6958, lēmums 20.04.2001, tiesnese Velta Karzone-Kere
50.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 61 atvērt nodalījumu Nr. 2832-61. Žurn. Nr. 7032, lēmums 24.04.2001, tiesnese Velta Karzone-Kere
51.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 37 atvērt nodalījumu Nr. 2832-37. Žurn. Nr. 7392, lēmums 26.04.2001, tiesnese Skaidrite Temļakova
52.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 15 atvērt nodalījumu Nr. 2832-15. Žurn. Nr. 8215, lēmums 10.05.2001, tiesnese Velta Karzone-Kere
53.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 75 atvērt nodalījuma Nr. 2832-75. Žurn. Nr. 300000047214, lēmums 12.07.2001, tiesnese Olīta Blūmfelde
54.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 35 atvērt nodalījuma Nr. 2832-35. Žurn. Nr. 300000054311, lēmums 13.08.2001, tiesnese Sarmīte Stūrmane
55.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 19 atvērt nodalījuma Nr. 2832-19. Žurn. Nr. 300000063818, lēmums 16.08.2001, tiesnese Olīta Blūmfelde
56.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 40 atvērt nodalījuma Nr. 2832-40. Žurn. Nr. 300000089560, lēmums 13.09.2001, tiesnese Vīviņa Zīpa
57.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 17 atvērt nodalījuma Nr. 2832-17. Žurn. Nr. 300000099352, lēmums 27.09.2001, tiesnese Velta Karzone-Kere
58.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 86 atvērt nodalījuma Nr. 2832-86. Žurn. Nr. 300000126489, lēmums 02.11.2001, tiesnese Skaidrite Temļakova
59.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 29 atvērt nodalījuma Nr. 2832-29. Žurn. Nr. 300000217149, lēmums 09.04.2002, tiesnese Māra Balode
60.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 4 atvērt nodalījuma Nr. 2832-4. Žurn. Nr. 300000321969, lēmums 19.09.2002, tiesnese Velta Karzone-Kere
61.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 85 atvērt nodalījuma Nr. 2832-85. Žurn. Nr. 300000364832, lēmums 03.12.2002, tiesnese Sarmīte Stūrmane
62.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 90 atvērt nodalījuma Nr. 2832-90. Žurn. Nr. 300000497577, lēmums 26.06.2003, tiesnese Sarmīte Stūrmane
63.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 1 atvērt nodalījuma Nr. 2832-1. Žurn. Nr. 300000520489, lēmums 24.07.2003, tiesnese Velta Karzone-Kere
64.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 68 atvērt nodalījuma Nr. 2832-68. Žurn. Nr. 300000525794, lēmums 05.08.2003, tiesnese Māra Balode
65.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 58 atvērt nodalījuma Nr. 2832-58. Žurn. Nr. 300000536188, lēmums 20.08.2003, tiesnese Dace Jansone
66.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 65 atvērt nodalījuma Nr. 2832-65. Žurn. Nr. 300000600410, lēmums 13.11.2003, tiesnese Velta Karzone-Kere
67.1.	Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 22 atvērt nodalījuma Nr. 2832-22.

68.1.	Žurn. Nr. 300000620637, lēmums 10.12.2003, tiesnese Sarmīte Stūrmane Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 82 atvērt nodalījuma Nr. 2832-82.
69.1.	Žurn. Nr. 300000658545, lēmums 23.01.2004, tiesnese Skaidrīte Temļakova Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 60 atvērt nodalījuma Nr. 2832-60.
70.1.	Žurn. Nr. 300000749744, lēmums 10.05.2004, tiesnese Velta Karzone-Kere Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 10 atvērt nodalījuma Nr. 2832-10.
71.1.	Žurn. Nr. 300000755616, lēmums 11.05.2004, tiesnese Ināra Zariņa Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 83 atvērt nodalījuma Nr. 2832-83.
73.1.	Žurn. Nr. 300000818783, lēmums 04.08.2004, tiesnese Velta Karzone-Kere Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 41 atvērt nodalījuma Nr. 2832-41.
74.1.	Žurn. Nr. 300001178756, lēmums 16.09.2005, tiesnese Māra Balode Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 47 atvērt nodalījuma Nr. 2832-47.
75.1.	Žurn. Nr. 300001287093, lēmums 22.12.2005, tiesnese Velta Karzone-Kere Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 89 atvērt nodalījuma Nr. 2832-89.
76.1.	Žurn. Nr. 300001324728, lēmums 27.01.2006, tiesnese Ināra Zabarovska Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 88 atvērt nodalījuma Nr. 2832-88.
77.1.	Žurn. Nr. 300001365563, lēmums 13.03.2006, tiesnesis Helmutis Naglis Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 72 atvērt nodalījuma Nr. 2832-72.
78.1.	Žurn. Nr. 300001476674, lēmums 13.06.2006, tiesnese Indra Kreicberga Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 9 atvērt nodalījuma Nr. 2832-9.
79.1.	Žurn. Nr. 300001548304, lēmums 07.08.2006, tiesnese Sandra Zeire Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 13 atvērt nodalījuma Nr. 2832-13.
80.1.	Žurn. Nr. 300001717376, lēmums 07.11.2006, tiesnese Sandra Zeire Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 74 atvērt nodalījuma Nr. 2832-74.
81.1.	Žurn. Nr. 300001733648, lēmums 07.11.2006, tiesnese Māra Balode Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 77 atvērt nodalījuma Nr. 2832-77.
82.1.	Žurn. Nr. 300001765183, lēmums 30.11.2006, tiesnesis Helmutis Naglis Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 34 atvērt nodalījuma Nr. 2832-34.
83.1.	Žurn. Nr. 300001811021, lēmums 11.12.2006, tiesnese Ināra Zabarovska Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 2 atvērt nodalījuma Nr. 2832-2.
84.1.	Žurn. Nr. 300002165013, lēmums 24.08.2007, tiesnese Māra Balode Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 30 atvērt nodalījuma Nr. 2832-30.
85.1.	Žurn. Nr. 300002284792, lēmums 09.11.2007, tiesnese Velta Karzone-Kere Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 80 atvērt nodalījuma Nr. 2832-80.
86.1.	Žurn. Nr. 300002329361, lēmums 03.01.2008, tiesnese Iluta Kovalova Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 64 atvērt nodalījuma Nr. 2832-64.
87.1.	Žurn. Nr. 300002972832, lēmums 05.01.2011, tiesnesis Helmutis Naglis Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 53 atvērt nodalījuma Nr. 2832-53.
88.1.	Žurn. Nr. 300003131009, lēmums 09.11.2011, tiesnese Everita Ancāne Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 42 atvērt nodalījuma Nr. 2832-42.
89.1.	Žurn. Nr. 300003277243, lēmums 08.08.2012, tiesnese Inese Bērzkalne Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 55 atvērt nodalījuma Nr. 2832-55.
90.1.	Žurn. Nr. 300003348756, lēmums 11.12.2012, tiesnese Māra Balode Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr.63 atvērt nodalījumu Nr. 2832-63.
	Žurn. Nr. 300003654495, lēmums 13.06.2014, tiesnese Māra Balode

Ieraksta Nr.	I. daļa 2. iedaļa No nekustama īpašuma atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālāstu pārgrozījumi un dzēsumi	Daļa	Platība, lielums
--------------	--	------	---------------------

Nav ierakstu

Ieraksta Nr.	II. daļa 1. iedaļa Īpašnieks, dzimšanas gads, vieta, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Daļa	Summa
--------------	--	------	-------

1.1. Īpašnieks: ĶEKAVAS PAGASTA PADOME, nodokļu maksātāja kods 90000048491.

1

2.1. Saistīts ar ierakstu: II daļas 1.iedaļa 2.1 (234099006064)

Pamats: 1999. gada 26. aprīļa MK rīkojuma noraksts Nr.175-r, 1994. gada 1. jūlija īpašuma
nodošanas-pieņemšanas akts, 1998. gada 25. novembra izziņa Nr.508.

Žurn. Nr. 6064, lēmums 29.04.1999, tiesnese Vivlāna Zīpa

Ieraksta Nr.	II. daļa 2. iedaļa Atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem	Daļa	Summa
--------------	--	------	-------

Nav ierakstu

Ieraksta Nr.	III. daļa 1. iedaļa Lietu tiesības, kas apgrūtinā nekustamu īpašumu	Daļa	Platība, lielums
--------------	--	------	---------------------

1.1. Atzīme - kanalizācija 0.08 km.Pamats.1999.gada 19.aprīļa uzzīņa Nr.380.

Žurn. Nr. 6064, lēmums 29.04.1999, tiesnese Vivlāna Zīpa

Ieraksta Nr.	III. daļa 2. iedaļa Pārgrozījumi 1. iedaļas ierakstos, ierakstu un pārgrozījumu dzēsumi	Daļa	Platība, lielums
Nav ierakstu			



LATVIJAS REPUBLIKA

Rīgas rajona

Ķekavas pagasta

dzīvojamās mājas "Gaismas iela 19" mājas Nr.7

Zemes kadastra № 8070-008-1265

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši Ķekavas pagasta TDP 14.06.95. lēmumam Nr.4.8

Robežu plāns sastādīts pēc 1998.gada robežu uzmērīšanas materiāliem M 1: 500

Zemes kopplatība ir 0.2449 ha

Zemes īpašums reģistrēts _____

zemes grāmatu nodaļas _____ zemes grāmatā

_____ gada _____

Nodalījuma (folijas) № _____

Zemes grāmatu nodaļas priekšnieks: _____

VALSTS ZEMES DIENESTS

Rīgas rajona nodaļa

Nod. vadītājs

E. Kāpostiņš

LR VZD Rīgas rajona nodaļas
Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojs

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TEHNISKĀ PASE

Arhiva lietas Nr. 689

Rīgas rajons

Pilsēta _____

iena, prosp. Goismas 19 mājas Nr. 7

pagasts Kekavas

māju nosaukums _____

Kadastra Nr. 8070-008-1265

Nekustamais īpašums reģistrēts Valsts zemes grāmatu nodaļā

Reģ. dat.	Modalljuma (folijas) Nr.	Žurnāla Nr.	Zeme vai celtnes	Zemes grāmatas nodaļas nosaukums

Zemes gabala eksplikācija (m²)

Visa zemes gabala (parceles) laukums (m²) _____

Apbūvētais laukums (m²) 1042

Uz zemes gabala atrodošās celtnes

Lrt. Nr.	Celties nosaukums	Materiāls		Stāvu skaits	Apbūvēt. laukums m ²	Augstums	Tilpums m ³	Atjaunošanas vērtība La	Nolietot- santa %	Pašreizējā vērtība La
		sienu	jumta							
	darojamā ēka	paneļu	cieta	5	1042.1	14.00	14169	156329.-	30	109430.-
	pagrabs	betona bl.	-	1	(1042.1)	2.40	2499	21433.-	30	15003.-
	Piemēri	betona	-	-	30.0	-	-	-	-	-
	Celtne		kopā:		1042.1		16538	177762.-		124433.-

Uz zemes gabala atrodošās izbūves

[illegible]

Nekustamā īpašuma vērtība Ls


Nosaukums	Atjaunošanas vērtība Ls	Pašreizējā vērtība Ls	Atjaunošanas vērtība Ls	Pašreizējā vērtība Ls	Atjaunošanas vērtība Ls	Pašreizējā vērtība Ls	Atjaunošanas vērtība Ls	Pašreizējā vērtība Ls
	Koef. k. <u>1241k</u>		Koef. k. _____		Koef. k. _____		Koef. k. _____	
Pamatceltnes	177762.-	124433.-						
Palīgceltnes	—	—						
Izbūves	—	—						
Kopā	177762.-	124433.-						
Zeme								
Pavisam kopā								
	199 <u>9.</u> g. 05.03.		199 ____ g.		199 ____ g.		199 ____ g.	
Sastādīja:	<i>A. Bērziņš</i>							
Pārbaudīja:	<i>M. Štešs</i>							
Vadītājs:	<i>[Signature]</i>							

Kopija pareiza

Inventarizācijas plāns

Inventarizācijas
dokuments dabā
pārbaudīti un
izmērīti izpildīti
«05.» 03. 1979. g.
Izpild. A. Sauts
Pārbaud. M. Ruts

Kekavas c. RTgas rajonā
Gaismas iela 19
Patna fabrikas "Kekava" ciemata māja №7




Mērogs 1:500

Inventarizators:

Kontrolieris:

3.



PLĀNA EKSPLIKĀCIJA

Rajons: **Rīgas**

Pagasts:

Ķekavas

māju nos.

iela, prosp.

Gaismas 19

mājas Nr.

7

Ieraksta datums	Celtnes Nr.	Stāvs	Dzīvokļa Nr.	Telpu Nr.	Telpu nosaukumi	Tumsa, pūstums	Laukums pēc iekšējiem izmēriem							Telpu iekš. augst.
							tajā skaitā							
							dzīvojamā platība			balkons			Palīgtelpas	
							fikss kop. platība	kop. platība	tajā skaitā bez apk.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.		P		1	Tehniskā telpa		9,14						9,14	2,00
				2	Tehniskā telpa		19,37						19,37	"
				3	Tehniskā telpa		19,37						19,37	"
				4	Tehniskā telpa		9,30						9,30	"
				5	Tehniskā telpa		19,37						19,37	"
				6	Tehniskā telpa		19,37						19,37	"
				7	Tehniskā telpa		9,30						9,30	"
				8	Tehniskā telpa		19,37						19,37	"
				9	Tehniskā telpa		9,30						9,30	"
				10	Tehniskā telpa		9,30						9,30	"
				11	Tehniskā telpa		9,30						9,30	"
				12	Tehniskā telpa		19,37						19,37	"
				13	Tehniskā telpa		19,37						19,37	"
				14	Tehniskā telpa		9,30						9,30	"
				15	Tehniskā telpa		19,37						19,37	"
				16	Tehniskā telpa		9,30						9,30	"
				17	Tehniskā telpa		9,30						9,30	"
				18	Tehniskā telpa		19,37						19,37	"
				19	Tehniskā telpa		19,37						19,37	"
				20	Tehniskā telpa		9,30						9,30	"
				21	Pagrabs		4,50						4,50	"
				22	Pagrabs		9,37						9,37	"
				23	Pagrabs		30,31						30,31	"
				24	Kāpu telpa		14,55						14,55	"
				25	Pagrabs		40,62						40,62	"
				26	Pagrabs		35,26						35,26	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.		P		27	Pagrabs		4,50						4,50	2,00
				28	Pagrabs		9,37						9,37	"
				29	Kāpņu telpa		14,55						14,55	"
				30	Pagrabs		35,26						35,26	"
				31	Pagrabs		40,62						40,62	"
				32	Kāpņu telpa		14,55						14,55	"
				33	Tehniskā telpa		4,50						4,50	"
				34	Pagrabs		9,37						9,37	"
				35	Tehniskā telpa		41,56						41,56	"
				36	Pagrabs		22,79						22,79	"
				37	Pagrabs		4,50						4,50	"
				38	Pagrabs		9,37						9,37	"
				39	Kāpņu telpa		14,55						14,55	"
				40	Pagrabs		35,26						35,26	
				41	Pagrabs		40,62						40,62	
				42	Kāpņu telpa		14,55						14,55	
				43	Pagrabs		9,37						9,37	
				44	Pagrabs		35,26						35,26	
				45	Pagrabs		40,62						40,62	
				46	Kāpņu telpa		14,55						14,55	
				47	Pagrabs		9,37						9,37	
				48	Pagrabs		30,31						30,31	
				49	Pagrabs		4,42						4,42	
					Pagraba stāvs kopā		880,97						880,97	

Sastādīja

A.Skutelis

A. Skutelis

Pārbaudīja:



 (paraksts)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99	001	1	1.	1	Istaba		9,83	9,83						2,45
				2	Istaba		13,36	13,36						"
				3	Virtuve		6,28						6,28	"
				4	Vannas istaba		2,56						2,56	"
				5	Gaitenis		4,23						4,23	"
					1.dzīvoklis kopā:		36,26	23,19					13,07	
			2.	1.	Istaba		7,26	7,26						2,50
				2.	Istaba		16,66	16,66						"
				3.	Virtuve		6,26						6,26	"
				4.	Vannas istaba		2,52						2,52	"
				5.	Gaitenis		3,83						3,83	"
					2.dzīvoklis kopā:		36,53	23,92					12,61	
			3.	1.	Istaba		17,04	17,04						2,50
				2.	Istaba		13,14	13,14						"
				3.	Istaba		15,58	15,58						"
				4.	Virtuve		6,98						6,98	"
				5.	Vannas istaba		2,13						2,13	"
				6.	Ateja		0,84						0,84	"
				7.	Gaitenis		4,42						4,42	"
					3.dzīvoklis kopā:		60,13	45,76					14,37	
			16.	1.	Istaba		18,13	18,13						2,50
				2.	Istaba		12,60	12,60						"
				3.	Virtuve		7,28						7,3	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,1	"
				5.	Ateja		0,84						0,8	"
				6.	Gaitenis		4,28						4,3	"
					16.dzīvoklis kopā:		45,21	30,73					14,48	
			17.	1	Istaba		16,42	16,42						2,50
				2	Virtuve		6,42						6,4	"
				3	Vannas istaba		2,59						2,6	"
				4	Gaitenis		3,76						3,8	"
					17.dzīvoklis kopā:		29,19	16,42					12,77	
			18.	1.	Istaba		16,98	16,98						2,50
				2.	Istaba		13,24	13,24						"
				3.	Istaba		15,20	15,20						"
				4.	Virtuve		6,86						6,86	"
				5.	Vannas istaba		2,09						2,09	"
				6.	Ateja		0,84						0,84	"
				7.	Gaitenis		4,76						4,76	"
					18.dzīvoklis kopā:		59,97	45,42					14,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	1	31.	1.	Istaba		18,13	18,13						2,50
				2.	Istaba		12,44	12,44						"
				3.	Virtuve		7,10						7,10	"
				4.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,35						4,35	"
					31.dzīvoklis kopā:		44,98	30,57					14,41	
			32.	1.	Istaba		15,05	15,05						2,50
				2.	Istaba		14,58	14,58						"
				3.	Virtuve		6,87						6,9	"
				4.	Vannas istaba		2,11						2,1	"
				5.	Ateja		0,80						0,8	"
				6.	Gaitenis		4,18						4,2	"
					32.dzīvoklis kopā:		43,59	29,63					13,96	
			33.	1	Istaba		18,07	18,07						2,50
				2	Istaba		12,48	12,48						"
				3	Virtuve		6,97						6,97	"
				4	Vannas istaba		2,11						2,11	"
				5	Ateja		0,84						0,84	"
				6	Gaitenis		4,41						4,41	"
					33.dzīvoklis kopā:		44,88	30,55					14,33	
			46.	1.	Istaba		17,95	17,95						2,50
				2.	Istaba		12,40	12,40						"
				3.	Virtuve		6,96						7,0	"
				4.	Vannas istaba		2,03						2,0	"
				5.	Ateja		0,84						0,8	"
				6.	Gaitenis		4,48						4,5	"
					46.dzīvoklis kopā:		44,66	30,35					14,31	
			47.	1.	Istaba		16,76	16,76						2,50
				2.	Virtuve		6,28						6,28	"
				3.	Vannas istaba		2,55						2,55	"
				4.	Gaitenis		3,88						3,88	"
					47.dzīvoklis kopā:		29,47	16,76					12,71	
			48.	1.	Istaba		16,86	16,86						2,50
				2.	Istaba		13,01	13,01						"
				3.	Istaba		15,31	15,31						"
				4.	Virtuve		6,89						6,89	"
				5.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				6.	Ateja		0,84						0,84	"
				7.	Gaitenis		4,51						4,51	"
					48.dzīvoklis kopā:		59,54	45,18					14,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	1	61.	1	Istaba		17,98	17,98						2,50
				2	Istaba		12,48	12,48						"
				3	Virtuve		6,96						6,96	"
				4	Vannas istaba		2,03						2,03	"
				5	Ateja		0,84						0,84	"
				6	Gaitenis		4,48						4,48	"
					61.dzīvoklis kopā:		44,77	30,46					14,31	
			62.	1.	Istaba		14,88	14,88						2,50
				2.	Istaba		14,69	14,69						"
				3.	Virtuve		6,98						6,98	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,15						4,15	"
					62.dzīvoklis kopā:		43,62	29,57					14,05	
			63.	1.	Istaba		17,89	17,89						"
				2.	Istaba		12,52	12,52						"
				3.	Virtuve		6,89						6,89	"
				4.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,51						4,51	"
					63.dzīvoklis kopā:		44,77	30,41					14,36	
			76.	1.	Istaba		17,86	17,86						"
				2.	Istaba		12,27	12,27						"
				3.	Virtuve		7,03						7,03	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,52						4,52	"
					76.dzīvoklis kopā:		44,60	30,13					14,47	
			77.	1.	Istaba		16,46	16,46						"
				2.	Virtuve		6,29						6,29	"
				3.	Vannas istaba		2,51						2,51	"
				4.	Gaitenis		3,83						3,83	"
					77.dzīvoklis kopā:		29,09	16,46					12,63	
			78.	1	Istaba		16,94	16,94						2,50
				2	Istaba		7,41	7,41						"
				3	Istaba		7,98	7,98						"
				4	Istaba		12,12	12,12						"
				5	Virtuve		7,10						7,10	"
				6	Vannas istaba		2,15						2,15	"
				7	Ateja		0,84						0,84	"
				8	Gaitenis		4,46						4,46	"
					78.dzīvoklis kopā:		59,00	44,45					14,55	
					1. Stāvs kopā:		800,26	549,96					250,30	

Sastādīja

A.Skutelis

*A. Skutelis*Pārbaudīja:
5.lapa

M.Skutele

(paraksts)

Gaismas 19 N 7



VZD, RĪGĀ, PULSKINA 14, LĪDZU LABOJĒT JĀVU KĀZĒDU,
LĪM NEKĀVĒTĀ PRIVATIZĀC.

420. m. 6 / sestā / B. KNOSPIŅA / 08.09.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01.03.99.	001	2	4.	1.	Istaba		9,92	9,92						2,50
				2.	Istaba		13,39	13,39						"
				3.	Virtuve		6,28					6,28		"
				4.	Vannas istaba		2,56					2,56		"
				5.	Gaitenis		4,23					4,23		"
				6.	Balkons		0,90			0,90				
					4.dzīvoklis kopā:		37,28	23,31		0,90			13,07	
			5.	1.	Istaba		7,26	7,26						2,50
				2.	Istaba		16,71	16,71						"
				3.	Virtuve		6,26					6,26		"
				4.	Vannas istaba		2,52					2,52		"
				5.	Gaitenis		3,83					3,83		"
				6.	Balkons		0,90			0,90				
					5.dzīvoklis kopā:		37,48	23,97		0,90			12,61	
			?	6.	1.	Istaba		16,81	16,81					2,50
					2.	Istaba		13,12	13,12					"
					3.	Istaba		15,63	15,63				15,63	"
					4.	Virtuve		6,98				6,98		"
					5.	Vannas istaba		2,13				2,13		"
					6.	Ateja		0,84				0,84		"
					7.	Gaitenis		4,42				4,42		"
					8.	Balkons		0,90	45,58	0,90			17,37	
					6.dzīvoklis kopā:		60,83	29,93		0,90			30,00	
			19.	1	Istaba		17,92	17,92						2,50
				2	Istaba		12,50	12,50						"
				3	Virtuve		7,28					7,28		"
				4	Vannas istaba		2,08					2,08		"
				5	Ateja		0,84					0,84		"
				6	Gaitenis		4,28					4,28		"
				7.	Balkons		0,90			0,90				
					19.dzīvoklis kopā:		45,80	30,42		0,90			14,48	
			20.	1.	Istaba		16,53	16,53						2,50
				2.	Virtuve		6,42					6,4		"
				3.	Vannas istaba		2,59					2,6		"
				4.	Gaitenis		3,76					3,8		"
				5.	Balkons		0,90			0,90				
					20.dzīvoklis kopā:		30,20	16,53		0,90			12,77	

Sveiki!
mūsdienīgā
JR 224A BOTA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99	001	2	4.	1.	Istaba		9,92	9,92						2,50
				2.	Istaba		13,39	13,39						*
				3.	Virtuve		6,28						6,28	*
				4.	Vannas istaba		2,56						2,56	*
				5.	Gaitenis		4,23						4,23	*
				6.	Balkons		0,90			0,90				
					4.dzīvoklis kopā:		37,28	23,31		0,90			13,07	
			5.	1.	Istaba		7,26	7,26						2,50
				2.	Istaba		16,71	16,71						*
				3.	Virtuve		6,26						6,26	*
				4.	Vannas istaba		2,52						2,52	*
				5.	Gaitenis		3,83						3,83	*
				6.	Balkons		0,90			0,90				
					5.dzīvoklis kopā:		37,48	23,97		0,90			12,61	
			6.	1.	Istaba		16,81	16,81						2,50
				2.	Istaba		13,12	13,12						*
				3.	Istaba		15,63	15,63						*
				4.	Virtuve		6,98						6,98	*
				5.	Vannas istaba		2,13						2,13	*
				6.	Ateja		0,84						0,84	*
				7.	Gaitenis		4,42						4,42	*
				8.	Balkons		0,90			0,90				
					6.dzīvoklis kopā:		60,83	45,56		0,90			14,37	
			19.	1.	Istaba		17,92	17,92						2,50
				2.	Istaba		12,50	12,50						*
				3.	Virtuve		7,28						7,28	*
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	*
				5.	Ateja		0,84						0,84	*
				6.	Gaitenis		4,28						4,28	*
				7.	Balkons		0,90			0,90				
					19.dzīvoklis kopā:		45,80	30,42		0,90			14,48	
			20.	1.	Istaba		16,53	16,53						2,50
				2.	Virtuve		6,42						6,4	*
				3.	Vannas istaba		2,59						2,6	*
				4.	Gaitenis		3,76						3,8	*
				5.	Balkons		0,90			0,90				
					20.dzīvoklis kopā:		30,20	16,53		0,90			12,77	

Nu 6
3R 5, ep istaba!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	2	21.	1.	Istaba		16,66	16,66						2,50
				2.	Istaba		13,21	13,21						"
				3.	Istaba		15,75	15,75						"
				4.	Virtuve		6,86					6,86		"
				5.	Vannas istaba		2,09					2,09		"
				6.	Ateja		0,84					0,84		"
				7.	Gaitenis		4,76					4,76		"
				8.	Balkons		0,90			0,90				
					21.dzīvoklis kopā:		61,07	45,62		0,90			14,55	
			34.	1.	Istaba		17,86	17,86						2,50
				2.	Istaba		12,42	12,42						"
				3.	Virtuve		7,10					7,10		"
				4.	Vannas istaba		2,12					2,12		"
				5.	Ateja		0,84					0,84		"
				6.	Gaitenis		4,35					4,35		"
				7.	Balkons		0,90			0,90				
					34.dzīvoklis kopā:		45,59	30,28		0,90			14,41	
			35.	1.	Istaba		15,27	15,27						2,50
				2.	Istaba		14,66	14,66						"
				3.	Virtuve		6,87					6,87		"
				4.	Vannas istaba		2,11					2,11		"
				5.	Ateja		0,80					0,80		"
				6.	Gaitenis		4,18					4,18		"
				7.	Balkons		0,90			0,90				
					35.dzīvoklis kopā:		44,79	29,93		0,90			13,96	
			36.	1.	Istaba		18,04	18,04						2,50
				2.	Istaba		12,60	12,60						"
				3.	Virtuve		6,97					6,97		"
				4.	Vannas istaba		2,11					2,11		"
				5.	Ateja		0,84					0,84		"
				6.	Gaitenis		4,41					4,41		"
				7.	Balkons		0,90			0,90				
					36.dzīvoklis kopā:		45,87	30,64		0,90			14,33	
			49.	1.	Istaba		17,98	17,98						2,50
				2.	Istaba		12,39	12,39						"
				3.	Virtuve		6,96					7,0		"
				4.	Vannas istaba		2,03					2,0		"
				5.	Ateja		0,84					0,8		"
				6.	Gaitenis		4,48					4,5		"
				7.	Balkons		0,90			0,90				
					49.dzīvoklis kopā:		45,58	30,37		0,90			14,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	2	50.	1.	Istaba		16,68	16,68						2,50
				2.	Virtuve		6,28						6,28	"
				3.	Vannas istaba		2,55						2,55	"
				4.	Gaitenis		3,88						3,88	"
				5.	Balkons		0,90			0,90				"
					50.dzīvoklis kopā:		30,29	16,68		0,90			12,71	
			51.	1.	Istaba		17,15	17,15						2,50
				2.	Istaba		13,23	13,23						"
				3.	Istaba		15,64	15,64						"
				4.	Virtuve		6,89						6,89	"
				5.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				6.	Ateja		0,84						0,84	"
				7.	Gaitenis		4,51						4,51	"
				8.	Balkons		0,90			0,90				"
					51.dzīvoklis kopā:		61,28	46,02		0,90			14,36	
			64.	1.	Istaba		17,89	17,89						2,50
				2.	Istaba		12,44	12,44						"
				3.	Virtuve		6,96						6,96	"
				4.	Vannas istaba		2,03						2,03	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	
				6.	Gaitenis		4,48						4,48	
				7.	Balkons		0,90			0,90				
					64.dzīvoklis kopā:		45,54	30,33		0,90			14,31	
			65.	1.	Istaba		14,88	14,88						"
				2.	Istaba		14,57	14,57						"
				3.	Virtuve		6,98						6,98	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,15						4,15	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					65.dzīvoklis kopā:		44,40	29,45		0,90			14,05	
			66.	1.	Istaba		17,74	17,74						"
				2.	Istaba		12,36	12,36						"
				3.	Virtuve		6,89						6,89	"
				4.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,51						4,51	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					66.dzīvoklis kopā:		45,36	30,10		0,90			14,36	

Rīga, VZD - Lidoņu laukuma klīniskā (Bēstis)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99	001	2	79.	1.	Istaba		17,92	17,92						"
				2.	Istaba		12,30	12,30						"
				3.	Virtuve		7,03						7,03	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		45,20	45,52					45,20	45,52
				7.	Balkons		0,90	45,56		0,90				"
					79.dzīvoklis kopā:		86,27	30,22		0,90			55,15	
			80.	1.	Istaba		16,78	16,78					19,97	2,50
				2.	Virtuve		6,29						6,29	"
				3.	Vannas istaba		2,51						2,51	"
				4.	Gaitenis		3,83						3,83	"
				5.	Balkons		0,90			0,90				"
					80.dzīvoklis kopā:		30,31	16,78		0,90			12,63	
			81.	1.	Istaba		16,79	16,79						2,50
				2.	Istaba		7,30	7,30						"
				3.	Istaba		8,14	8,14						"
				4.	Istaba		12,07	12,07						"
				5.	Virtuve		7,10						7,10	"
				6.	Vannas istaba		2,15						2,15	"
				7.	Ateja		0,84						0,84	"
				8.	Gaitenis		4,46						4,46	
				9.	Balkons		0,90			0,90				
					81.dzīvoklis kopā:		59,75	44,30		0,90			14,55	
			2. Stāvs kopā:				857,69	534,88		16,20			306,61	

857,69 534,88

250,30

Sastādīja A.Skutelis A. Skutelis

Pārbaudīja:

M. Skutele (paraksts)

Lidoņu VZD Rīgā
fāzējo arī šī l.p.
Bēstis



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	2	79.	1.	Istaba		17,92	17,92						"
				2.	Istaba		12,30	12,30						"
				3.	Virtuve		7,03						7,03	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,52						4,52	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					79.dzīvoklis kopā:		45,59	30,22		0,90			14,47	
			80.	1.	Istaba		16,78	16,78						2,50
				2.	Virtuve		6,29						6,29	"
				3.	Vannas istaba		2,51						2,51	"
				4.	Gaitenis		3,83						3,83	"
				5.	Balkons		0,90			0,90				"
					80.dzīvoklis kopā:		30,31	16,78		0,90			12,63	
			81.	1.	Istaba		16,79	16,79						2,50
				2.	Istaba		7,30	7,30						"
				3.	Istaba		8,14	8,14						"
				4.	Istaba		12,07	12,07						"
				5.	Virtuve		7,10						7,10	"
				6.	Vannas istaba		2,15						2,15	"
				7.	Ateja		0,84						0,84	"
				8.	Gaitenis		4,46						4,46	
				9.	Balkons		0,90			0,90				
					81.dzīvoklis kopā:		59,75	44,30		0,90			14,55	
					2. Stāvs kopā:		817,01	550,51		16,20			2,50,30	

Sastādīja

A.Skutelis

A. Skutelis

Pārbaudīja:

M.Skutele **(paraksts)**

Šī kopija
ar izlabotām
daļām

Kopija pareiza
A. Skutelis

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	3	7.	1.	Istaba		9,96	9,96						2,50
				2.	Istaba		13,48	13,48						"
				3.	Virtuve		6,28						6,28	"
				4.	Vannas istaba		2,56						2,56	"
				5.	Gaitenis		4,23						4,23	"
				6.	Balkons		0,90			0,90				"
					7.dzīvoklis kopā:		37,41	23,44		0,90			13,07	
			8.	1.	Istaba		7,33	7,33						2,50
				2.	Istaba		16,32	16,32						"
				3.	Virtuve		6,26						6,26	"
				4.	Vannas istaba		2,52						2,52	"
				5.	Gaitenis		3,83						3,83	"
				6.	Balkons		0,90			0,90				"
					8.dzīvoklis kopā:		37,16	23,65		0,90			12,61	
			9.	1	Istaba		16,80	16,80						2,50
				2	Istaba		13,37	13,37						"
				3	Istaba		15,55	15,55						"
				4	Virtuve		6,98						6,98	"
				5	Vannas istaba		2,13						2,13	"
				6	Ateja		0,84						0,84	"
				7	Gaitenis		4,42						4,42	"
				8	Balkons		0,90			0,90				"
					9.dzīvoklis kopā:		60,99	45,72		0,90			14,37	
			22.	1.	Istaba		17,92	17,92						2,50
				2.	Istaba		12,54	12,54						"
				3.	Virtuve		7,28						7,28	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,28						4,28	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					22.dzīvoklis kopā:		45,84	30,46		0,90			14,48	
			23.	1.	Istaba		16,45	16,45						2,50
				2.	Virtuve		6,42						6,4	"
				3.	Vannas istaba		2,59						2,6	"
				4.	Gaitenis		3,76						3,8	"
				5.	Balkons		0,90			0,90				"
					23.dzīvoklis kopā:		30,12	16,45		0,90			12,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	3	24.	1.	Istaba		16,80	16,80						2,50
				2.	Istaba		13,13	13,13						"
				3.	Istaba		15,48	15,48						"
				4.	Virtuve		6,86						6,86	"
				5.	Vannas istaba		2,09						2,09	"
				6.	Ateja		0,84						0,84	"
				7.	Gaitenis		4,76						4,76	"
				8.	Balkons		0,90			0,90				
					24.dzīvoklis kopā:		60,86	45,41		0,90			14,55	
			37.	1.	Istaba		17,95	17,95						2,50
				2.	Istaba		12,41	12,41						"
				3.	Virtuve		7,10						7,10	"
				4.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,35						4,35	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					37.dzīvoklis kopā:		45,67	30,36		0,90			14,41	
			38.	1.	Istaba		15,08	15,08						2,50
				2.	Istaba		14,65	14,65						"
				3.	Virtuve		6,87						6,87	"
				4.	Vannas istaba		2,11						2,11	"
				5.	Ateja		0,80						0,80	"
				6.	Gaitenis		4,18						4,18	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					38.dzīvoklis kopā:		44,59	29,73		0,90			13,96	
			39.	1.	Istaba		18,04	18,04						2,50
				2.	Istaba		12,66	12,66						"
				3.	Virtuve		6,97						6,97	"
				4.	Vannas istaba		2,11						2,11	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,41						4,41	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					39.dzīvoklis kopā:		45,93	30,70		0,90			14,33	
			52.	1.	Istaba		17,95	17,95						2,50
				2.	Istaba		12,41	12,41						"
				3.	Virtuve		6,96						6,96	"
				4.	Vannas istaba		2,03						2,03	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,48						4,48	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					52.dzīvoklis kopā:		45,57	30,36		0,90			14,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	3.	53.	1	Istaba		16,64	16,64						2,50
				2	Virtuve		6,28						6,28	"
				3	Vannas istaba		2,55						2,55	"
				4	Gaitenis		3,88						3,88	"
				5	Balkons		0,90			0,90				"
					53.dzīvoklis kopā:		30,25	16,64		0,90			12,71	
			54.	1.	Istaba		16,94	16,94						2,50
				2.	Istaba		13,02	13,02						"
				3.	Istaba		15,58	15,58						"
				4.	Virtuve		6,89						6,89	"
				5.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				6.	Ateja		0,84						0,84	"
				7.	Gaitenis		4,51						4,51	"
				8.	Balkons		0,90			0,90				"
					54.dzīvoklis kopā:		60,80	45,54		0,90			14,36	
			67.	1.	Istaba		18,03	18,03						2,50
				2.	Istaba		12,68	12,68						"
				3.	Virtuve		6,96						6,96	"
				4.	Vannas istaba		2,03						2,03	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,48						4,48	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					67.dzīvoklis kopā:		45,92	30,71		0,90			14,31	
			68.	1.	Istaba		14,82	14,82						2,50
				2.	Istaba		14,60	14,60						"
				3.	Virtuve		6,98						6,98	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,15						4,15	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					68.dzīvoklis kopā:		44,37	29,42		0,90			14,05	
			69.	1.	Istaba		17,74	17,74						2,50
				2.	Istaba		12,40	12,40						"
				3.	Virtuve		6,89						6,89	"
				4.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,51						4,51	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					69.dzīvoklis kopā:		45,40	30,14		0,90			14,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	3.	82.	1	Istaba		17,98	17,98						2,50
				2	Istaba		12,70	12,70						"
				3	Virtuve		7,03						7,03	"
				4	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5	Ateja		0,84						0,84	"
				6	Gaitenis		4,52						4,52	"
				7	Balkons		0,90			0,90				"
					82.dzīvoklis kopā:		46,05	30,68		0,90			14,47	
			83.	1.	Istaba		16,66	16,66						2,50
				2.	Virtuve		6,29						6,3	"
				3.	Vannas istaba		2,51						2,5	"
				4.	Gaitenis		3,83						3,8	"
				5.	Balkons		0,90			0,90				"
					83.dzīvoklis kopā:		30,19	16,66		0,90			12,63	
			84.	1.	Istaba		17,04	17,04						2,50
				2.	Istaba		7,48	7,48						"
				3.	Istaba		7,94	7,94						"
				4.	Istaba		11,94	11,94						"
				5.	Virtuve		7,10						7,10	"
				6.	Vannas istaba		2,15						2,15	"
				7.	Ateja		0,84						0,84	"
				8.	Gaitenis		4,46						4,46	
				9.	Balkons		0,90			0,90				
					84.dzīvoklis kopā:		59,85	44,40		0,90			14,55	
					3. Stāvs kopā:		816,97	550,47		16,20			250,30	

Sastādīja A.Skutelis A. Sutelis

Pārbaudīja:

M.Skutele



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	4.	10.	1.	Istaba		9,99	9,99						2,50
				2.	Istaba		13,18	13,18						"
				3.	Virtuve		6,28						6,28	"
				4.	Vannas istaba		2,56						2,56	"
				5.	Gaitenis		4,23						4,23	"
				6.	Balkons		0,90			0,90				"
					10.dzīvoklis kopā:		37,14	23,17		0,90			13,07	
			11.	1.	Istaba		7,48	7,48						2,50
				2.	Istaba		16,56	16,56						"
				3.	Virtuve		6,26						6,26	"
				4.	Vannas istaba		2,52						2,52	"
				5.	Gaitenis		3,83						3,83	"
				6.	Balkons		0,90			0,90				"
					11.dzīvoklis kopā:		37,55	24,04		0,90			12,61	
			12.	1.	Istaba		16,64	16,64						2,50
				2.	Istaba		13,24	13,24						"
				3.	Istaba		15,60	15,60						"
				4.	Virtuve		6,98						6,98	"
				5.	Vannas istaba		2,13						2,13	"
				6.	Ateja		0,84						0,84	"
				7.	Gaitenis		4,42						4,42	"
				8.	Balkons		0,90			0,90				"
					12.dzīvoklis kopā:		60,75	45,48		0,90			14,37	
			25.	1.	Istaba		17,75	17,75						2,50
				2.	Istaba		12,40	12,40						"
				3.	Virtuve		7,28						7,28	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,28						4,28	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					25.dzīvoklis kopā:		45,53	30,15		0,90			14,48	
			26.	1.	Istaba		16,49	16,49						
				2.	Virtuve		6,42						6,42	
				3.	Vannas istaba		2,59						2,59	
				4.	Gaitenis		3,76						3,76	
				5.	Balkons		0,90			0,90				
					26.dzīvoklis kopā:		30,16	16,49		0,90			12,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	4.	27.	1.	Istaba		16,68	16,68						2,50
				2.	Istaba		13,24	13,24						"
				3.	Istaba		15,65	15,65						"
				4.	Virtuve		6,86						6,86	"
				5.	Vannas istaba		2,09						2,09	"
				6.	Ateja		0,84						0,84	"
				7.	Gaitenis		4,76						4,76	"
				8.	Balkons		0,90			0,90				"
					27.dzīvoklis kopā:		61,02	45,57		0,90			14,55	
			40.	1	Istaba		17,74	17,74						2,50
				2	Istaba		12,68	12,68						"
				3	Virtuve		7,10						7,10	"
				4	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				5	Ateja		0,84						0,84	"
				6	Gaitenis		4,35						4,35	"
				7	Balkons		0,90			0,90				"
					40.dzīvoklis kopā:		45,73	30,42		0,90			14,41	
			41.	1.	Istaba		15,24	15,24						2,50
				2.	Istaba		14,60	14,60						"
				3.	Virtuve		6,87						6,87	"
				4.	Vannas istaba		2,11						2,11	"
				5.	Ateja		0,80						0,80	"
				6.	Gaitenis		4,18						4,18	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					41.dzīvoklis kopā:		44,70	29,84		0,90			13,96	
			42.	1.	Istaba		18,01	18,01						2,50
				2.	Istaba		12,69	12,69						"
				3.	Virtuve		6,97						7,0	"
				4.	Vannas istaba		2,11						2,1	"
				5.	Ateja		0,84						0,8	"
				6.	Gaitenis		4,41						4,4	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					42.dzīvoklis kopā:		45,93	30,70		0,90			14,33	
			55.	1.	Istaba		18,13	18,13						2,50
				2.	Istaba		12,48	12,48						"
				3.	Virtuve		6,96						6,96	"
				4.	Vannas istaba		2,03						2,03	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,48						4,48	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					55.dzīvoklis kopā:		45,82	30,61		0,90			14,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	4.	56.	1	Istaba		16,69	16,69						2,50
				2	Virtuve		6,28	6,28					6,28	*
				3	Vannas istaba		2,55						2,55	*
				4	Gaitenis		3,88						3,88	*
				5	Balkons		0,90			0,90				*
					56.dzīvoklis kopā:		30,30	22,97		0,90			6,43	
			57.	1.	Istaba		16,97	16,97						2,50
				2.	Istaba		13,09	13,09						*
				3.	Istaba		15,50	15,50						*
				4.	Virtuve		6,89						6,89	*
				5.	Vannas istaba		2,12						2,12	
				6.	Ateja		0,84						0,84	
				7.	Gaitenis		4,51						4,51	
				8.	Balkons		0,90			0,90				
					70.dzīvoklis kopā:		60,82	45,56		0,90			14,36	
			70.	1.	Istaba		17,92	17,92						2,50
				2.	Istaba		12,64	12,64						*
				3.	Virtuve		6,96						6,96	*
				4.	Vannas istaba		2,03						2,03	*
				5.	Ateja		0,84						0,84	
				6.	Gaitenis		4,48						4,48	
				7.	Balkons		0,90			0,90				
					70.dzīvoklis kopā:		45,77	30,56		0,90			14,31	
			71.	1.	Istaba		15,36	15,36						2,50
				2.	Istaba		14,60	14,60						*
				3.	Virtuve		6,98						6,98	*
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	*
				5.	Ateja		0,84						0,84	*
				6.	Gaitenis		4,15						4,15	*
				7.	Balkons		0,90			0,90				*
					71.dzīvoklis kopā:		44,91	29,96		0,90			14,05	
			72.	1.	Istaba		17,98	17,98						2,50
				2.	Istaba		12,40	12,40						*
				3.	Virtuve		6,89						6,89	*
				4.	Vannas istaba		2,12						2,12	*
				5.	Ateja		0,84						0,84	*
				6.	Gaitenis		4,51						4,51	*
				7.	Balkons		0,90			0,90				*
					72.dzīvoklis kopā:		45,64	30,38		0,90			14,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	4.	85.	1.	Istaba		17,98	17,98						2,50
				2.	Istaba		12,38	12,38						"
				3.	Virtuve		7,03						7,03	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,52						4,52	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					85.dzīvoklis kopā:		45,73	30,36		0,90			14,47	
			86.	1.	Istaba		16,64	16,64						2,50
				2.	Virtuve		6,29						6,3	"
				3.	Vannas istaba		2,51						2,5	"
				4.	Gaitenis		3,83						3,8	"
				5.	Balkons		0,90			0,90				"
					86.dzīvoklis kopā:		30,17	16,64		0,90			12,63	
			87.	1.	Istaba		16,84	16,84						2,50
				2.	Istaba		7,46	7,46						"
				3.	Istaba		7,90	7,90						"
				4.	Istaba		12,04	12,04						"
				5.	Virtuve		7,10						7,10	"
				6.	Vannas istaba		2,15						2,15	"
				7.	Ateja		0,84						0,84	"
				8.	Gaitenis		4,46						4,46	
				9.	Balkons		0,90			0,90				
					87.dzīvoklis kopā:		59,69	44,24		0,90			14,55	
					4. Stāvs kopā:		817,36	557,14		16,20			244,02	

Sastādīja

A.Skutelis

A. Skutelis

Pārbaudīja:

M.Skutele

(paraksts)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	5	13.	1.	Istaba		9,75	9,75						2,50
				2.	Istaba		13,23	13,23						"
				3.	Virtuve		6,28						6,28	"
				4.	Vannas istaba		2,56						2,56	"
				5.	Gaitenis		4,23						4,23	"
				6.	Balkons		0,90			0,90				"
				13.dzīvoklis kopā:			36,95	22,98		0,90			13,07	
			14.	1.	Istaba		7,48	7,48						2,50
				2.	Istaba		16,66	16,66						"
				3.	Virtuve		6,26						6,26	"
				4.	Vannas istaba		2,52						2,52	"
				5.	Gaitenis		3,83						3,83	"
				6.	Balkons		0,90			0,90				"
				14.dzīvoklis kopā:			37,65	24,14		0,90			12,61	
			15.	1	Istaba		16,58	16,58						2,50
				2	Istaba		13,31	13,31						"
				3	Istaba		15,50	15,50						"
				4	Virtuve		6,98						6,98	"
				5	Vannas istaba		2,13						2,13	"
				6	Ateja		0,84						0,84	"
				7	Gaitenis		4,42						4,42	"
				8	Balkons		0,90			0,90				"
				15.dzīvoklis kopā:			60,66	45,39		0,90			14,37	
			28.	1.	Istaba		17,89	17,89						2,50
				2.	Istaba		12,40	12,40						"
				3.	Virtuve		7,28						7,28	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,28						4,28	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
				28.dzīvoklis kopā:			45,67	30,29		0,90			14,48	
			29.	1.	Istaba		16,58	16,58						2,50
				2.	Virtuve		6,42						6,42	"
				3.	Vannas istaba		2,59						2,59	"
				4.	Gaitenis		3,76						3,76	"
				5.	Balkons		0,90			0,90				"
				29.dzīvoklis kopā:			30,25	16,58		0,90			12,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99	001	5.	30.	1.	Istaba		16,97	16,97						2,50
				2.	Istaba		13,04	13,04						"
				3.	Istaba		15,43	15,43						"
				4.	Virtuve		6,86						6,86	"
				5.	Vannas istaba		2,09						2,09	"
				6.	Ateja		0,84						0,84	"
				7.	Gaitenis		4,76						4,76	"
				8.	Balkons		0,90			0,90				
					30.dzīvoklis kopā:		60,89	45,44		0,90			14,55	
			43.	1.	Istaba		17,78	17,78						2,50
				2.	Istaba		12,32	12,32						"
				3.	Virtuve		7,10						7,10	"
				4.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,35						4,35	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					43.dzīvoklis kopā:		45,41	30,10		0,90			14,41	
			44.	1.	Istaba		15,13	15,13						2,50
				2.	Istaba		14,54	14,54						"
				3.	Virtuve		6,87						6,87	"
				4.	Vannas istaba		2,11						2,11	"
				5.	Ateja		0,80						0,80	"
				6.	Gaitenis		4,18						4,18	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					44.dzīvoklis kopā:		44,53	29,67		0,90			13,96	
			45.	1.	Istaba		18,04	18,04						2,50
				2.	Istaba		12,56	12,56						"
				3.	Virtuve		6,97						7,0	"
				4.	Vannas istaba		2,11						2,1	"
				5.	Ateja		0,84						0,8	"
				6.	Gaitenis		4,41						4,4	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					45.dzīvoklis kopā:		45,83	30,60		0,90			14,33	
			58.	1.	Istaba		17,98	17,98						2,50
				2.	Istaba		12,40	12,40						"
				3.	Virtuve		6,96						6,96	"
				4.	Vannas istaba		2,03						2,03	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,48						4,48	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					58.dzīvoklis kopā:		45,59	30,38		0,90			14,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	5.	59.	1.	Istaba		16,73	16,73						2,50
				2.	Virtuve		6,28						6,28	"
				3.	Vannas istaba		2,55						2,55	"
				4.	Gaitenis		3,88						3,88	"
				5.	Balkons		0,90			0,90				"
					59.dzīvoklis kopā:		30,34	16,73		0,90			12,71	
			60.	1.	Istaba		17,08	17,08						2,50
				2.	Istaba		13,17	13,17						"
				3.	Istaba		15,33	15,33						"
				4.	Virtuve		6,89						6,89	"
				5.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				6.	Ateja		0,84						0,84	"
				7.	Gaitenis		4,51						4,51	"
				8.	Balkons		0,90			0,90				"
					60.dzīvoklis kopā:		60,84	45,58		0,90			14,36	
			73.	1.	Istaba		17,92	17,92						2,50
				2.	Istaba		12,64	12,64						"
				3.	Virtuve		6,96						6,96	"
				4.	Vannas istaba		2,03						2,03	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,48						4,48	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					73.dzīvoklis kopā:		45,77	30,56		0,90			14,31	
			74.	1.	Istaba		15,26	15,26						2,50
				2.	Istaba		14,84	14,84						"
				3.	Virtuve		6,98						6,98	"
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,15						4,15	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					74.dzīvoklis kopā:		45,05	30,10		0,90			14,05	
			75.	1.	Istaba		17,98	17,98						2,50
				2.	Istaba		12,33	12,33						"
				3.	Virtuve		6,89						6,89	"
				4.	Vannas istaba		2,12						2,12	"
				5.	Ateja		0,84						0,84	"
				6.	Gaitenis		4,51						4,51	"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					75.dzīvoklis kopā:		45,57	30,31		0,90			14,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99	001	5.	88.	1.	Istaba		17,98	17,98						2,50
				2.	Istaba		12,63	12,63						*
				3.	Virtuve		7,03						7,03	*
				4.	Vannas istaba		2,08						2,08	*
				5.	Ateja		0,84						0,84	*
				6.	Gaitenis		4,52						4,52	*
				7.	Balkons		0,90			0,90				*
					88.dzīvoklis kopā:		45,98	30,61		0,90			14,47	
			89.	1.	Istaba		16,70	16,70						2,50
				2.	Virtuve		6,29						6,29	*
				3.	Vannas istaba		2,51						2,51	*
				4.	Gaitenis		3,83						3,83	*
				5.	Balkons		0,90			0,90				*
					89.dzīvoklis kopā:		30,23	16,70		0,90			12,63	
			90.	1.	Istaba		17,07	17,07						2,50
				2.	Istaba		7,36	7,36						*
				3.	Istaba		8,22	8,22						*
				4.	Istaba		11,95	11,95						*
				5.	Virtuve		7,10						7,10	*
				6.	Vannas istaba		2,15						2,15	*
				7.	Ateja		0,84						0,84	*
				8.	Gaitenis		4,46						4,46	*
				9.	Balkons		0,90			0,90				*
					90.dzīvoklis kopā:		60,05	44,60		0,90			14,55	
					5. Stāvs kopā:		817,26	550,76		16,20			250,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				A	Kāpņu telpa		14,70						14,70	13,45
				B	Kāpņu telpa		14,70						14,70	
				C	Kāpņu telpa		14,70						14,70	
				D	Kāpņu telpa		14,70						14,70	
				E	Kāpņu telpa		14,70						14,70	
				F	Kāpņu telpa		14,70						14,70	
					Kāpņu telpas kopā:		88,20						88,20	

Pagraba stāvs kopā:	880,97				880,97
Dzīvokļi kopā:	4109,54	2243,21	64,80		1301,53
Kāpņu telpas kopā:	88,20				88,20
Visa celtnē kopā:	5078,71	2243,21	64,80		2270,70

12,45,22

2214,39

Sastādīja

A. Skutelis

D. Skutelis

Pārbaudīja:

M. Skutelis

(paraksts)



originala
lapa ir
labota!

snāt
kāpņu
kopu!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.03.99.	001	5.	88.	1.	Istaba		17,98	17,98						2,50
				2.	Istaba		12,63	12,63						"
				3.	Virtuve		7,03					7,03		"
				4.	Vannas istaba		2,08					2,08		"
				5.	Ateja		0,84					0,84		"
				6.	Gaitenis		4,52					4,52		"
				7.	Balkons		0,90			0,90				"
					88.dzīvoklis kopā:		45,98	30,61		0,90			14,47	
			89.	1.	Istaba		16,70	16,70						2,50
				2.	Virtuve		6,29					6,29		"
				3.	Vannas istaba		2,51					2,51		"
				4.	Gaitenis		3,83					3,83		"
				5.	Balkons		0,90			0,90				"
					89.dzīvoklis kopā:		30,23	16,70		0,90			12,63	
			90.	1.	Istaba		17,07	17,07						2,50
				2.	Istaba		7,36	7,36						"
				3.	Istaba		8,22	8,22						"
				4.	Istaba		11,95	11,95						"
				5.	Virtuve		7,10					7,10		"
				6.	Vannas istaba		2,15					2,15		"
				7.	Ateja		0,84					0,84		"
				8.	Gaitenis		4,46					4,46		"
				9.	Balkons		0,90			0,90				"
					90.dzīvoklis kopā:		60,05	44,60		0,90			14,55	
					5. Stāvs kopā:		817,26	550,76		16,20			250,30	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				A	Kāpņu telpa		14,70						14,70	13,45
				B	Kāpņu telpa		14,70						14,70	
				C	Kāpņu telpa		14,70						14,70	
				D	Kāpņu telpa		14,70						14,70	
				E	Kāpņu telpa		14,70						14,70	
				F	Kāpņu telpa		14,70						14,70	
					Kāpņu telpas kopā:		88,20						88,20	


Pagraba stāvs kopā:	880,97					880,97
Dzīvokļi kopā:	4068,86	2758,84		64,80		1245,22
Kāpņu telpas kopā:	88,20					88,20
Visa celtne kopā:	5038,03	2758,84		64,80		2244,39


PAREIZI!
JE JZLA BOTS
POKI

Sastādīja A.Skutelis A. Skutelis

Pārbaudīja: M.Skutele (paraksts)













ĒKAS TEHNISKĀ APSEKOŠANA
DZĪVOJAMAJAI MĀJAI

GAISMAS IELĀ 19 k-7, KEKAVĀ,
KEKAVAS PAGASTĀ, KEKAVAS NOVADĀ

Pasūtītājs SIA „Ķekavas nami”
Rāmavas iela 17, Rāmava,
Ķekavas novads, LV-2111
Reģ. Nr. 40103475577

Izpildītājs SIA „RBD”
Kooperatīva iela 6, Preiļi,
Preiļu nov., LV-5301
Reģ. Nr. 40103475577

Līguma Nr. RBD/SL-69

SIA „RBD” valdes loceklis

Ronalds Stālmanis

Tehnisko apsekošanu izpild.
konstrukciju būvinženiere



Dzintra Lēmane
LBS sert. Nr. 3-00417

Rīga, 2016

Satura rādītājs

Satura rādītājs.....	2
Darba uzdevums	3
Darba metodoloģija.....	4
1.Vispārīgās ziņas par būvi.....	5
2.Situācija.....	6
3.Teritorijas labiekārtojums.....	8
4.Būvnes daļas.....	9
5.Iekšējie inženiertīkli un iekārsta.....	23
6.Kopsavilkums	24
7.Sertifikātkopija.....	27

Darba uzdevums

Tehniskās apsekošanas darba uzdevums būvnes konstrukciju tehniskā stāvokļa noskaidrošanai

Nr. p.k.	Adrese	Īpašuma kadastra numurs	Būvnes daļas, kurai jāveic tehniskā apsekošana
1.	Gaismas iela 19 k-7, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas novs LV-2123	80700081265001	Objekta norobežojošās un nesošās konstrukcijas, pārseguma un jumta nesošās konstrukcijas un segums

Tehniskā apsekošana tiek veikta atbilstoši:

- Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
- Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēkubūvnoteikumi”
- Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 4015 „Būvju tehniskā apsekošana.””

Pasūtītājs nodrošina sekojošus izejas datus:

- Inventarizācijas/kadastrālās uzņēmējdarbības kopiju;
- nepieciešamos īpašuma tiesību apliecinājošos dokumentus.

Pasūtītāja prasības:

Noskaidrot Objektā norobežojošo un nesošo konstrukciju, pārseguma un jumta konstrukciju un seguma tehnisko stāvokli. Tehniskās apsekošanas atzinums ietver un apkopo apsekošanas laikā iegūtos datus, kā arī iekļauj kopsavilkumu un slēdzienu par apsekošanas laikā iegūtajiem un konstatētajiem datiem, tai skaitā cēloņus un iespējamo risinājumu Objektā konstrukciju kā izmantošanai.

Vispārīgie nosacījumi:

- Apsekotājam jāveic Objektā konstrukciju vizuālo apsekošanu un fotofiksācija.

Katrā no nodaļām ir apkopota informācija par attiecīgajiem elementiem un to stāvokli un apkopotie secinājumi par veicamajiem pasākumiem neatbilstību novēršanai.

Pasūtītāja pārstāvis

SIA „RBD” pārstāvis R. Stālmans

Darba metodoloģija

Darba uzdevums tiek realizēts atbilstoši līguma nosacījumiem un formēts atbilstoši LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana", un tā piezīmē m:

Piezīmes.

1. Ņemot vērā apsekošanas uzdevumā noteikto ~~apskos~~ objekta vai apsekošanas priekšmeta specifiku un veikto apskati vai izpēti, aizpilda tikai atbilstošās atzinuma sadaļas vai papildina esošās ~~atka~~ as.

2. Atzinumu var papildināt ar atbilstošo lietošanas veidu būvju piemērojamās standartos noteikto rezultātu apkopojumu (tabulā, teksta informācija u.c.).

Apsekošanas laikā iegūto informāciju, un informācija, kas nepieciešama līguma izpildei tiek apkopota vienā sējumā. Līguma izpilde tiek noformēta sekojošā veidā:

1. Apsekošanas laikā iegūto informāciju tiek noformēta tehniskās apsekošanas atzinuma formā atbilstoši LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”;
2. Apsekojuma gaitā veiktā Objekta konstrukciju fotofiksācija tiek iekļauta tehniskās apsekošanas atzinumā;
3. Secinājumi un rekomendācijas tiek apkopotas tehniskās apsekošanas atzinuma sadaļā 7. „Kopsavilkums”.

Objekta tehniskā apsekošana ietver sekojošos posmus:

1. Veikta objekta vizuālā apsekošana
2. Veikta objekta un konstatēto bojājumu fotofiksācija
3. Pēc augstāk minētās informācijas iegūšanas tiek izstrādāta tehniskās apsekošanas atskaite, kas iekļauj un atspoguļo visu augstāk minēto informāciju.

1. Vispārīgās ziņas par būvi

1.1.	Būvveids
	11220103 Daudzdzīvokļu ēstuvmāja
1.2.	Apbūves laukums (m²)
	1042,1
1.3.	Būvtilpums (m³)
	16568
1.4.	Kopējā platība (m²)
	5038,03
	Dzīvokļu kopējā platība 4068,86 m ²
1.5.	Stāvu skaits
	Pieci virszemes un viens pazemes
1.6.	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	8070 008 1265
1.7.	Zemesgabala platība ha
	0,2449
1.8.	Būviespriekšējais ielašņieks
	-
1.9.	Būviespriekšējais ielašņieks
	Ķekavaspagasta padome
1.10.	Būvprojekta autors
	-
1.11.	Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
	-
1.12.	Būviesnodrošana ekspluatācijā (gads un datums)
	Nav zināms.
1.13.	Būvieskonservācijas gads un datums
	-
1.14.	Būviesatjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads
	-
1.15.	Būvieskadastrālās uzņēmējības lietas: numurs, izsniegšanas gads un datums
	Nekustamā īpašuma tehniskā pase Nr.689, sastādīta 05.03.1999.

2.Situācija

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

Teritorijas izmantošana un tā s atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām



Objekts


2.1.1.att. Fragments no Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā 2009. – 2021.gadam ar 2012.gada grozījumiem

Apzīmējumi

1.	Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas	0,12	DzD1, DzD2	
2.	Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas	0,25	DzS	
3.	Mežaparka apbūves teritorijas	0,3	MDz	
4.	Daudzstāvu apbūves teritorijas	skaļ. AN	DzD1, DzD2, DzD3	
5.	Jauktas sabiedriskās un darījuma apbūves teritorijas	pēc funkcionālās nozīmētības	JSD1, JSD2	

Objekts atrodas jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijā DzD1 un tiek izmantots atbilstoši teritorijas plānojumam.

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā




2.2.1.att. Būves izvietojums zemesgabalā.

Zemes robežu plānā kā apgrūtinājums minēta kaimiņlīnija 0,08 km (iezīmēta shematiski).

2.3. Būves plānojums

Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojums, būvniecības būves lietošanas veidam



2.3.1.att. Izdruka no būves inventarizācijas lieta 1. stāva plāns.

3. Teritorijas labiekārtojums

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, kā arī stāvokļa novērtējums atsevišķiem būvniecības elementiem, konstrukcijām un veidiem, būvniecības daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām		Tehniskais nolietojums (%)
3.1.	Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi	20; 50; -
Brauktuve gar māju galiem un ieejas fasādi un ietve gar ieejas fasādi asfaltē, apmierinošā stāvoklī. Celiņi uz ieejām no brauktuves asfaltēti, ar seguma izdrupumiem, neapmierinošā stāvoklī. Saimniecības laukumu pie mājas nav.		
 3.1.1.att. Celiņš uz ieeju ar izdrupumiem.		
3.2.	Bērnru rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi	
Segums, materiāls, aprīkojums Pie mājas nav bērnu rotaļlaukumu, atpūtas un sporta laukumu.		
3.3.	Apstādījumi un mazās arhitektūras formas	
Starp ieejas celiņiem zāliens ar dekoratīvo krūnām, dārzumiem paralēli fasādei (3.3.1.att.). Pagalma pusē zāliens ar atsevišķu koku stādījumiem (3.3.2.att.).		
 		
3.3.1.att. Zāliens un dekoratīvie krūmi.		3.3.2.att. Zāliens un atsevišķi koki.

3.4.	Nožogojums un atbalsta sienas	
Teritorija nav iežogota. Atbalsta sienu nav.		

4.Būvves daļas

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, kā arī stāvokļa novērtējums atsevišķiem būvves elementiem, konstrukciju veidiem, būvves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām		Tehniskais nolietojums (%)
4.1.	Pamati un pamatne, apmale	20; 30
Apsekošanas laikā pamati netika atsegti. Var pieņemt, ka ēkā ar pagraba sienas būvniecības no pagraba sienu betona blokiem vai cokola paneļiem, kā tas tika darīts līdz 70-tajos gados, un reizē kalpo par ēkas lentveidpamatiem. Tehniskais koridors pagrabstāvā nāliekamiem pagraba sienu paneļiem (4.1.1., 4.1.2.att.).  4.1.1.att. Pagraba tehniskā koridora siena un pārsegums.  4.1.2.att. Pagraba ārsiena un tehniskais koridors. Apsekošanas laikā pagraba telpās tika konstatēti trīs uz grīdām un sienām (4.1.2., 4.1.3.att.). Mitruma klātbūtnē pagraba konstrukcijā liecina, ka vertikālā hidroizolācija pamatiem ir tehniski neapmierinošā tās vertikālā hidroizolācija daļēji vai pilnīgi nefunkcionē, jo esošie risinājumi novērš virsma un ieplūšanu gar pamatiem/pagraba telpu ārsienu.  4.1.3.att. Mitrā pagraba grīda un siena. Apmale ap ēkas monolīto betona pamale vietām deformējusies un saplaisājus.		

vietā m ar zaļiem sūnaapaugumiem (4.1.4.att.). Izteikta apmales deformācija novērojama ēkas stūrī (4.1.4., 4.1.5.att.). Apmales mala ir zemāka par piegulošās teritorijas līmeni. Līdzīgā aina ir ēkas dienvidaustrumu stūrī (4.1.6.att.). Cokolam novērojami melni mitruma radīti plankumi un apmetuma izdrupumi. Virsūdeņi plūst ēkas cokolu un pagraba sienā.



4.1.4.att. Apmale deformējusies, cokols un apmale ar melniem un zaļiem mitruma radītiem plankumiem.



4.1.5.att. Apmale saplaisājusī un deformējusies pie ēkas DR stūra.



4.1.6.att. Apmale saplaisājusī un deformējusies pie ēkas ZA stūra.

Pagalma pusē pie gaismas šahtas zem betona apmales novērojams zemes izskalojums (4.1.7.att.). Pret šo vietu pamata cokolā novērojama plaisa. Plaisa cokolā atrodas mājas rietumu sānu malā pret deformēto malu (4.1.8.att.). Šajā vietā nepieciešams veikt pamatu atsegšanu un pamatu un pamatnes detalizētu izpēti, lai noteiktu plaisu rašanās cēloni.



4.1.7.att. Gaismas šahta ar pagraba ventilācijas izvadu. Šahtas siena apaugusi ar sūnu.



4.1.8.att. Apmale saplaisājusī. Plaisa cokolā, apmetums nodrupis.

Tā kā apsekošanas laikā tika novērotas plaisas pamocokolā, kas iespējams, radušās mitruma un sala iedarbības rezultātā tā pamatni, nepieciešams veikt detalizētu pamatnes stāvokļa izpēti plaisu vietās.

Tā kā apsekošanas laikā pagraba telpās tika konstatēts mitrums, tad var uzskatīt, ka pagraba telpās nav aizsargātas pret virsūdeņu uzkopšanu tajās – par virsūdeņu pastiprinātu (nelabvēlīgu) klātbūtni liecina cokolas bojājumi.

Jānorāda, ka mitruma un sala ietekmē būvniecības materiālu destrūkcija – īpaši to materiālu, kas vairākus gadus atradušies ārējās vides (mitrums un sals) ietekmē, līdz ar to neveicot pasākumus (piemēram remontu) virsūdeņu novadīšanai un konstrukciju aizsardzībai pret virsūdeņu nelabvēlīgām ietekmēm – vertikālās hidroizolācijas izbūvi, cokolas daļas remontu, pamatehniskais stāvoklis var būtiski pasliktināties.

Apmale ap ēku ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī nepasargā pamatus, cokolu un sienas no nokrišņu ūdens, tā ļaujot nokrišņu ūdeni piekļūt ēkas pamatiem nokļūst pagraba telpās. Apsekošanas laikā tika novērtēta mitruma plankumi uz cokola un cokola apdares bojājumi – apmetuma destrūkcija, kas norāda, ka cokols netiek aizsargāts pret mitrumu.

Uz ēkas cokola atlikušā apmetuma novērojami melni zaļi plankumi – bioloģiskie veidojumi.

4.2. Nesošās sienas

20

Pagrabstāva nesošās sienas pamatu turpinājums, kas aprakstīts sadaļā 4.1. Pārbaudot pamatnes.

Virszemes konstrukcijas – saliekamie betona nesošie sienu paneļi ar saliekamā dzelzsbetona pārseguma plātni.

Slēdziens par nesošās sienas stāvokli

Tā kā apsekošanas laikā nav konstatētas nesošo konstrukciju deformācijas, kas liecinātu par nestspējas problēmām, tad var uzskatīt, ka tehniskais stāvoklis ir apmierinošs vēsturiskās slodzes uzņemšanai.

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas

-

Kolonnas, stabus, rīģeļus un sijas konstrukcija un materiāls.

Dzīvojamajai mājai nav karkasa elementu – kolonnu, rīģeļu un siju.

4.4.	Pašnesošā sienas	20
------	------------------	----

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls.

Apsekotajai ēkai ir pašnesošie sienu paneļi, kas veidoti no gāzbetona ar gludu ārējo virsmas apdari (4.2.1. – 4.2.5.att.).

Paneļiem malās virs logu ailām apsekošanas laikā notiek betona virsmas izdrupumu (4.2.6.att.), kas varēja rasties, neuzmanīgi veicot logu nomaiņu. Tika novērotas mikroplaisas paneļu virsmas apdarē (4.2.8.att.), kas, iespējams, radušās mitruma un sala iedarbības rezultātā. Starp paneļiem daudzās vietās tie novēroti arī saduršuvju izdrupumi, kas vietām aizsērējuši (4.2.7.att.) un izdrupuši no jauna (4.2.9.att.).

Saduršuvju izdrupumi radušies, ciklisku temperatūru izmaiņu rezultātā novecojušiem un sairstot šuvju aizpildījumiem un hidrofbizējošajam noseģumam. Neaizpildot šuvju izdrupumus, iespējama šuvju caursalšana un kondensāta uzkrāšanās šuvju iekšpusē un arī uz metinātajiem ārējiem paneļu stiprinājumiem.

Vietās, kur ir ievērojami šuvju izdrupumi, nepieciešams veikt papildus detalizētu apsekošanu un pārbaudīt paneļu stiprinājuma mezglu vokli – vai nav notikusi ārējo paneļu atbīdīšanās no iekšsienām, parādījušās sprāviņi ārējo sienu salaidumos ar iekšsienām un pārsegumu.



4.2.1.att. Ēkas ZA sānu fasādes fragmenta skats no A gala.



4.2.2.att. Ēkas ZA sānu fasādes fragmenta skats no R gala.



4.2.3.att. Ziemeļ rietumu gala fasāde.



4.2.4.att. Pagalma fasāde.
Skats no rietumu gala.



4.2.5.att. Pagalma fasādes fragments. Skats no austrumu gala.



4.2.6.att. Panelim virsmas izdrupums.



4.2.7.att. Saduršuvju izdrupumi
aiztaisīti.



4.2.8.att. Mikroplaisas panela virsmā.



4.2.9.att. Izdrupusi panelu saduršuve.

Slēdziens par pašnesošā m sienā m

Vietā s, kur ir ievērojami šuvju izdrupumi, nepieciešams veikt papildus detalizētu apsekošanu un pārbaudīt panelu stiprinājuma mezglu stāvokli – vai nav notikusi ārēsienu panelu atbīdīšanas no iekšsienāpārādi jušās spraugas ārēsi salaidumos ar iekšsienā m un pārsegumu.

Pret apkārtējo vidi neaizsargātā panelu ārēsiēnā m konstatēti lokāli virsmas panelu saduršuvju izdrupumi ciklisku temperatūras izmaiņu rezultātā novecojušāirstot šuvju aizpildījumam un hidrofofizējošajamosegumam. Šie bojājumi liecināpar materiāla novecošanu un nespēju pretoties videiāgresīvai ietekmei.

Lai aizsargātu ārēsienu konstrukcijas no vides nelabvēlīgās ietekmesobligā tvispirms ir nepieciešams aizpildīt panelu saduršuvju izdrupumus un aizpildīt lokālo panelu virsmas izdrupumus. Sekojoši nepieciešams vainu izbūvēt apdares slāni, ārēsiēnas pārklāt ar hidroforu materiālu.

4.5.	Šuvju hermetizācija, hidroizolācija	25; 30
------	-------------------------------------	--------

Ārēsienu šuvju hermetizācija ir daļēji apmierinošāstāvoklī, tika novērotā rēsienu panelu saduršuvju izdrupumi.

Tā kā atsevišķā m pagraba telpu sienā m tika konstatēti plankumi, vertikālā hidroizolācija vai nu nav ierīkota, vai arī ir slāp tehniskā stāvoklī. Veicot ēvienkā rēstot s renovācijas darbus, ieteicams atsegampatus no ārērpuses un ierīkot vertikālo hidroizolāciju.

Slēdziens par šuvju hermetizāciju un hidroizolāciju


Ārēsienu šuvju hermetizācija ir daļēji apmierinošāstāvoklī, jo ir ārēsi panelu saduršuvju izdrupumi. Šuvju hermetizācija icieši saistīta ar panelu saduršuvju stāvokli, ārēsienu panelu savlaicīgu remontu, un aizpārklājuma izveidošanu. Savlaicīgi neveicot iepriekšminētos pasākumus, šuvjuhermetizācija nenodrošinā uzstādāmās prasības.

Hidroizolācijas tehniskais stāvoklis ir vērtējams daļēji apmierinošopagraba telpās ir konstatēti mitrums, kas liecina par mituma migrāciju no grunts uz iekštelpām. Mituma nokļūšana iekštelpās nozīmē, ka hidroizolācija funkcionē nepilnīgi vai vispā nefunkcionē. Lai pilnvērtīgi ar garantiju varētu ekspluatēt pagraba telpas, ir jāveic vertikālā hidroizolācijas atjaunošana/ izveidošana, jāizveidoties atbilstošus risinājumus r tikai pagraba sienu vertikālā aizsardzībā, bet ārnodrošinot pagraba grīdas un sienu savienojuma mezglu aizsardzībā – veidojot pagraba kontūru noslēgtu hidroizolācijas sistēmu.

4.6.	Pagrabā, starpstāvu, bēniņu un pārsegumi	20; 20; 20
Pagrabstāvā, starpstāvu un jumta pārsegums saliekamie dobie dzelzsbetona pārseguma paneļi, kas samonolitizēti nesošajiem sienu dzelzsbetona paneļiem. Pārseguma paneļi bez redzamām deformācijām pazīdē betonam vai šuvju izdrupumiem, apmierinošā tehniskā stāvoklī. Augšējā stāva dzīvojamā telpā bija sūdzības par kondensātu uz griestiem gaitenībūvētajā skapī (4.6.1.att.), kas liecina par nepietiekamu siltumizolāciju virs augšējā stāva pārseguma. Tāpat šajā dzīvojamā telpā rojams mitruma plankums uz griestiem istabā (4.6.2.att.). Mitruma plankums uz griestiem varētu būt radies no nokrišņu uzturēšanās bojājumu jumta segumā šajā vietā.		
 4.6.1.att. Kondensāta radīts mitums iebūvētajā skapī  4.6.2.att. Mitruma radīts plankums uz griestiem. Mitruma plankumi ar krāsas nolupumu tika novēroti uz sienas augšējā stāva griestiem pie jumta lūkas (4.6.3.att.). Tas liecina, ka jumta segumam ir nekvalitatīvs savienojums ar jumta lūkas sienīnām.		
 4.6.3.att. Nolobījusies krāsa no sienas pie jumta lūkas.  4.6.4.att. Griestiem mitruma plankumi un nolobījusies apdare Pārseguma paneļiem pagrabā tika novēroti lokālie izdrupumi (4.6.5.att.). Augšējā stāva dzīvojamā telpā tika novēroti arī mikroplaisa pārseguma paneļu saduršos (4.6.6.att.).		



4.6.5.att. Virsmas izdrupumi pagraba
pārseguma panelim.



4.6.6.att. Mikroplaisa 5.stāva
pārseguma panelī saduršuvē.

Slēdziens par pārsegumiem

Pagrabstāva pārseguma panelī nepieciešams aizpildīt betona aizsargkārtas izdrupušās vietas, lai pasargātu stiegrojumu no atslāņošanas un korozijas, kas var ievest panelī nestspēju.

Pārseguma panelī netika novērota deformācija un tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, to nestspēja pietiekama vēsturiskās slodzes uzņemšanai.

Piektā stāva pārseguma panelī mitruma skartajās vietās jāveic atsegums, lai pārbaudītu to virsmas stāvokli – vai nav izdrupis betons un nav sākusies stiegrojuma korozija, kas mazinātu pārseguma panelī nestspēju.

4.7.	Būvniecības telpiskās noturības elementi	10
------	--	----

Būvniecības telpisko noturību nodrošina savstarpēji samontizētas konstrukcijas – pamati, pagraba sienas, virszemes daļas un pārsegums. Tā kā apsekošanas laikā netika konstatēti defekti, kas liecinātu par pretējo, tad uzskatīts, ka ēkā ir nodrošināta būvniecības telpisko noturība.

4.8.	Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumtsegums, lietussūdens novadsistēma	20; 25; 20
------	---	------------

Ēkā piektā stāva pārsegums kalpo par jumta nesošo konstrukciju. Ēkā ir izbūvēts savietotais jumts ar ruļveida materiālu – ruberoīda segums bituma mastikā ar minimālo slāņpumu uz jumta vidū (4.8.1.att.) un tajā izvietotajā nokrišņu un ūdeņu savākšanai (4.8.3.att.). Uz jumta seguma vietām stāvējošiem deģiem par ko liecina mitruma plankumi uz jumta seguma un sūnāpaugums (4.8.4.att.). Jumta seguma izbūves kvalitāte ir vērtējama kā vidējā, novēroti vairāki defekti – segums viļņains, savienuma malas nav ciešas (4.8.5.att.) u.c., bet, tā kā nav konstatēta plaša mitruma ietekme iekštelpās, tad var pieņemt, ka jumta segums pašlaik nodrošina iekštelpas aizsardzību no mitruma.

Parapeta apšuvums ar cinkoto skārdi, vietām novērojama korozijas plankumi (4.8.2.).



4.8.1.att. Jumta segums.



4.8.2.att. Parapeta apšuvums.



4.8.3.att. Nokrišņu ūdens savācējs.



4.8.4.att. Mitruma plankumi un sūnas uz jumta seguma.

Tomēr 5.stāva dzīvoklī tika novēroti mitruma plankumi griestiem (4.6.2.att.) un mitruma plankumi uz sienas un griestiem pie jumta lūkas (4.6.3., 4.6.4.att.), kas liecināja par nekvalitatīvu jumta seguma savienojumu ar jumtalūkas malā, kā arī iespēja, ka jumta seguma bojājumiem vai nekvalitatīviem šuvju savienojumiem. Jumta seguma viļņainums ir saistīts ar pamatnes virsmas nelīdzenību, kas noteikti ir jālikvidē pirms jumta seguma maiņas, kas tiktu izdarīts, ja jumta segumu siltinātu, vai arī nepieciešams veikt virsmas līdzināšanu ar atbilstošu risinājumu.



4.8.5.att. Atlupis jumta seguma pievienojums pie ventilācijas šahtas sienas.

Ēkai ir organizēta iekšējā lietuvu ūdens savācētājs. Nokrišņu ūdens savācējam nasegts ar jumtiņu (4.8.3.att.), vertikālā notekcaurule tiek pasargāta pret daudzu grūžu nokļūšanu tajā.

Piektajā stāvā pie notekcaurules sienā tika novēroti mitruma plankumi (4.8.6.att.), kas norāda, ka savācēja savienojums ar jumta segumu ir nekvalitatīvs, mitrums sūcas caurā un nokļūst ēkas iekšpusē.



4.8.6.att. Siena un iekšējās nokrišņu notekcaurules apšuvums ar mitruma plankumiem.

Slēdziens par jumta konstrukcijām un elementiem

Apsekošanas laikā nav konstatēti būtiski jumta konstrukciju vai elementu bojājumi, bet jānorāda, ka atsevišķi lokālie bojājumi ir konstatēti – lokālie caurtecē jūms uz pārseguma griestiem 5.stāva dzīvojamā mitruma bojājums pārseguma lūkas, mitruma caurtecē jūms gar iekšējo nokrišņu vadiem nosedzošo skārda elementu korozija.

Jānorāda, ka šī veida materiālu garantātkalpošanas laiks ir no 10 - 20 gadiem. Pārskaidrojot attiecīgā materiāla kalpošanas laiku, jāpalielina jumta seguma caurtecē jūma risks – tas attiecas ne tikai uz jumta materiālu, bet arī tā pieslēgumiem sienām, izvadiem un konstrukcijām, kas lielākoties ir jākais posms.

Lai nodrošinātu Eiropas kodeksam atbilstošu slodžu līmeni jumta nesošajā konstrukcijā, pēc jumta siltināšanas, ir jāveic darbi pārseguma izpēti – jāieatsegi, un jāveic pārseguma detalizēti aprēķini.

4.9.	Balkoni, lieveņi, jumtiņi	30; 20; 20
------	---------------------------	------------

Ēkai abās garenfasās dzīvokļiem ir pieejami sienu paneļbalkoni (4.2.1., 4.2.2., 4.2.4., 4.2.5.att.).

Balkonu nesošās plātnes no apakšas ar mitruma plankumiem, betona aizsargkārtas izdrupumiem un stiegrojuma atsegumiem. Balkonu norobežojošās margas metāla statņi ar metāla margu. Balkonu norobežojumu dzīvokļu iekšā aizpildījuši pēc sava gaumes un tas ir dažāds (4.9.1., 4.9.2., 4.9.3.att.).



4.9.1.att. Balkonu plātnes ar mitruma plankumiem un betona aizsargkārtas izdrupumiem.



4.9.2.att. Balkona plātnes stiegrojumam izdrupusi betona aizsargkārtā.



4.9.3.att. Betona aizsargkārtas bojājumi balkona plātnē.

Mitruma iedarbības rezultātā korozijas skarti var būt arī balkonu montāžas mezgli. Obligāti veicama montāžas mezglu atsegšana detalizēta stāvokļa pārbaude.

Balkona paneli atsegtais stiegrojums jānotīra no korozijas un jāveic tā detalizēta izpēte, cik dziļi stiegrojums ir korozijas skartais. Paneli nav zudusi nestspēja. Atkarībā no padziļinātās izpētes rezultātiem veicama kuru balkonu paneli montāžas mezglu, stiegrojuma pastiprināšanai vai remontam, stiegrojuma notīrīšanai no korozijas un betona aizsargkārtas atjaunošanai.

Dzīvojamajai mājai ir piedēdīgs mezgls, kas ziemeļaustrumu fasādē (4.2.1., 4.2.2., 4.9.4.att.). Visi ieeju lieveņi monolīta betona ar restīti virs padziļinātā jumta, kas mitruma savākšanai. Betona virsmai redzami nelieli virsmas izdrupumi (4.9.5.att.).



4.9.4.att. Tipveida ieejas mezgls.



4.9.5.att. Monolīta betona lieveņi.



4.9.6.att. Jumiņa apakšas apšuvums.



4.9.7.att. Jumiņa malu apšuvums un pieslēgums fasādei.

Virsmas ieeju lieveņu iem izbūvēts jumtiņš. Jumtiņš pie ēkas balstīts uz mūra tiemarkano lodes ķieģeļu stabiņu iem, bet otrā stūrī ros uz apaļām mēcaurulēm. Jumtiņam segums no rupļveida materiāla – ruberoīdu bituma mastikā. apakšas jumtiņš apšūts ar skaidu plāksnēm (4.9.6.att), attet malas ar cinkotā jumtskārdi (4.9.7.att.).

Slēdziens par ieejas mezgliem

Ieejas mezglus var uzskatīt par apmierinošā tehniskā stāvoklī esošiem, jo netīnovēroti būvīstiski bojājumi ne lieveņu iem, ne lieveņu ie

Ieteikums ieeju jumtiņiem izveidot organizētu nokrišņu ūdens novadīšanu, lai brīvi netecētu lejā pa jumta slīpumu, apgrūtinot jumta jumt.

4.10.	Kāpnes	20
-------	--------	----

Kāpnes no saliekamiem dzelzsbetona laidieniem, kas balstīti uz saliekamiem dzelzsbetona kāpnu laukumiem. Kāpnu laukumi balstīti uz telpas sienām. Kāpnu laidī un laukumi apmierinošā tehniskā stāvoklī. Kāpnu margas metkonstrukcijas ar plastmasas lenterī, kas vietām nav (4.10.1., 4.10.2.att.).

Kāpnu telpa sienai tika novēroti apdares nolupumi mitruma iedarbības rezultātā. Kāpnu telpu sienā otrā pusē atrodas dzīvokļa sijas, mitrums no tām sūcas cauri sienā bojājot apdari (4.10.3.att.).



4.10.1.att. Pakāpieni un laukuma virsmai nodilusi apdare – krāsojums.



4.10.2.att. Lenterī bez plastmasas seguma.



4.10.3. Kāpņu sienas apdare mitruma bojāta.

Slēdziens par kāpnēm

Objektā esošo kāpņu tehniskais stāvoklis ir vērtējams apmierinošs, jo kāpnēs nav novēroti nesošo konstrukciju būtiski bojājumi. Veicot remontdarbus ieteicams atjaunot pakāpienu un kāpņu laukumu segumus / krāsojumu.

Nepieciešams sakārtot kāpņu telpā otrā pusē esošās istabu ūdensvadītāji, kanalizācijas sistēmas, lai pasargātu sienas no bojāšanās mitruma iedarbības rezultātā.

4.11.	Starpsienas	-
Starpsienveidi un konstrukcijas, skaņas izolācija Nav darba apjoma.		
4.12.	Grīdas	-
Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija. Nav darba apjoma.		
4.13.	Ailu aizpildījumi: ārdurvis, logi, lūkas	20; 20; 20

Ēkai ieejas durvis uz kāpņu telpu koka ar stiklojumu, durvis uz pagrabu koka (4.9.4.att.). No tehniskā viedokļa durvis ir vidēji apmierinošā voklī. Durvju ailu aizpildījumu atbilstību energoefektivitātes prasībām izvērtēt atbilstoši konkrētai situācijai.

Ēkai daļa koka logu ir nomainīti uz plastmasas un ir labā tehniskā stāvoklī. Nenomainītie koka logi ir sliktā tehniskā stāvoklī un nomaināmi uz plastmasas logiem saskaņā ar izstrādātu renovācijas projektu (4.13.1.att.). Logu ailu aizpildījumu atbilstību energoefektivitātes prasībām izvērtēt atbilstoši konkrētai situācijai.



4.13.1.att. Koka un plastmasas logi.

Lūka izejai uz jumtu koka, ar skaidra apšuvumu, mīnāli siltināta (4.13.2.att.). Lūkai redzami mitruma radīti melni plankumi, kas norāda uz nekvalitatīvu izolāciju.



4.13.1.att. Lūka izejai uz jumta.

4.14.	Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi	-
Ēkai ir centralizētā apkure.		
4.15.	Konstrukciju un materiālu ugunsizturība	-
Ēkas konstrukcijām netika novēroti bojājumi, kas radītu būves mehāniskā stiprību, stabilitāti un būves lietošanas drošību atbilstoši LBN 405-15 prasībām. Būvē lietoto materiālu ugunsizturības atbilstību būves renovācijas projektā izmantotajiem risinājumiem.		
4.16.	Ventilācijas šahtas un kanāli	10
Uz jumta iziet ventilācijas izvadi, kas nosegti ar cinkotā skārda līstēm un ir apmierinošā tehniskā stāvoklī (4.18.1.att.).		
4.17.	Liftu šahtas	
Ēkā nav lifta.		
4.18.	Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas	
Iekšējā virsmu apdares veidi. Nav darba apjomā.		
4.19.	Ārējā apdare un arhitektūras detaļas	30
Apsekojot objektu, konstatēti atsevišķi lokāli sienu paneļu virsmas izdrupumi mikroplaisas paneļu virsmā. Konstatēti paneļu sadrupumi ciklisku temperatūras izmaiņu rezultātā novecojot un sāļsviržu aizpildījuma un hidroforizācijas jomām. Izdrupumi konstatēti ēkas cokola apmetumam. Bojājumi cokolā daļēji liecina par nepilnveidīgu mitruma novadīšanu no ēkas. Bojājumi cokolā liecina par cokolā daļēji saistītu ar paaugstinātu mitrumu no ēkas, kas kapilārās migrācijas virzās uz augšu. Slēdziens par ārējo apdari Novērotie bojājumi liecina par sienu paneļu novecošanos, kas ir logoti		

un nenovērstami. Bojā jumu attīstību var novērst, izveidojot dekoratīvo apmetumu vai izveidojot aizsargkrāsojumu. Pirms tam jāveic panelu un panelu sadursmju grupu remonts.

5. Iekšējās inženiertehniskās un iekārtas

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
---	----------------------------

5.1.	Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventilācija, sanitārā tehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji	
------	---	--

Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mērītājs, siltuma cauruļvadi un ietaises; spiediens tīklā citi rādītāji. Hidrauliskā pārbaude un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Mērītāju un novadīšanas veids un attīrīšanas iespējas. Ēkā ir centralizēta ūdensapgāde.

5.2.	Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, iekārtas, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkures ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas skaitītāji un citi elementi	
------	--	--

Iekšējā karstā ūdensvada sistēma, tīkls, siltuma cauruļvadi un sūkņi. Siltuma patēriņš karstās ūdensapgādei. Ūdens sildītāja novietojums.

Ēkā ir centralizēta karstā ūdensapgāde. Stāvvadītis, ir labā tehniskā stāvoklī. Nepieciešams nomainīt gultņus pagrabā

5.3.	Ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskā ugunsdzēsības sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi	
------	---	--

Nav darba apjoma.

5.4.	Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparātus, automātiskā tīrīšana un citi elementi	
------	--	--

Siltummezgla iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. Sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām. Būvniecības siltumzudumi. Vietējās katluma iekārta, aptuvenā mērķmērķa.

Ēkā ir centralizēta apkures sistēma. Cauruļvadu izolācija apmierinošā tehniskā stāvoklī.



5.4.1.att. Siltummezgls ēkas pagrabstāvē.

5.5.	Centrālās apkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori	
Centrālās apkures sildķermeņu iekārtošanas ilgums. Ēkā ir jānodrošina siltuma padevi pret jauniem sildķermeņiem. Apkures sistēmā nepieciešama balansēšana un stāvvadu pieslēgumu rekonstrukcija pie sildķermeņu uzstādīšanas termoblokus un uzstādīšanu individuālās uzskaites iekārtas uz katra sildķermeņa.		
5.6.	Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta	
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi. Ēkā nav ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas. Renovējot ēku jāparedz ventilācijas risinājumi dabīgai vai piespiedu ventilācijai dzīvokļos.		
5.7.	Atkritumu vadi un kameras	
Sauso atkritumu vadu skaits ēkā, materiāls; savienības kameras, atkritumu lūkas, vēdināšana un citi elementi. Ēkā nav atkritumu vadu un kameru.		
5.8.	Gāzes vadi un iekārtas, gāzes un denssildītāji, gāzes katli, gāzes patēriņa skaitītāji	
Gāzes vada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes tīkls. Nav darba apjoma.		
5.9.	Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises	
Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sliekšņa elektrotīkls, barošanas pievadi liftam, siltummezglam, dežurpajai, pretējā aizsardzība, citā kārtā m un ietaise m. Spēkāpatērētāji, to jaudību ievadu izolācija, pretestības mērījumu rezultāti, avārijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes vārti, iezemējums un zibens aizsardzības ietaises. Pretestības mērījumu rezultāti. Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Ēkā nav izbūvēta zibens aizsardzība. Bet ir izbūvēta zibens aizsardzības sistēma ar zemes juma kontūru Ķekavā, Gaismas iela 19. Kas nodrošina 92 m rādiusā aizsardzību tīkls. Kurā ietilpst apsekojamais objekts.		
5.10.	Apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas	
Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Nav darba apjoma.		
5.11.	Vājinātājus, tīkli un ietaises	
Vājinātāju ietaišu uzskaitījums, centralizētā apgaismošanas sistēmas, to veidi, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Nav darba apjoma.		
5.12.	Lifta iekārta	
Liftu skaits un izmantošanas veids, celšpēja, atkāpšanās vieta; kabīne, šahtas priekšlaukums. Montāžas, raksturojumi, elektroinstalācijas tehniskais stāvoklis. Ēkā nav lifta.		

7.Kopsavilkums

7.1.	Būvniecības tehniskais nolietojums
Būvniecības tehniskā rādītāja un ar tiem saistīto citu rādītāju stāvokļa pasliktināšanās noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvniecības klimatisko un laika faktoru ietekmi, kā arī to darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums Konstruktīvajai vai to elementiem, kas ir avārijas pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzes rezultāti galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā (apkopojums tabulā), piemēroti nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajā ekspluatācijai. Būvniecības plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas atbilstību mūsdienu labiekārtojuma prasībām.	

Objekta apsekošana veikta atbilstoši konkrētam darbu uzdevumam, līdz ar to iespējams, ka objektā var būt apsekošanas laikā neskaidrības, kas jānoskaidro.

Sadalījums	Tehniskais nolietojums, %
Pamati un pamatne	20
Šuvju hermetizācija, hidroizolācija	25; 30
Nesošās sienas	20
Pašnesošās sienas	20
Pārsegums	20
Jumta nesošā konstrukcija	20
Jumta elementi: segums; lietusūdens novadsistēma	25; 20
Ārējā apdare un arhitektūras detaļas	30
Maksimālais nolietojums apsekotajā mājā	30

Jānorāda, ka nesošo konstrukciju kopējais tehniskais stāvoklis ir vērtējams apmierinošs un tas vērtējams 20 %, kas var būtiski pasliktināties, ja netiek nodrošināta konstrukciju aizsardzība no vides ietekmes.

7.2. Secinājumi un ieteikumi

Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērtība, būvniecībā vai atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (atjaunošana, pārbūve, restaurācija) būvniecības turpmākai ekspluatācijai nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi:

1. Apsekošanas laikā netika ierīkoti konstrukciju atsegumi vai veikta materiālu laboratoriskā spārbaudes.
2. **Ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, to arī turpmāk izmantotu kā dzīvojamā mājā.**
3. Tā kā nav novēroti nesošo konstrukciju defekti, tad pieņemts, ka to nestspēja atbilstoši vēsturiskam slodžu līmenim, ir pietiekama. Lai noteiktu konstrukciju atbilstību Eiropas kodeksa prasībām, ir jāveic detaļizēta konstrukciju izpēte atsevišķu konstrukciju atsegumiem.
4. Jānorāda, ka neveicot kompleksus ēkas atjaunošanas darbus, atsevišķi ēkas elementi var nonākt neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Piemēram, ārsienu paneļi, balkonu paneļi. Ir grūti prognozēt konkrētu atsevišķu elementu izturību, jo bojājumu galvenokārt sekmē apkārtējās vides negatīvā ietekme ilglaikā periodā, īpaši ziemā, ziemā, vasarā, vasarā.
5. Veicot kompleksus, atjaunošanas darbus ir nepieciešams atsegt visu konstrukciju tipus korektu risinājumu izveidošanai.
6. Ņemot vērā, ka apsekošanas laikā ir novēroti ēkas nolietojuma pazīmes ārsienu paneļu saduršuvju aizpildījuma balkonu paneļiem, jumta segumam, u.c., ir nepieciešams veikt to monitoringu, nepieciešamības gadījumā veikt bojājuma zonas lokālu remontu, vai realizēt kompleksu būvremontu.
7. Organizējot atjaunošanas darbus objektā, rekomendācija, ievērot sekojošus secinājumus:
 - a. Norobežojot konstrukciju aizsardzība – ārsienu paneļu saduršuvju aizpildījuma atjaunošana un paneļu virsmas remonts ar jaunu apdares slāni izveidošanu, piemēram, apmetuma izveidošana ar/ bez sienu silināšanas.
 - b. Kompleksi risinājumi pagrabu aizsardzībai no mitruma – hidroizolācija izbūvē.
8. Apsekošanas atzinuma secinājumu skatīt kopā ar apsekošanas atzinuma sadalījumu.



LAPAK-S3-176

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

DZINTRAI LĒMANĒI
PK 020548-10068

Izdots saskaņā ar Latvijas būvzinieņu savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūciju
2015. gada 16. septembra lēmumu Nr. 409
ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Dzintrai Lēmanei, p.k. 020548-10068 būvprakses sertifikātu:

1. ēku konstrukciju (t.sk. torņu un dūmeņu) projektēšanā Nr. 3-00417
(sertifikāts iegūts 12.07.1998. ar Nr. 89-290)

Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.

Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties
BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume

Dzīvojamā māja
Gaismas iela 19 k-7, Ķekava

kurās norādīta detalizēta informācija.

Ēkas tehniskā apsekošana
veikta 2016.gada 28. septembrī

Tehniskās apsek. izpild.
konstrukciju būvinženiere



Dzintra Lēmane
LBS sert. Nr. 3-00417

Ēkas energosertifikāts



REGISTRĀCIJAS NUMURS *BIS/ĒED-1-2016-838*
DERĪGS LĪDZ *29.11.2026*

1. Ēkas veids *daudzdzīvokļu māja*

2.1 Adrese *Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Gaismas iela 19 k-7*

3.1 Ēkas daļa *-*

4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums *80700081265001*

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks *pārdošana [], izīrēšana/iznomāšana [], brīvprātīgi [X], valsts/pašvaldības publiska ēka []*

6. Ēkas raksturojums


Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: 1993

Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: -

Stāvu skaits: 5 virszemes, 1 pazemes, [] mansards, [] jumta stāvs

Kopējā platība: 5038.03 m² Aprēķina platība: 4092.26 m²

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums



Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[] Nē[X]

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs

Neatkarīgs eksperts *Ēriks Celmiņš*
Reģistrācijas numurs *EA2-0082*

Datums ³ Paraksts ³

Piezīmes: ¹ Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.

² Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m² gadā.

³ Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9. Ēkas norobežozošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients	$H_T/A_{apr} \ 1.29 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	$H_{TA}/A_{apr} \ 0.58 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
<i>H_T un H_{TA} – faktiskais un normatīvais ēkas norobežozošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā</i>	

10. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients	$H_{Ve}/A_{apr} \ 0.53 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
<i>H_{Ve} – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi</i>	
Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā	0.00%

11. Enerģijas uzskaitē un sadalījums apkures un karstā ūdens sistēmās								
Kalendāra gads vai periods (no–līdz)	Energonesējs			Apkurei			Karstā ūdens apgādei	
	nosaukums	uzskaitītais daudzums		kWh	klimata korekcija kWh ⁵	kWh/m² gadā	kWh	kWh/m² gadā
		4	kWh					
2015	Centralizētā apkure	653570.00 kWh	653570.00	412570.00	1.00	100.82	241000.00	58.89
2014	Centralizētā apkure	685170.00 kWh	685170.00	430780.00	1.00	105.27	254390.00	62.16
2013	Centralizētā apkure	706040.00 kWh	706040.00	448370.00	1.00	109.57	257670.00	62.97
2012	Centralizētā apkure	679290.00 kWh	679290.00	427810.00	1.00	104.54	251480.00	61.45
2011	Centralizētā apkure	624900.00 kWh	624900.00	383700.00	1.00	93.76	241200.00	58.94

Piezīmes.

⁴ Dati par faktiski uzskaitītajiem energonesējiem par pēdējiem pieciem gadiem vai sezonām faktiski uzskaitītajās mērvienībās (t, m³, MJ, kcal vai cita).

⁵ Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patērīņa normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu.

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)
1) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem (bis-eed-1-2016-838-p.pdf)
2) Aprēķini par ēkas energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu atmaksāšanās termiņiem (pielikums-3-gaismas-iela-19-k7-kekava.pdf)
3) Aprēķinos izmantotie ievaddati (217-16-ea-parskats-mk-nr-dot-160-gaismas-iela-19-k7-kekava.pdf)

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums		
<i>Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.</i>		
Vārds uzvārds: Ēriks Celmiņš		
Reģistrācijas numurs: EA2-0082	Paraksts ⁶	Datums ⁶

Piezīme. ⁶ Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 9.jūlija noteikumiem
Nr.383
(Pielikums MK 10.11.2015. noteikumu Nr.643 redakcijā)

**Pārskats par
ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem,
kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā)
kalpošanas laikā**

1. Ēkas tips	<i>Daudzdzīvokļu māja</i>	
2. Ēkas adrese	<i>Gaismas iela 19 k-7, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123</i>	
3. Ēkas daļa	<i>Visa apkurināmā platība</i>	
4. Ēkas vai tās daļas kadastra apzīmējums	<i>80700081265001</i>	

5. Ieteikumi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai*						
Nr. p.k.	Pasākums, tā apraksts un sasniedzamais rādītājs, norādot mērvienības	Piegādātās enerģijas ietaupījums			Pasākuma īstenošanas izmaksas	Pasākuma īstenošanas atmaksāšanās laiks
		(no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma)				
		MWh gadā	kWh/m² gadā	%	EUR	gadi
5.1.	Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai					
5.1.1	Ēkas ārsienu siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu 150 mm biezumā; λd≤ 0,039 W/(mK)	116,06	28,36	17,32%	211 213,05	--
5.1.2	Bēniņu pārseguma papildus siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu biezumā 250 mm; λd≤ 0,041 W/(mK). Bēniņu lūkas siltināšana jeb jaunas iebūve.	57,74	14,11	8,62%	11 861,38	--
5.1.3	Pirmā stāva grīdas (pārsegums) siltināšana 100 mm biezumā ar siltumizolācijas materiālu (λd≤ 0,039 W/(mK))	9,45	2,31	1,41%	30 833,95	--
5.1.4	Ārdurvju maiņa (ar Uw ≤ 1,8 W/(m2K)).	3,68	0,90	0,55%	4 944,24	--
5.1.5	Esošo logu maiņa (ar Uw ≤ 1,3 W/(m2K)) un montāža uz ārējās siltināmās virsmas.	35,55	8,69	5,30%	15 619,37	--
5.1.6	Esošo logu ailu siltināšana, termisko tiltu samazināšanai.	1,92	0,47	0,29%	2 633,76	--
5.1.7	Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā; λd≤ 0,037 W/(mK), iekļaujot arī cokola daļu zem zemes līmeņa 1 metru dziļumā.	3,99	0,97	0,59%	17 149,60	
KOPĀ 5.1.		228,39	55,81	34,080%	294255,34	22,09

5.2.	Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanai					
5.2.1	Ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot sistēmu, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti (pēc nepieciešamības radiatoru maiņa un to aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem) centralizētas datu nolasīšanas sistēmas uzstādīšana un programmēšana, cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu 50 mm ($\lambda \leq 0,045 \text{ W/(mK)}$), u.c. pasākumi pēc nepieciešamības.	12,14	2,97	1,81%	35 000,00	---
5.2.2	Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. piegādes (cirkulācijas) optimizācija, cauruļvadu maiņa, stāvvadu un guļvadu izolācija ar 30 –50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu ($\lambda \leq 0,045 \text{ W/(mK)}$)	8,62	2,106	1,29%	17000	---

5.2.3	Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības.	---	---	----	4500,00	----
	KOPĀ 5.2	20,759	5,07	3,10%	56500,00	--
	KOPĀ 5.1; 5.2	249,14	60,88	37,18%	350 755,34	24,14
5.3.	Citi ēkas energoefektivitātes pasākumu priekšlikumi					
5.3.1	Lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana (satekreņu, cauruļu tīrīšana)					
5.3.2	Jumta seguma maiņa un konstrukcijas sanācija, atjaunošana un apstrāde atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam un izstrādātam projektam.					
5.3.3	Kāpņu telpu remonts, saistībā ar 6.6. un 6.4. punktā veicamajiem energoefektivitātes uzlabošanas darbiem					

Piezīme. * Iekļauj ieteikumus, kas ir tehniski iespējami konkrētajai ēka

6. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un ieteikumu salīdzinājums		Uzlabojumu varianti			
		(norāda attiecīgo šā pārskata 5.sadaļā ieteikto pasākumu kārtas numurus)			
		1.variants		2.variants	
		(5.1.1.- 5.1.7.); (5.2.2.1-5.2.2.3)		-----	
Rādītāji	Mērvienība	Izmērītie rādītāji bez korekcijas	Novērtētie, aprēķinātie rādītāji	Sasniedzamie rādītāji pēc priekšlikumu īstenošanas	
6.1. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais siltuma zudumu koeficients H_{T}/A_{apr}	W/(m²K)		1,293	0,518	--
6.2. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu īpatnējais koeficients H_{ve}/A_{apr}			0,53	0,493	--
6.2.1. Siltumenerģijas atgūšana	%		0,00	0,00	--
6.3. Gaisa apmaiņas rādītājs	m³/(h×m²)	1,56	1,56	1,45	--
6.4. Nepieciešamās enerģijas novērtējums:	kWh/m² gadā	163,67	163,76	102,88	--
t.sk. 6.4.1. apkurei		102,79	102,88	44,10	--
6.4.1.1 apkures izmērītais rādītājs ar klimata korekciju					
6.4.2. karstā ūdens sistēmā		60,88	60,88	58,78	--
6.4.3. ventilācijai		0,00	0,00	0,00	--
6.4.4. apgaismojumam		0,00	0,00	0,00	--
6.4.5. dzesēšanai		0,00	0,00	0,00	--
6.4.6. papildus		0,00	0,00	0,00	--
	Samazinājums, %			37,18 %	
6.5. Siltuma ieguvumi ēkā:	kWh/m² gadā		52,327	44,38	--
6.5.1. iekšējie	(apkures periodam)		44,53	38,64	--
6.5.2. saules	(apkures periodam)		20,006	17,12	--
6.5.3. ieguvumu izmantošanas koeficients	(apkures periodam)		0,81083	0,7960	--
6.6. No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā enerģija	kWh/m² gadā	—	—	—	--
6.7. Primārās enerģijas novērtējums	kWh/m² gadā		180,14	115,48	--
	Samazinājums, %			35,89 %	
6.8. Oglekļa dioksīda (CO₂) emisijas novērtējums	kg CO₂ gadā		176920	113421	--
	Samazinājums, %			35,89 %	

7. ēkas energoefektivitātes uzlabošanas ieteikumu izdevējs			
Neatkarīgs eksperts		Ēriks Celmiņš	
Reģistra numurs		EA2-0082	
Datums**	29. novembris 2016.	Paraksts**	
Piezīme. ** Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.			

**Gaismas iela 19 k-7, Ķekava,
Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123**



**LATVIJAS SILTUMA, GĀZES UN ŪSĀS TEHNOLÓGIJAS
INŽENIERU SAVIENĪBAS BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTU
SERTIFIKĀCIJAS CENTRA**

SERTIFIKĀTS

Nr. EA2 – 0082

*Apliecinām, ka neatkarīgais eksperts (energoauditors)
energoefektivitātes jomā*

ĒRIKS CELMIŅŠ

(071153-11370)

Sekmīgi nokārtojis kompetences pārbaudi un ir tiesīgs veikt:

- *Noteikt ekspluatējamās ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniegt ēkas energosertifikātu;*
- *Noteikt projektējamās, rekonstruējamās vai renovējamās ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu;*

Pārreģistrēts no apliecinājuma Nr. EA2-016(14)

Sertifikāts stājas spēkā 2014.gada 27.novembrī



LSGŪTIS BS SC vadītājs

D.Ģēģers

Rīgā, 2014. Gada 27.novembrī

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. marta
noteikumiem Nr. 160

**Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu
vērtībām**



GAISMAS IELA 19 K-7, KEKAVA, KEKAVAS PAG.,
KEKAVAS NOV., LV-2123

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Ēkas identifikācija

1.1.1. Adrese	Gaismas iela 19 k-7, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
1.1.2. Ēkas kadastra apzīmējums	80700081265001
1.1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtējums veikts ēkas daļai)	Visa ēka

1.2. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona

1.2.1. Nosaukums	SIA „Ķekavas nami”
1.2.2. Reģistrācijas numurs	LV40003359306
1.2.3. Juridiskā adrese	Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
1.2.4. Kontaktpersona	Juris Firsts
1.2.5. Kontakt tālrunis	29126835; juris@kekavasnami.lv

1.3. Neatkarīgs eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā

1.3.1. Vārds, uzvārds	Ēriks Celmiņš
1.3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas institūcijas lēmuma Nr.	EA2-0082
1.3.3. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts, adrese)	28288278 e-p. novus@inbox.lv

1.4. Ēkas apsekošana

1.4.1. Ēkas apsekošanas datums	28. 09. 2016
1.4.2. Ēkas energosertifikāta numurs	BIS/ĒED-1-2016-838
1.4.3. Ēkas energosertifikāta sagatavošanas datums	29. 11. 2016

1.5. Energoefektivitātes novērtējuma robežas

Vienības nosaukums	Laukums, tilpums	Īss procesu apraksts (enerģijas uzskaites veids, skaitītāju daudzums u. tml.)	Enerģijas nesēju sadalījums un enerģijas plūsmas (energoresursi, enerģijas veids – siltumenerģija apkurei un karstajam ūdenim, elektroenerģija un citi)	Novērtētais saražotās/patērētās enerģijas apjoms	
				kWh gadā	% no kopējā*
Apkurināmā platība	4092,26 m ² 11196,44 m ³	Centralizēta siltumapgāde no katlu mājas.	Siltumenerģija ēkas apkurei	421 003,28	62,8%
			Siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai	249 148,00	37,2%
		Elektroenerģija no centralizētiem tīkliem	Elektroenerģija koplietošanas telpu apgaismojumam u.c. koplietošanas patērētājiem.	Nav datu	0,00
Kopā		-	PAVISAM KOPĀ	670 151,28	100%
Neatkarīgā eksperta piezīmes par enerģijas sadalījumu		Siltumenerģijas patēriņš saskaņā ar SIA „Ķekavas nami” sniegto informāciju. Novērtējuma periods: 2011 – 2015 gads.			

Piezīme. * Tabulā norāda visaptverošu sistēmas enerģijas bilanci, iekļaujot visas vērtības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās un kur tiek patērēta/saražota enerģija. Tabulu aizpilda:

- ēkām ar atsevišķiem energonesējiem visām enerģijas plūsmām;
- vairākām ēkām ar vienu energonesēju;
- ēkām ar vairākiem energonesējiem;
- ēkām ar dzīvokļiem, kas atvienoti no apkures, un nevienmērīgu enerģijas patēriņu;
- ēkām ar dažādām enerģijas apgādes sistēmām;
- citos gadījumos.

II. Pamatinformācija par ēku

2.1. Dzīvojamās mājas tipveida projekta numurs vai konstruktīvais risinājums		Pamati – saliekamā tipa lentveida dzelzsbetona pagraba sienu blokiem.. Sienas- gāzbetona sienu paneļi ar abpusēju apmetumu, starplogu koka konstrukcijas bloki.. Pārsegumi –dzelzsbetona dobie paneļi. Jumts - savietotais, ar iekšējo ūdens novadīšanas sistēmu.		
2.2. Gads, kad māja nodota ekspluatācijā		1993		
2.3. Stāvi	3.1. pagrabs	ir		
	3.2. tipveida stāvi	5 (skaits)		
	3.3. tehniskie stāvi	0 (skaits)		
	3.4. mansarda stāvs	nav		
	3.5. jumta stāvs	nav		
2.4. Dzīvokļi	4.1. skaits	90		
	4.2. kopējā platība (m ²) (bez lodžijām un balkoniem)	4004,06		
	4.3. telpas augstums (m)	2,5		
	4.4. aprēķina temperatūra (°C)	18,576 °C (19)		
	4.5. aprēķina platība (m ²)	4004,06**		
	4.6. cita informācija	** Aprēķina platība par kuru tiek maksāti apkures patēriņa rēķini pēc pasūtītāja datiem.		
2.5. Kāpņu telpas	5.1. skaits	6		
	5.2. platība (m ²)	88,2		
	5.3. aprēķina platība (m ²)	88,2		
	5.4. telpas augstums (m)	13,45		
	5.5. aprēķina temperatūra (°C)	18,576 °C (15)		
	5.6. cita informācija	---		
2.6. Pagrabs, bēniņi, jumta stāvs, mansarda stāvs	6.1. telpas nosaukums	-	pagrabs	
	6.2. platība (m ²)	-	880,97	
	6.3. telpu augstums (m)	-	2	
	6.4. aprēķina temperatūra (°C)	-	+12	
	6.5. aprēķina platība (m ²)	--	--	
	6.6. cita informācija	neapkurināmi	neapkurināms	
2.7. Citas telpas	7.1. telpas nosaukums	--		
	7.2. platība (m ²)	--		
	7.3. telpas augstums (m)	--		
	7.4. aprēķina temperatūra (°C)	--		
	7.5. aprēķina platība (m ²)	--		
	7.6. cita informācija	--		
2.8. Kopējā aprēķina platība (m ²)		4092,26		
2.9. Ēkas ārējie izmēri (ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici)		garums (m)	97,50 m	
		platums (m)	10,38 m	
		augstums (m)	14,00 m	
2.10. Iepriekš veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi		Daļēji veikta logu maiņa.		
2.11. Cita informācija		Aprēķinos tiek izmantota vidējā ēkas temperatūra apkures periodā: 18,576 °C		

2.12. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas – pielikumā uz 2 lapām.

2.13. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām

						Aprēķina parametri apkures periodā*				Aprēķina parametri dzesēšanas periodā*			
Nr. p.k.	Zonas numurs un nosaukums	Iekļautās telpas/telpu grupas nosaukums	Aprēķina platība	Vidējais augstums	Aprēķina tilpums	temperatūra		perioda ilgums	gaisa apmaiņa	aprēķina temperatūra		perioda ilgums	gaisa apmaiņa
			m ²	m	m ³	aprēķina	āra gaisa			aprēķina	āra gaisa		
	1. ZONA	1-5 stāvs, dzīvokļi	4092,26	2,736	11196,44	18,576	0	203	0,57	---	---	0,00	---
		1-5 stāvs, kāpņu telpa											
	2. ZONA		--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---
		Kopā	4092,26		11196,44	Aprēķinos tiek izmantota vidējā ēkas temperatūra apkures periodā: 18,576 °C							
		Vidēji		2,736									

Piezīme. * Norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus.

III. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas

1. ZONA										
Nr. p.k.	Norobežojošā konstrukcija	Materiāls(-i)	Biezums	Laukums	Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)	Ar būvkonstrukciju saistīto termisko tiltu siltuma	Termiskā tilta garums	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients	Enerģijas patēriņš = 10 x 9 x apkures dienu skaits x stundu skaits
			mm	m ²	W/(m ² K)	W/(m K)				kWh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Durvis. 1. tips	Ārdurvis ar daļēju stikla segmentu koka konstrukcijas.	70	22,68	3,20	0,3	72,0	18,6	94,18	8523,23
2	Logi/durvis/stiklotas sienas. 1. tips	Dubultie logi koka konstrukcijas rāmī	80	132,37	2,80	0,2	375,4	18,6	445,71	40338,09
3	Logi/durvis/stiklotas sienas. 2. tips	Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas rāmī kāpņu telpā	70	87,79	1,80	0,2	201,1	18,6	198,25	17942,22
4	Logi/durvis/stiklotas sienas. 3. tips	Logi, divu stiklu pakete PVC un koka konstrukcijas profilā.	70	594,97	1,30	0,2	1685,8	18,6	1110,62	100515,05
5	Grīda uz grunts. 1. tips	Neapkurināma pagraba pārsegums, dzelzsbetona panelis 220 mm ar inerto materiālu klāju un grīdas segumu.	(Lpag.=20 1,76 m ²)	880,97	0,619	0,7	201,8	6,6	686,55	21996,59
6	Ārsienas. 1. tips	Vieglobetona sienu paneli: gāzbetons, ρ = 600 kg/m ³ , cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums.	300	2050,21	0,880			18,6	1804,19	163284,81
7	Ārsienas. 2. tips	Starplogu koka karkasa bloki ar starpsiltinājumu b -150 mm, abpusēja apdare 35 mm.	180	144,97	0,530			18,6	76,77	6947,89
8	Ārsienas. 3. tips	Koka karkasa bloki ieejas mezglos ar starpsiltinājumu b -150 mm, abpusēja apdare 20 mm.	170	9,22	1,49			18,6	13,74	1243,31
9	Jumts/pārsegums uz āru. 1. tips	Savietotā jumta pārsegums: dzelzsbetona konstrukcijas 220 mm; 0,9 (klājs, fibrolita ekvivalents 150 mm; 0,14) ar iekšēju apdari.)	370	920,20	0,929			18,6	855,20	77398,03
10	Jumts/pārsegums uz āru. 2. tips	Jumta lūkas.	120	2,10	3,00			18,6	6,30	570,17
Kopā 1. ZONA									5291,50	438759,40
2. ZONA*										

Nr. p.k.	Norobežojošā konstrukcija	Materiāls(-i)	Biezums	Laukums	Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U)	Ar būvkonstruk- ciju saistīto termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients (ψ)	Termiskā tilta garums	Temperatūru starpība starp būvkonstrukcijas siltajām un aukstajām pusēm	Konstrukcijas siltuma zudumu koeficients	Enerģijas patēriņš = 10 x 9 x apkures dienu skaits x stundu skaits
			mm	m ²	W/(m ² K)	W/(m K)	m	°C	W/K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--
Kopā 2. ZONA										
3.2. Ēkas norobežozošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normatīvais siltuma zudumu koeficients H_{TR}							3.2.1. faktiskais		5291,50	---
							3.2.2. normatīvais**		2379,05	---
3.3. Kopējais enerģijas patēriņš pārvades siltuma zudumu nodrošināšanai									438759,40	

Piezīmes.

1. * Ja nepieciešams, papildina zonu skaitu.

2. ** Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-015 "Ēku norobežozošo konstrukciju siltumtehnika".

IV. Ēkas inženiertehniskās sistēmas

4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās

		1. ZONA	2. ZONA	KOPĀ
4.1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju	4.1.1.1. aprēķina laukums, m ²	4092,26	--	4092,26
	4.1.1.2. tilpums, m ³	11196,44	--	11196,44
	4.1.1.3. aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, 1/h	0,57	--	
	4.1.1.4. gaisa plūsmas piegādes temperatūra, °C	0	--	
4.1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju	4.1.2.1. aprēķina laukums, m ²	--	--	
	4.1.2.2. tilpums, m ³	--	--	
	4.1.2.3. aprēķinātā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, 1/h	--	--	
	4.1.2.4. aprēķinātā izmantotā infiltrācija, 1/h	--	--	
	4.1.2.5. gaisa plūsmas piegādes temperatūra, °C	--	--	
4.1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients H _{ve} telpās ar dabisko ventilāciju	(W/K) esošais	2169,87	---	2169,87
4.1.4. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients H _{ve} telpās ar mehānisko ventilāciju	(W/K) esošais		--	
4.1.5. Ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients H _{ve} , kopējais	(W/K) esošais	2169,87	--	2169,87
4.1.6. Zonas iekštelpu aprēķina temperatūra	°C		--	
4.1.7. Enerģijas patēriņš ventilācijas siltuma zudumu nodrošināšanai telpās ar dabisko ventilāciju	kWh gadā, 4.1.3. x (4.1.6. – 4.1.1.4.) x apkures dienu skaits x stundu skaits	196380,18	---	
4.1.8. Enerģijas patēriņš ventilācijas siltuma zudumu nodrošināšanai telpās ar mehānisko ventilāciju	kWh gadā, 4.1.4.x (4.1.6. – 4.1.2.5.) x apkures dienu skaits x stundu skaits	--	--	
4.1.9. Kopējais enerģijas patēriņš ventilācijas siltuma zudumu nodrošināšanai	kWh gadā 4.1.7. + 4.1.8.	196380,18		
4.1.10. Cita informācija				

4.1.11. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas – dati par iekārtām

Nr. p. k.	Iekārtas nosaukums, modelis	Ražošanas gads	Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā)	Pārbaudes akts*	
				pievienots (jā/nē)	datums

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 26. punktu.

4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures un dzesēšanas periodā*

4.2.1. Aprēķina parametri

Nr. p. k.	Zonas numurs un nosaukums	Iekšējie siltuma ieguvumi					Saules siltuma ieguvumi	Ieguvumu izmantošanas koeficients	Kopējie siltuma ieguvumi	Kopējie siltuma ieguvumi
		metaboliskie	no apgaismojuma ierīcēm	no karstā ūdens sistēmas	no/uz AVK sistēmām	no/uz procesiem, priekšmetiem				
		kWh/m²	kWh/m²	kWh/m²	kWh/m²	kWh/m²	kWh/m²		kWh/m²	kWh gadā
Parametri apkures periodā										
	1. ZONA	24,55	0,00	9,45	0,00	10,52	20,01	0,811	52,33	214136,30
	2. ZONA	---	---	--	---	---	---	---	---	
Parametri dzesēšanas periodā										
	1. ZONA	---	---	---	---	---	---	---	---	
	2. ZONA	---	---	---	---	---	---	---	---	
							Kopējie siltuma ieguvumi		214136,30	

Piezīme. * Sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode".

4.2.2. Cita informācija

4.3. Siltuma piegāde/ražošana

4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas

	Ražošanas gads	Kurināmā veids	Kurināmā patēriņš (vidēji gadā), norādīt mērvienību	Lietderības koeficients	Saražotās enerģijas daudzums (kWh/gadā)	Pārbaudes akts*	
						pievienots (jā/nē)	datums
---	---	---	---	---	---	---	
---	---	---	---	---	---	---	

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 22. punktu.

4.3.2. Siltumenerģijas piegādes sistēma	X	centralizēta siltumapgāde
		lokāla siltumapgāde
4.3.3. Cita informācija	Siltumenerģijas tarifs: 58,32 EUR/MWh (bez PVN)	

4.4. Siltuma sadale – apkures sistēma

4.4.1. Apkures sistēma	X	vienas caurules
		divu cauruļu
4.4.2. Siltummezgla tips	X	atkarīgā pieslēguma shēma
		neatkarīgā pieslēguma shēma
4.4.3. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaitē dzīvokļos	<i>nav</i>	
4.4.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis	<i>Nepamierinošs</i>	
4.4.5. Siltuma regulēšana ēkā (t. sk. individuāli)	<i>Automātiski</i>	
4.4.6. Cita informācija	<i>Apkures periodā iekšējai temperatūra dzīvokļos ir atšķirīga, jo nav sabalansēta siltuma piegāde.</i>	

4.5. Apkures sistēmas – dati par iekārtām*

Nr. p. k.	Iekārtu nosaukums, modelis	Ražošanas gads	Vadības sistēmas raksturojums	Pārbaudes akts	
				Pievienots (jā/nē)	datums
	--	--	--	<i>n/a</i>	
	--	--	--	--	

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 22. punktu.


4.6. Karstā ūdens sadales sistēma

4.6.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (°C)	+55	
4.6.2. Aukstā ūdens ietilpības temperatūra (°C)	+8	
4.6.3. Karstā ūdens sagatavošana		sagatavošana siltummezglā
	X	centralizēta apgāde
		individuālā
4.6.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips		bez cirkulācijas
	X	ar cirkulāciju
4.6.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis	neapmierinošs	
4.6.6. Cita informācija		

4.7. Dzesēšana*

4.7.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts pielikumā	nav
4.7.2. Pārbaudes akta datums	---
4.7.3. Cita informācija	n/a

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 22. punktu.



V. Enerģijas patēriņa uzskaite un sadalījums

5.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem)

Enerģijas patēriņa sadalījums*	Izmēritie dati				Vidējais koriģētais** (kWh gadā)	Īpatnējais koriģētais*** (kWh/m ² gadā)	Aprēķinātie dati				
	siltum-enerģija, vidējais kWh	elektro-enerģija, vidējais kWh	kopējais vidējais (kWh gadā)	īpatnējais (kWh/m ² gadā)			siltum-enerģija, vidējais kWh	elektro-enerģija, vidējais kWh	kopējais vidējais (kWh gadā)	īpatnējais (kWh/m ² gadā)	CO ₂ izmešu daudzums gadā, kg
	1	2	1 + 2 = 3	4 = 3/kopējā plat.	5	6	7	8	7 + 8 = 9	10 = 9/kopējā plat.	
5.1.1. Apkurei	420646,00		420646,00	102,79	420646,00	102,79	421003,28		421003,28	102,88	111145
5.1.2. Karstā ūdens sagatavošanai	249148,00	0,00	249148,00	60,88			249148,00	0,00	249148,00	60,88	65775
5.1.3. Dzesēšanai	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0
5.1.4. Mehāniskajai ventilācijai	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0
5.1.5. Apgaismojumam	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0
5.1.6. Papildu enerģija****	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0
5.1.7. Kopā	669794,000	0,000	669794,000	163,673			670151,28	0,00	670151,284	163,76	176920
5.1.8. Paskaidrojumi par enerģijas patēriņa sadalījumu sistēmām ar kopīgu skaitītāju											

Piezīmes.

- * Aprēķinu veic pa pozīcijām arī tad, ja uzskaite nav dalīta.
- ** Norāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem no 5.3. punkta tabulas. Ja nav izmērīto datu, norāda aprēķinātos datus no 5.2. punkta tabulas. Ja ir kopēja uzskaite, datus norāda vienā ailē, paskaidrojot tabulas 5.1.8. apakšpunktā.
- *** Norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem. Korekcija nedrīkst pārsniegt 10 %, salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem, kā arī aprēķinātie dati nedrīkst pārsniegt 10 %, salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem.
- **** Norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami.

5.2. Kurināmā patēriņš* – norāda visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai sadalījumā pa energoresursiem (ja nav skaitītāju rādījumu, norāda aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem – pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem)

Gads	Sadalījums pa energoresursiem				Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	Kopā
	kurināmā veids	mērvienība	emisijas faktors	zemākais sadegšanas siltums*													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Eksperta izmantotās metodes apraksts																	

Piezīme. * Norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība).

5.3. Enerģijas patēriņa dati

5.3.1. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

Gads		Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	Kopā
2011	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	77200	89700	68500	24900	0	0	0	0	0	18600	46700	58100	383700
2012	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	75500	105200	48300	28400	0	0	0	0	0	14670	57640	98100	427810
2013	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	106580	71710	72100	40790	0	0	0	0	0	36200	53380	67610	448370
2014	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	90800	80850	50410	31970	0	0	0	0	0	36960	56500	83290	430780
2015	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	93550	75870	56740	45790	0	0	0	0	0	25290	48480	66850	412570
Kopējais vidējais (kWh gadā)														420646
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)														
	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh													
Eksperta izmantotās metodes apraksts														

Piezīme. Enerģijas datiem jāsakrīt ar siltumenerģijas piegādātāja datiem.

5.3.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai

Gads		Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	Kopā
2011	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	21300	21000	22700	21000	19400	18800	16480	19100	18320	19700	22200	21200	241200
2012	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	22400	23000	20900	21100	23800	19000	19000	18500	20400	19600	21230	22550	251480
2013	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	24920	22550	21730	22490	21930	21810	21290	18670	19300	21730	19790	21460	257670
2014	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	22630	21930	19340	23510	21100	19430	20280	20110	18690	26390	20470	20510	254390
2015	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	21470	22310	17450	22850	21070	22060	19260	15110	19490	19020	19530	21380	241000
Kopējais vidējais (kWh gadā)														249148
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)														
	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh													
Eksperta izmantotās metodes apraksts														


5.3.3. Karstā ūdens patēriņš


Gads		Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	Kopā
2011	Karstā ūdens patēriņš, m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2012	Karstā ūdens patēriņš, m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2013	Karstā ūdens patēriņš, m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2014	Karstā ūdens patēriņš, m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2015	Karstā ūdens patēriņš, m ³	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kopējais vidējais (m ³ gadā)														
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)														
	Karstā ūdens patēriņš, m ³													
Eksperta izmantotās metodes apraksts														

5.3.4. Elektroenerģijas patēriņš (ēkas koplietošanas telpām)

Gads		Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	Kopā
2011	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	---
2012	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	---
2013	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	---
2014	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	---
2015	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	---
Kopējais vidējais (kWh gadā)														
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)														
	Kopējais enerģijas patēriņš, kWh													
Eksperta izmantotās metodes apraksts														

5.3.5. Enerģijas patēriņa grafiskais attēls siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņiem mēnešu griezumā par pēdējiem pieciem gadiem (nav obligāti)





VI. Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi

6.1. Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas

Nr. p. k.	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums	Enerģijas ietaupījums, kWh gadā	Enerģijas ietaupījums, kWh/m ² gadā	% no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma	CO ₂ emisijas samazinājums, kg CO ₂	Investīcijas, EUR	Atmaksāšanās laiks, gadi
1.	Ēkas ārsienu (vieglbetona paneli) siltināšana.	116058,45	28,36	17,32%	30639,43	211213,05	31,21
U 0,201 Ψ 0,1	Fasādes un gala ārsienu siltināšana ar 150 mm cieto akmens vati vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu ($\lambda_d \leq 0,039$ W/(mK)), ar iestrādes materiālu sekojošu slāni: esoša siena, saķeri veidojoša grunts, līmjava, fasādes siltuma izolācijas plāksnes, stiprinājuma elementi, armējoša java, stikla šķiedras siets, grunts zem dekoratīva apmetuma, tonēts dekoratīvais apmetums saskaņā ar apmetuma sistēmas turētāja ETAG sertifikātu un izstrādes metodiku. Logu ailu un palodžu siltināšana ar 30/50 mm siltumizolācijas plāksnēm. Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu. Pirms siltināšanas, ārsienu remonts (sanācija, šuvju aizpildīšana) un nostiprināšana.						
2.	Bēniņu- jumta starp pārseguma papildus siltināšana.	57736,97	14,11	8,62%	15242,56	11861,38	3,52
U 0,148 Ψ 0,1	Bēniņu – jumta starp pārseguma siltināšana ar 250 mm beramo (hidromehānizēta iestrāde) siltumizolācijas materiālu ($\lambda_d \leq 0,041$ W/(mK)). Siltinātas lūkas montāža kāpņu telpās izejai uz bēniņiem ($U_w \leq 0,6$ (W/(m ² ×K))).						
3.	Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana.	3986,03	0,97	0,59%	1052,31	17149,60	73,77
Ψ 0,0	Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā; $\lambda_d \leq 0,037$ W/(mK), iekļaujot arī cokola daļu zem zemes līmeņa 1 metru dziļumā., novēršot ar norobežojošās konstrukciju saistīto termisko tiltu. Pamatu remonts, vertikālā hidroizolācija, ēkas apmales atjaunošana. Jāizbūve ventilācijas pieplūdes –nosūces kanāli. Apmāles izbūve ūdens novadīšanai no pamatiem.						
4.	Pirmā stāva grīdas (pagraba pārsegums) siltināšana.	9451,46	2,31	1,41%	2495,19	30833,95	55,94
U 0,239 Ψ 0,00	Pagraba pārseguma siltināšana ar 100 mm akmens vates lamelām vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu ($\lambda_d \leq 0,040$ W/(mK)), pirms tam apstrādājot konstrukciju ar saķeri veicinošu grunts kārtu.						
5.	Logu maiņa dzīvokļos	35548,60	8,69	5,30%	9384,83	15619,365	7,53
U 1,3 Ψ 0,08	Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzvērtīgiem nodrošinot kopējo logu $U_w \leq 1.3$ (W/m ² K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvēlēm.						
6.	Logi kāpņu telpās	1924,09	0,47	0,29%	507,96	2633,76	23,47
U 1,8 Ψ 0,08	Kāpņu telpās, esošo logu montāžas vietu aizpildīšana ar atbilstošu materiālu, ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvēlēm un siltināt.						

7.	Ārdurvju maiņa.	3679,43	0,90	0,55%	971,37	4944,24	23,04
U 1,8 Ψ 0,1	Ārdurvju maiņa vējtverī un pagraba ieejā, uzstādot durvis ar kopējo durvju $U_w \leq 1,8$ (W/m ² K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām.						
	KOPĀ 6.1	228385,03	55,81	34,08%	60293,65	294255,34	22,09

6.2. Ēkas tehniskās sistēmas

Nr. p. k.	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums	Enerģijas ietaupījums, kWh gadā	Enerģijas ietaupījums, kWh/m ² gadā	% no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma	CO ₂ emisijas samazinājums, kg CO ₂	Investīcijas, EUR	Atmaksāšanās laiks, gadi
1.	Apkures sistēmas rekonstrukcija	12139,72	2,97	1,81%	3204,89	35000	49,44
	Ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot sistēmu, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra radiatora regulēšanu un siltumenerģijas patēriņa uzskaiti (pēc nepieciešamības radiatoru maiņa un to aprīkošana ar termostatiskiem vārstiem) centralizētas siltumapgādes sistēmas uzstādīšana un programmēšana, cauruļvadu siltināšana ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu 50 mm ($\lambda \leq 0,045$ W/(mK)), u.c. pasākumi pēc nepieciešamības. Pasākums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdzēs nodrošināt optimāla mikroklimata uzturēšanu telpās, telpu pārkaršanu un iespēju ekonomijas nolūkos samazināt atsevišķu telpu temperatūru. Aprēķins veikts pamatojoties uz pieņēmumu, ka tiks samazināta vidējā dzīvokļu temperatūra par ~ 0.5 oC.						
2.	Karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija	8620	2,11	1,29%	2275,68	17000	33,82
	Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, t.sk. piegādes (cirkulācijas) optimizācija, cauruļvadu maiņa un guļvadu, stāvvadu izolācija ar 30 – 50 mm rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar atstarojošo pārklājumu ($\lambda \leq 0,045$ W/(mK))						
3.	Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija	0	0	0	0	4500	#
	Ventilācijas sistēmas tīrīšana, mezglu atjaunošana pēc nepieciešamības, pieplūdes ventilācijas kanālu izveide fasādes sienā. Pasākums kā tāds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet obligāti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelpās un samazinātu mitruma saturu gaisā. Kompleksā ar siltināšanas pasākumiem tas samazinās siltumenerģijas patēriņu un novērsīs ēkas konstrukciju bojāšanos no mitruma iedarbības.						
	KOPĀ 6.2	20759,72	5,07	3,10%	5480,57	56500,00	46,67
	KOPĀ 6.1;6.2	249144,74	60,88	37,18%	65774,21	350755,34	24,14

6.3. Citi energoefektivitātes paaugstināšanas un pārējo pasākumu priekšlikumi

Nr. p. k.	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums	Enerģijas ietaupījums, kWh gadā	Enerģijas ietaupījums, kWh/m ² gadā	% no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma	CO ₂ emisijas samazinājums, kg CO ₂	Investīcijas, EUR	Atmaksāšanās laiks, gadi
1.	Lietus ūdens novadišanas sistēmas atjaunošana	--	---	---	---		
	Lietus ūdens novadišanas sistēmas atjaunošana (satekreņu, cauruļu tīrīšana)						
2.	Jauna seguma uzklāšana jumta pārsegumam.	--	---	---	---		
	Jumta seguma maiņa un konstrukcijas sanācija, atjaunošana un apstrāde atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam un izstrādātam projektam.						
3.	Kāpņu telpu remonts.	--	---	---	---		
	Kāpņu telpu remonts, saistībā ar 6.6. un 6.7. punktā veicamajiem energoefektivitātes uzlabošanas darbiem						

6.4. Atjaunojamos energoresursus izmantojošas tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai

Nr. p. k.	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums	Enerģijas ietaupījums, kWh gadā	Enerģijas ietaupījums, kWh/m ² gadā	% no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes novērtējuma	CO ₂ emisijas samazinājums, kg CO ₂	Investīcijas, EUR	Atmaksāšanās laiks, gadi
1.	--	---	---	---	--		
	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma apraksts, shēmas u. tml.						
2.	--	---	---	---	--		
	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma apraksts, shēmas u. tml.						
3.	--	---	---	---	--		
	Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma apraksts, shēmas u. tml.						

VII. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu īstenošanas

Enerģijas patēriņa sadalījums*	Esošā situācija (aprēķinātie dati no 5. daļas)			Prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas (saskaņā ar 6. sadaļu)			Starpība – enerģijas samazinājums kWh gadā**
	kopējais patēriņš (kWh gadā)	īpatnējais (kWh/m ² gadā)	CO ₂ emisija kgCO ₂ gadā	kopējais patēriņš (kWh gadā)	īpatnējais (kWh/m ² gadā)	CO ₂ emisija kgCO ₂ gadā	
7.1. Apkurei	421003,28	102,88	111144,87	180478,540	44,10	47646,33	240524,744
7.2. Karstā ūdens sagatavošanai	249148,00	60,88	65775,07	240528,000	58,78	65775,07	8620,000
7.3. Dzesēšanai	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Mehāniskajai ventilācijai	0	0	0	0	0	0	0,000
7.5. Apgaismojumam							
7.6. Papildu enerģija***							
7.7. Kopā	670151,28	163,76	176919,94	421006,540	102,88	113421,41	249144,744

Piezīmes.

- * Datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas norādīti citās energoaudita pārskata sadaļās.
- ** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem.
- *** Norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami.

VIII. Prognozētā enerģijas patēriņa korekcija klimatisko apstākļu dēļ

Nr. p. k.	Īpatnējais enerģijas patēriņš (kWh/m ² gadā)	Objekta atrašanās vieta saskaņā ar LBN 003-015 (7. daļa)	Diennakts vidējā gaisa temperatūra apkures sezonā, °C	Telpas vidējā gaisa temperatūra, °C	Apkures perioda ilgums, dienu skaits	Dienu skaits ar noteikto temperatūru ((5. – 4.) x 6)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	44,10	Rīga	0,00	18,576	203	3771
2.	40,58	Liepāja	0,6	18,576	193	3469
Enerģijas patēriņa korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.)						40,58

Neatkarīgs eksperts _____
(vārds, uzvārds)

Ēriks Celmiņš

(paraksts)

29.11.2016

(datums)

PIELIKUMS

1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas



Ieejas mezgls-vējtveris, sienas un jumtiņš jāsiltina, lai samazinātu termiskos tiltus.



Esošie logi un to montāžas izolācija nepilda nepieciešamās funkcijas. Apkures sezonā rodas ievērojami siltuma zudumi. Nepieciešama veco logu maiņa un aiļu šuves blīvējuma atjaunošana.



Nepieciešama ēkas sienu sanācija, paneļu šuvju aizpildīšana pirms siltināšana.



Cokla daļai pa perimetru nepieciešama hidroizolācija un siltināšana, izbūvējot betona apmali un lietus ūdeņu novadīšanu no pamatiem.



Jumta starp pārsegums jāsilina ar hidromehāniski iestrādājamo siltumizolācijas materiālu biezumā 250 mm. Nepieciešama jumta seguma konstrukcijas atjaunošana un apstrāde atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumam un izstrādātam projektam.





Apkures un siltā ūdens piegādes cauruļvadu izolācija ir neapmierinošā stāvoklī.

ĒKAS PAGaidu ENERGOSERTIFIKĀTS



REĢISTRĀCIJAS NUMURS: 217_16. EAPS P
DERĪGS LĪDZ: 15.12.2018

1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu ēka (90 dzīvokļi)
2. ADRESE Gaismas iela 19 k-7, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
3. ĒKAS DAĻA Ēkas renovācijas projekts
4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS (TELPU GRUPAS) KADAŠTRA APZĪMĒJUMS 80700081265001


5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS ☐ jaunbūve, ☐ pārbūvējama, ☒ atjaunojama

6. ĒKAS RAKSTUROJUMS

Pirmreizējās ekspluatācijā pieņemšanas gads 1993
 Pēdējās pārbūves/atjaunošanas gads
 Stāvu skaits 5 virszemes, 1 pazemes, ☐ mansards, ☐ jumta stāvs
 Kopējā platība 5 038 m² Aprēķina platība 4 092 m²

7. ĒKAS ENERGEOFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS

Sertifikātā un tā pielikumos visur tiek izmantoti dati bez pārtraukumiem



Ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām Jā ☐ Nē ☒

8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS

Neatkarīgais eksperts Ēriks Celmiņš
 Neatkarīgā eksperta sertifikāts EA1-0018
 Datums: 15.12.2016 Paraksts:

9. ZIŅAS PAR ĒKAS PIENĒMŠANU EKSPLOATĀCIJĀ (aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā):		Datums: _____
10. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS		$H_{T}/A_{apr} = 0.5233 \text{ W/m}^2\text{K}$ (projektētais) $H_{TA}/A_{apr} = 0.5781 \text{ W/m}^2\text{K}$ (apkurei)
H_T un H_{TA} - faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā		
11. ĒKAS VENTILĀCIJAS ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS		$H_{Ve}/A_{apr} = 0.4947 \text{ W/m}^2\text{K}$ (projektētais)
H_{Ve} - faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi		
Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā		0 %

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1. Pielikums, kuros ietvertas aprēķinos izmantotās ievaddatu vērtības, norādot datu iegūšanas veidu un datu avotu:

Zonu nosaukumi, platības un temperatūras; Norobežojošo konstrukciju laukumi un siltuma zuduma koeficienti; Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti; Ēkā izmantoto tehnisko sistēmu novērtējumā izmantotās vērtības; Vērtības, kas pieņemtas, lai ievērotu ēkas energoefektivitāti ietekmējošus faktorus; - Klimatisko apstākļu korekcijai un aprēķinu precizēšanai izmantotie koeficienti

2. Pielikumi, kuros ietvertas aprēķinu datu vizualizācijas dažādos griezumos:

Būvelementu kopējais laukums un siltuma zuduma koeficienti; Būvelementu rezultējošie siltuma zuduma koeficienti; Būvelementu kopējais laukums; Siltuma zuduma koeficienta sadalījums pa debespusēm; Būvkonstrukciju kopējais laukums pa debespusēm; Apkure - Enerģijas sadalījums pa ieguvumu un zudumu veidiem (kWh); Apkure - Enerģijas sadalījums pa iekšējiem avotiem; Apkure - Caurspīdīgie un necaurspīdīgie elementi

13. NEATKARĪGĀ EKSPERTAAPLIECINĀJUMS

Aplicinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.

15.12.2016

(datums)

Ēriks Celmiņš

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

ZONU NOSAUKUMI, PLATĪBAS UN TEMPERATŪRAS

Nr	Nosaukums	Platība (m²)	Aprēķina temperatūra apkures periodā (°C)	Aprēķina temperatūra dzesēšanas periodā (°C)
1.zona	ZONA 1 1-5 stāvs	4 092	18.58	-

NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU LAUKUMI UN SILTUMA ZUDUMA KOEFICIENTI

Elements	Veids	Laukums (m²)	Siltuma caurlaidības koeficients U (W/(m² K))	Siltuma zudumu koeficients H (W/K)
ZONA 1 1-5 stāvs				
Ziemeļu fasāde				
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	416.2	1.3	632.7
Vieglbetona sienu paneli: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.	Siena	950.8	0.2008	198.4
AD jaunas.	Ēku ārdurvis	22.68	1.8	48.02
Dienvidu fasāde				
Vieglbetona sienu paneli: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.	Siena	981.9	0.2008	204.9
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	409.8	1.3	617.5
Rietumu fasāde				
Vieglbetona sienu paneli: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.	Siena	135.9	0.2008	28.35
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	10.5	1.3	15.97
Austrumu fasāde				
Vieglbetona sienu paneli: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.	Siena	135.9	0.2008	28.35

Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	10.5	1.3	15.97
Horizontāla virsma				
Neapkurināma pagraba pārsegums, dzelzsbetona panelis 220 mm ar inerto materiālu klāju un grīdas segumu, siltināts b - 100 mm; $\lambda d \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$, pamata sienu siltinājumu b- 100 mm; 0,037 un apdari.	Grīda / Pagraba pārsegums	881	0.242	213.2
Piektā stāva pārsegums: dzelzsbetona konstrukcijas 220mm; 0,9 (klājs ar siltinājuma kārtu 100 mm; 0,14) papildus siltināšana b - 250 mm siltumizolācijas materiālu ($\lambda d \leq 0,041$ W/(mK)), esoša iekšēja apdare.	Jumts / Bēniņu pārsegums	920.2	0.1487	136.8
Bēniņu-jumta lūka	Logi / Balkona durvis	2.1	0.6	1.26

Piezīme. * Kopējais siltuma zudumu koeficients, ņemot vērā tajā ietilpstošos lineāros un punktveida termiskos tiltus.

TERMISKO TILTU GARUMI UN SILTUMA ZUDUMA KOEFICIENTI

Lineārie tilti

Elements	Veids	Termisko tiltu garums (m)	Siltuma caurlaidības koeficients Ψ (W/(m K))	Siltuma zudumu koeficients H (W/K)
ZONA 1 1-5 stāvs				
Ziemeļu fasāde				
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	1 146	0.08	91.68
Vieglbetona sienu paneli: gāzbetons, $\rho =$ 600 kg/m ³ , cementa- smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda d \leq$ 0,039 W/(mK).	Siena	-	-	-
AD jaunas.	Ēku ārdurvis	72	0.1	7.2
Dienvidu fasāde				
Vieglbetona sienu paneli: gāzbetons, $\rho =$ 600 kg/m ³ , cementa- smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda d \leq$ 0,039 W/(mK).	Siena	-	-	-
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	1 059	0.08	84.72
Rietumu fasāde				
Vieglbetona sienu				

paneļi: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.	Siena	-	-	-
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	29	0.08	2.32
Austrumu fasāde				
Vieglbetona sienu paneļi: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.	Siena	-	-	-
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	29	0.08	2.32
Horizontāla virsma				
Neapkurināma pagraba pārsegums, dzelzsbetona panelis 220 mm ar inerto materiālu klāju un grīdas segumu, siltināts b - 100 mm; $\lambda d \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$, pamata sienu siltinājumu b- 100 mm; 0,037 un apdari.	Grīda / Pagraba pārsegums	-	-	-
Piektā stāva pārsegums: dzelzsbetona konstrukcijas 220mm; 0,9 (klājs ar siltinājuma kārtu 100 mm; 0,14) papildus siltināšana b - 250 mm siltumizolācijas materiālu ($\lambda d \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$), esoša iekšēja apdare.	Jumts / Bēniņu pārsegums	-	-	-
Bēniņu-jumta lūka	Logi / Balkona durvis	-	-	-

Punktveida tilti

Elements	Veids	Termisko tiltu skaits	Siltuma caurlaidības koeficients X (W/K)	Siltuma zudumu koeficients H (W/K)
ZONA 1 1-5 stāvs				
Ziemeļu fasāde				
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	-	-	0
Vieglbetona sienu paneļi: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.	Siena	4 754	0.00157	7.464

AD jaunas.	Ēku ārdurvis	-	-	0
Dienvidu fasāde				
Vieglbetona sienu paneli: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda_d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.	Siena	4 909	0.00157	7.707
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	-	-	0
Rietumu fasāde				
Vieglbetona sienu paneli: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda_d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.	Siena	679	0.00157	1.066
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	-	-	0
Austrumu fasāde				
Vieglbetona sienu paneli: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda_d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.	Siena	679	0.00157	1.066
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.	Logi / Balkona durvis	-	-	0
Horizontāla virsma				
Neapkurināma pagraba pārsegums, dzelzsbetona panelis 220 mm ar inerto materiālu klāju un grīdas segumu, siltināts b - 100 mm; $\lambda_d \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$, pamata sienu siltinājumu b- 100 mm; 0,037 un apdari.	Grīda / Pagraba pārsegums	-	-	0
Piektā stāva pārsegums: dzelzsbetona konstrukcijas 220mm; 0,9 (klājs ar siltinājuma kārtu 100 mm; 0,14) papildus siltināšana b - 250 mm siltumizolācijas materiālu ($\lambda_d \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$), esoša iekšēja apdare.	Jumts / Bēniņu pārsegums	-	-	0
Bēniņu-jumta lūka	Logi / Balkona durvis	-	-	0

ĒKĀ IZMANTOTO TEHNISKO SISTĒMU NOVĒRTĒJUMĀ IZMANTOTĀS VĒRTĪBAS

Inženiertehniskā sistēma	Mērķis	Lietderības koeficients
Apkure	Apkurei	0.98
Siltā ūdens sagatavošana	Karstā ūdens piegādei	0.98

**VĒRTĪBAS, KAS PIENĒMTAS, LAI IEVĒROTU ĒKAS ENERGEOFEKTIVITĀTI
IETEKMĒJOŠUS FAKTORUS****Ēkas pamatdati**

Aprēķina datums	15.12.2016
Būvniecības ieceres apstiprināšanas datums	30.08.2016
Ēkas stāvoklis	jauna/renovēta
Valsts ēka	nē
Vidējais apkurināmo telpu augstums	2.74
Piemērot ēkas energoefektivitātes minimālā pieļaujamā līmeņa noteikšanu apkurei	jā
Ēkas energoefektivitātes minimālais pieļaujamais līmenis apkurei	70 kWh/m ² gadā

Ēkas zonas un to pamatdati

	1.zona
Zonas veids	ZONA 1 1-5 stāvs
Konstrukcijas apraksts	
Zonas veids	Dzīvojamā
Vidējā siltuma plūsma no iekārtas (W/m ²)	-
Galvenais konstrukciju materiāls	Gāzbetons, dobtāis keramikas ķieģelis, keramzītbetons, skaidbetons
Konstrukciju klasifikācija	vidēja
Apkurei uzstādītā iekštelpu temperatūra T (°C)	18.58
Dzesēšanai uzstādītā iekštelpu temperatūra T (°C)	-
Dzesēšanas ilgums kalendārā gada laikā (h)	-
Zonas apkurināmo grīdu laukums A _{apr,1} (m ²)	4 092
Zonas telpu augstums (m)	2.74
Zonas tilpums V (m ³)	11 212

Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ventilācijas zudumus

	1.zona
Dabiskā ventilācija (ieskaitot infiltrāciju)	
Gaisa apmaiņas koeficients n_d (1/h)	0.531
Gaisa plūsmas likme (norma) kondicionētajās platībās $q_{ve,d}$ (m^3/h)	5 954
Darbības laika daļa aprēķina periodā $f_{t,d}(-)$	1
Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plūsmu $H_{ve,d}$ (W/K)	2 024
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra apkures periodā $T_{2,ieg,d}$ ($^{\circ}C$)	0
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra dzesēšanas periodā $T_{2,ieg,d}$ ($^{\circ}C$) *	-
Mehāniskā (piespiedu) ventilācija	
Gaisa apmaiņas koeficients n_m (1/h)	-
Gaisa plūsmas likme (norma) kondicionētajās platībās $q_{ve,m}$ (m^3/h)	-
Darbības laika daļa aprēķina periodā $f_{t,m}(-)$	0
Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plūsmu $H_{ve,m}$ (W/K)	-
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra apkures periodā $T_{2,ieg,m}$ ($^{\circ}C$) *	0
Gaisa plūsmas piegādes temperatūra dzesēšanas periodā $T_{2,ieg,m}$ ($^{\circ}C$) *	-

Piezīme. * 12 mēnešu aprēķinam temperatūras tiek attēlotas visiem mēnešiem pēc kārtas, atdalot tos ar semikolu: janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī.

Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu iekšējos siltuma ieguvumus

	1.zona
Zonas veids	Dzīvojamā
Konstrukcijas klasifikācija	vidēja
Virtuves telpu un dzīvojamo istabu platība no kopējās zonas aprēķinu platības (%)	60
Raksturīgā laika daļa, kurā cilvēki zonā uzturās (-)	neizmanto
Raksturīgā lietderīgā platība uz cilvēku zonā (m²/cilv)	neizmanto
Siltuma plūsma no apgaismojuma $\Phi_{iek,apg}$ (W)	-
Uzstādītā apgaismojuma jauda (W)	-
Siltuma enerģijas koeficients (-)	-
Darbības stundas diennaktī (h)	-
Siltuma plūsmas no karstā ūdens/apkures sistēmām blakus esošās nekondicionētās telpās $\Phi_{iek,\bar{u},pagr}$ (W)	-
Lineārais siltuma plūsmas blīvums $q_{iek,\bar{u},pagr}$ (W/(m K))	-
Cauruļu garums nekondicionētās telpās $L_{\bar{u},pagr}$ (m)	-
Karstā ūdens temperatūra (°C)	-
Nekondicionētās telpas temperatūra (°C)	-
Siltuma plūsma no karstā ūdens sistēmas (izņemot karstā ūdens cirkulāciju) $\Phi_{iek,\bar{u},cita}$ (W)	12 560
Diennaktī izlietojamie karstā ūdens litri (l)	12 487
Karstā ūdens temperatūra (°C)	43
Temperatūra, līdz kādai atdziest ūdens zonas robežās (°C)	22
Siltuma plūsma no karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uz metru garuma $\Phi_{iek,\bar{u},cirk}$ (W)	1 800
Plūsma uz metru garuma $q_{iek,\bar{u},cirk}$ (W/m)	4
Caurules veids	-
Caurules ārējais diametrs, mm	-
Ūdens temperatūra, °C	-
Cirkulācijas cauruļu garums zonā $L_{\bar{u},cirk}$ (m)	450
Karstā ūdens apgādes sistēmas ūdens cirkulācijas cauruļu garums konkrētajā ēkas zonā $L_{\bar{u},cirk}$ (m)	450
Siltuma plūsma no procesiem un priekšmetiem	

$\Phi_{\text{iek,proc}}$ (W)	-
Siltuma plūsma no telpas apkures sistēmām $\Phi_{\text{iek,A}}$ (W)	-
Siltuma plūsma no telpas gaisa kondicionēšanas sistēmām $\Phi_{\text{iek,dz}}$ (W)	-
Siltuma plūsma no ventilācijas sistēmām $\Phi_{\text{iek,V}}$ (W)	-

Vispārīgie apkurei izmantotie parametri un konstantes

	1.zona
Apkures perioda ilgums (dienās)	203
Ārējais temperatūra (°C)	0
Dimensijas norādes skaitliskais parametrs $a_{\text{apk},0}$ (-)	0.8
Ēkas vai ēku zonas laika konstante τ_{apk} (h)	33.79
Norādītā laika konstante $\tau_{\text{apk},0}$ (h)	30
Skaitliskais parametrs a_{apk} atbilstoši laika konstantei τ_{apk} (-)	1.926
Siltuma bilances koeficients γ_{apk} (-)	0.6327
Ieguvumu izmantošanas faktors η_{apk} (-)	0.7939

Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ieguvumus no Saules caurspīdīgām un daļēji caurspīdīgām būvkonstrukcijām

		Z	D	R	A	H
Vidējais saules starojuma plūsmas blīvums apkures sezonā $E_{s,k}$ (W/m²)		11.5	59.7	30.4	29.8	43.8
Būvkonstrukciju novietojums pa debesspusēm ($A_{l,p}$ m²)	Logi / Balkona durvis	416.2	409.8	10.5	10.5	0
	Kopā	438.9	409.8	10.5	10.5	0
Enerģijas caurplūde, ja tiek izmantots saules ēnojums $g_{l+\bar{e}n}$ (-)		0	0	0	0	-
Rāmja faktors F_F (-)		0.3362	0.3	0.3	0.3	-
Ēnojuma samazināšanas faktors $F_{\bar{e}n}$ (-)		0.9895	0.66	0.91	0.4532	-
Stiklotā elementa efektīvais savācošais laukums $A_{s,k}$ (m²)		195.2	76.88	3.94	3.447	0

Vērtības caurspīdīgajām un daļēji caurspīdīgajām būvkonstrukcijām

Noēnojums	Rāmja faktors $F_F (-)$	Elementa projicētais laukums $A_{l,p} (m^2)$	Enerģijas caurplūde, ja tiek izmantots saules ēnojums $g_{l+ēn} (-)$	Elementa savācošais laukums $A_{s,k} (m^2)$	Ēnojuma samazināšanas faktors $F_{ēn} (-)$
ZONA 1 1-5 stāvs					
Ziemeļu fasāde					
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.					
Noklusētais ēnojums	0.3	416.2	0	195.2	0.99
AD jaunas.					
Noklusētais ēnojums	1	22.68	0	0	0.9801
Dienvidu fasāde					
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.					
Noklusētais ēnojums	0.3	409.8	0	76.88	0.66
Rietumu fasāde					
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.					
Noklusētais ēnojums	0.3	10.5	0	3.94	0.91
Austrumu fasāde					
Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.					
Noklusētais ēnojums	0.3	10.5	0	3.447	0.4532
Horizontāla virsma					
Bēniņu-jumta lūka					
Noklusētais ēnojums	1	0	0	0	1


Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ieguvumus no Saules necaurspīdīgām būvkonstrukcijām

		Z	D	R	A	H
Vidējais saules starojuma plūsmas blīvums apkures sezonā $E_{s,k}$ (W/m^2)		11.5	59.7	30.4	29.8	43.8
Būvkonstrukciju novietojums pa debesspusēm ($A_{l,p} m^2$)	Siena	950.8	981.9	135.9	135.9	0
	Grīda / Pagraba pārsegums	0	0	0	0	0
	Jumts / Bēniņu pārsegums	0	0	0	0	920.2
	Kopā	950.8	981.9	135.9	135.9	920.2
Ēnojuma samazināšanas faktors $F_{ēn}$ (-)		0.9801	0.6204	0.73	0.3686	0.693
Efektīvais savācošais laukums $A_{s,k}$ (m^2)		3.055	3.155	0.4366	0.4366	4.926


Vērtības necaurspīdīgajām būvkonstrukcijām

Noēnojums	Absorbcijas koeficients saules starojumam $a_{as,c}$ (-)	Necaurspīdīgās daļas projicētais laukums A_c (m ²)	Ārējās virsmas siltuma pretestība R_{se} (-)	Elementa savācošais laukums $A_{s,k}$ (m ²)	Ēnojuma samazināšanas faktors F_{en} (-)
ZONA 1 1-5 stāvs					
Ziemeļu fasāde					
Vieglbetona sienu paneļi: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda_d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.					
Noklusētais ēnojums	0.4	950.8	0.04	3.055	0.9801
Dienvidu fasāde					
Vieglbetona sienu paneļi: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda_d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.					
Noklusētais ēnojums	0.4	981.9	0.04	3.155	0.6204
Rietumu fasāde					
Vieglbetona sienu paneļi: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda_d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.					
Noklusētais ēnojums	0.4	135.9	0.04	0.4366	0.73
Austrumu fasāde					
Vieglbetona sienu paneļi: gāzbetons, $\rho = 600 \text{ kg/m}^3$, cementa-smilšu java (blīvums 1600), šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; $\lambda_d \leq 0,039 \text{ W/(mK)}$.					
Noklusētais ēnojums	0.4	135.9	0.04	0.4366	0.3686
Horizontāla virsma					
Neapkurināma pagraba pārsegums, dzelzsbetona panelis 220 mm ar inerto materiālu klāju un grīdas segumu, siltināts b - 100 mm; $\lambda_d \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$, pamata sienu siltinājumu b- 100 mm; 0,037 un apdari.					
Noklusētais ēnojums	0.9	0	0.04	0	0
Piektā stāva pārsegums: dzelzsbetona konstrukcijas 220mm; 0,9 (klājs ar siltinājuma kārtu 100 mm; 0,14) papildus siltināšana b - 250 mm siltumizolācijas materiālu ($\lambda_d \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$), esoša iekšēja apdare.					
Noklusētais ēnojums	0.9	920.2	0.04	4.926	0.693


BŪVELEMENTU KOPĒJAIS LAUKUMS UN SILTUMAZUDUMA KOEFICIENTI




BŪVELEMENTU REZULTĒJOŠIE SILTUMAZUDUMA KOEFICIENTI




BŪVELEMENTU KOPĒJAIS LAUKUMS




SILTUMAZUDUMA KOEFICIENTA SADALĪJUMS PA DEBESPUSĒM



BŪVKONSTRUKCIJU KOPĒJAIS LAUKUMS PA DEBESPUSĒM




APKURE - ENERĢIJAS SADALĪJUMS PA IEGUVUMU UN ZUDUMU VEIDIEM (KWH)



APKURE - ENERĢIJAS SADALĪJUMS PA IEKŠĒJIEM AVOTIEM


Iedzīvotāji un ierīces (131 579kWh)



APKURE - CAURSPĪDĪGIE UN NECAURSPĪDĪGIE ELEMENTI

Ziemeļu fasāde (10 995kWh)

Jumts / Bēniņu pārsegums (727.5kWh)



ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTS DZĪVOJAMAJAI, GAISMAS IELA 19/K-7, ĶĒKAVA, LV-2123, KAD. NR.8070081265001

**Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Skaidrojošais apraksts**

VISPĀRĪGĀ DAĻA.

Būve atrodas Ķekavā Gaismas ielā 19/k-7. Būves kadastra numurs: 8070081265001. Būves veids: 11220103 Daudzdzīvokļu stāvu māja. Ēkas apbūves laukums ir 1042,1 m², būvtilpums 16568 m³, Kopējā platība sastāda 1038,03 m². Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Gaismas iela 19/k-7, Ķekavā fasādes vienkāršotā atjaunošanas projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja lēmumu un izstrādāto ēkas energosertifikātu, ēkas tehniskā apsekošanas atzinumu, kā arī saskaņā ar Latvijas valsts būvnormatīviem un standartiem.

Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu renovāciju, uzlabojot fasāžu siltumtehniskos rādītājus, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo tīrību, kā arī visas fasādes siltināmas ar siltumizolējošiem materiāliem un pēc tam izveidojam fasāžu ārējā apdare. Minēto pasākumu rezultātā tiks būvnieciski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināties ēkas siltuma zudumi caur tā s norobežojošām konstrukcijām. Paildināties ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks.

SPECIĀLĀSPRĀSĪBAS.

Pēc ēkas tehniskās apsekošanas datiem, pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājam jā nolīg kompetenta persona sekojošu darbu izpildei plašā nepieciešams uzlikt ģipša markas un veikt to novērošanu, lai pieņemtu lēmumu par tālāku rīcību. Ja plašu paplašināšanā netiek novērota, tā s jā aiztaisa mūra sastāvā. Ja plašā tiek novērota paplašināšanā, jā veic pamatu izpēti, lai konstatētu lioni pamatu deformācijai un jā izstrādā būvprojekta risinājums pamatu nostiprināšanai.

Lai aizsargātu ārējo konstrukcijas no vides nelabvēlīgās ietekmes, obligāti vispirms ir nepieciešams aizpildīt paneļu saduršuvju izdrupumus un aizpildīt lokālos paneļu virsmas izdrupumus. Sekojoši nepieciešams vai nu izbūvēt apdares slāni, vai ārējo pārklāt ar hidrofobu materiālu.

ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI.

Pamatojoties uz energosertifikātu un būves tehniskās apsekošanas rezultātiem, lai novērstu siltuma zudumus ēkā, paaugstinātu ēkas siltumenerģijas ekspluatācijas ilgumu un samazinātu dzīvokļu īpašnieku maksājumu siltumenerģijai, kā arī uzlabotu ēkas vizuālo izskatu, tiks veikti sekojošie pasākumi:

1. Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā; $\lambda \leq 0,037 \text{ W/(mK)}$, iekļaujot arī cokola daļu zemes līmenī a 1 metru dziļumā. Pirms cokola siltināšana sakārtot pamatu hidroizolāciju. Veicot iepriekšminēto darbu atbilstošo energoauditam tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš par 7,32%;
2. Pagraba pārseguma siltināšana 100 mm biezumā ar siltumizolācijas materiālu ($\lambda \leq 0,00 \text{ W/(mK)}$). Veicot iepriekšminēto darbu atbilstoši energoauditam tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš par 41%;
3. Jumta pārseguma papildus siltināšana ar atbilstošā izolācijas materiālu biezumā 250 mm; $\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$ iekļaujot jaunu jumta segumu. Jumta lūkas

siltināšana jeb jaunas iebūve. Veicot iepriekšminēto darbu atbilstoši energoauditam tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš par 86%;

4. Veco koka logu maiņa pret jauniem PVC logu blokiem ($U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$). Visas logu aillas siltinot ar siltumizolācijas ciju 30mm biezumā ($\lambda \leq 0,09 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$). Veicot iepriekšminēto darbu atbilstoši energoauditam tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš par 30%.

COKOLS.

Siltināšana ir kas cokolā pa visu ēkas perimetru. Cokolā siltinot nodrošina siltinājuma iedziļinājumu zemē 1m dziļumā. Pirms cokola siltināšanas cokola mūrī attīrīt no savienāšanām un daļiņām un laika gaitā izveidojušās sārņus noņem ar sausu, apaugušo virsmu attīrīt mehāniski, pēc tam apstrādāt ar speciālu ķīmiskām. Pamatu daļas zonā jāierīko vertikālā hidroizolācija.

Pamatu sienām izveidojams siltinājums no putupolistirola 100mm. Siltinājumam izveidojams krāsots dekoratīvais struktūrapmetums armējuma kārtas, krāsas toni skatīt projekta grafiskās daļas lapās AR-9 un AR-10. Mezglus skatīt projekta grafiskās daļas lapā no AR-13 līdz AR-22.

FASĀDE.

Fasādēs par siltumizolācijas materiālu izmantojam siltumizolācijas ciju 150 mm biezumā, pārklāta ar armējuma kārtu un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu. Sienu apmetuma krāsojuma toņus un to sadalījumu skatīt fasāžu rasējumos skatīt lapās AR-9 un AR-10. Projektā krāsu toņi doti pēc RAL krāsu kartes. Novērtēto fasāžu krāsu risinājumus, būvuzņēmējam nepieciešams veikt kontroljumus uz sagatavotās ēkas sienas, uzkrāsojot visu toņu paraugus pēc dotajiem fasāžu krāsu risinājumiem (1 m² lielā platībā). Ēkas fasādēs kur virtuvēs aukstais gaiss ierīkots pašregulējamo svaigā gaisa ventiļi. Vārsti ir paredzēti svaigā gaisa padevei un dārzeņu automātiskā, kā arī rokas režimā.

PAGRABAPĀRSEGUMS.

Siltināt ēkas pagraba pārsegumu noapaļas ar Griestu lamella PAROC CGL 20cm plātnē 100mm (siltumvadības koeficients $\lambda \leq 0,40 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$), krāsots. Siltumizolācijas cijas stiprināšanai papildus izmantot stiprinājuma dībeļus.

IEEJAS JUMTIŅI UN LIEVENIS.

Visu metāla detaļu iesegumus un krāsojuma toņu ustādā fasāžu rasējumos.

Veikt ieejas jumtiņa remontu. Demontēt jumtiņa segumu, veikt jumtiņa apakšējās un augšējās virsmas remontu. Uzklāt ruļļu seguma materiālu. Uzstādīt tekni.

LOGI UN DURVIS

Esošos koka logus dzīvokļos nomainīt pret PVC logiem ar 2 stikla paketi. Nodrošināt jauno logu U vērtību $U < 1,3 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$. Krāsā balta. Daļēju skatīt projekta grafiskās daļās, lapā AR-9 Visiem logiem izbūvēt iekšējās un ārējās palodzes iekšējās aļiņu apdarīti Logi aprīkoti ar ventilācijas sistēmu "Regair".

Ja ir iespējams, dzīvokļu logu profilos kuri netiek nomainīti ieteicams ierīkot pasīvās vēdināšanas sistēmu.

Kāpņu telpas, kā arī uz pagrabstāvu ārējās durvis nomainīt mūsdienīgā siltinātā mēte raudā ārējās durvīm. Vērtējam iekšējās durvis koka. Krāsoti tādā AR-9 lapā.

BALKONI.

Balkoniem tiek demontēti patvaļīgi ierīkoti iesūkļi, lai varētu veikt kas siltināšanas darbus. Grīdai tiek veikts remonts un ierīkota hidroizolācija. Balkonu apakša tiek špaktelēta un krāsota. Margas – dekoratīvie koka dēļi.

JUMTS.

Projekta ietvaros paredzēts veikt jumta pārseguma siltināšanu ar minerālvatni 250 mm (siltumvadības koeficients $\lambda \leq 0,041 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$), kas atbilst energoauditā norādītajam siltināšanas materiālam, vai analoga.

Pirms jumta siltināšanas darbiem ir nepieciešams veikt esošā seguma tīrīšanu un daļējo noņemšanu, lai izvairītos no netīrumiem un atkritumiem zem siltumizolācijas. Pēc siltināšanas darbiem paredzēta jauna seguma iekārtošana (ruļļveida materiāls divās kārtās). Tiks ierīkoti jumta aerācijas paredzēti mitrā gaisa izvadīšanai, pirms tas nodarījis bojā jumta konstrukcijām, izvada kondensātu hidroizolācijas apakšējās kārtas, līdz ar to novēršot "pūšļu" rašanos un jumta seguma materiāla slāņošanu. Ventilācijas izvadus uz jumta apmest un krāsot.

ĢENPLĀNS.

Zemesgabals nosacīti līdzens, piekļūnšajā no Gaismas ielas vai pagalma.

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI.

Fasādes krāsu tonus skatīt lapa 9 un AR-10.

INŽENIERAPGĀDE.

Inženierapgādes projekti tiek izstrādāti atsevišķi (lms Nr.2 un Nr.3).

KOMUNIKĀCIJAS.

Pirms siltināšanas darbiem konkrētajā zonā demontēti mājāsliņi, kas ir pārmest esošās ēkas jumta antenas, kabelus. Pēc siltināšanas darbiem uzstādīt atpakaļ mājāsliņus pārvadnieku saskaņotā jumta komunikācijas.

Ārējās gāzes vadus ēkas pirmajā stāvā līmenī nepieciešamā tīrīšana, jo šobrīd tie atrodas ~15cm attālumā no ēkas ārsienas. Realizējot ēkas ārējās gāzes komunikācijas tiks aizsegtas, tā dēļ par nepieciešamajiem pārveides darbiem jāinformē Latvijas Gāze, lai tā varētu tos pārveidot, ja tas ir ekonomiski pamatotāks variants. Vai veidojot nišas ārējās gāzes ārējajiem vadiem, ja to pieļauj Latvijas Gāze.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA.

Būvstamo zonu noteikšanu un satiksmes organizēšanu šādas izvēli veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas būvstamajā zonā, jānorobežo ar aizsargnožogojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.92. Minētajiem noteikumiem jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas būvobjektā. Aizsargnožogojumus apzīmē ar drošības zīmēm un uzstāda saskaņā ar „Darba aizsardzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”.

Zemesgabala teritorijā būvdarbu veicējam jānodrošina drošu piekļu šānu kāpņu utelpām jeb dzīvokļiem. Savukārt satiksme un cilvēku kustība teritorijā organizējama tā, lai netiktu traucēti būvdarbu normāla veikšana t.i., būvmateriālu piegāde iekšpagalmā, strādnieku kontakts ar nepieciešamām personām. Visi materiāli

jā novieto atbilstoši pagaidu glabāšanas noteikumiem. Aktīvās būvdarbu zonas papildus jā norobežo ar signāllentu un žogu. Informatīvās zīmes, kas ierobežotu transporta plūsmu iekšpagalmā, uzstādā mas savlaicīgi būvmateriālu piegādei. Materiālu piegāde no Māterijas ielas nav paredzēta.

FASĀ DES DEFEKTU NOVĒRŠANA.

Veikt sienu bojāto vietu remontu, atjaunojot izdrupušās vietas un hermetizējot saduršuves. Visas plaisas aizpildīt ar elastīgu šūnu mastiku. Ārsienu saduršuvju un plaisu aizdarināšanu rekomendējam veikt ar Schomburg ASC Flexfuge vai analogs.

Šaurās plaisas ar dimanta ripu plaisas virspusē veido ~3mm dziļumu 23mm platu grāvīti, kuru aizpilda raminēto sastāvu saskaņā ar ražotāja tehnisko instrukciju. Panelu bojājumu vietas remontēt ar remontjavas sastāvu. Pirmo remontjavas uzklāšanas bojājuma vietas attīrīt no visām abrazīvām daļiņām. Izmantot tehnoloģiju pieprasīt izvēlēto materiāla izplatītājam.

VISPĀRĪGI.

Iepriekšminētie darbi jāveic kompleksi, piesaistot būvniekus un materiālus, kas sertificēti Latvijā. Ēkas fasādes siltināšanas sistēmā jāizmanto ETAG 004 (Eiropas tehnisko apstiprinātā jumuvadlīnijas arējam daudzslāņu izolācijas sistēmām). Uz šo vadlīniju pamata, siltumizolācijas sistēmu ražotāji var saņemt Eiropas tehnisko apstiprinātā jumus „ETA”. Atbilstības apliecinājums šādai ETA ļauj to marķēt ar CE zīmi un brīvi izplatīt visās ES dalībvalstīs. „ETA” precēģlamentē ne tikai iebūvējamā materiālu tehniskās īpašības un to kontroles metodes, bet arī iebūvējamās tehnoloģijas un darbu uzraudzības kārtību.

Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garantija. Būvorganizācija un pasūtītājam jānoskaidro laika drīkst izmantot citu firmu izstrādātā jumus, kuru tehniskie un kvalitātes dati tādi ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādīti būvmateriāli. Mezglu rasējumi, kuri uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārīgā ziņā un noteikti atsevišķi materiālu iestrādes noteikumos, piegādātājam jārekomendācija un citos materiālos.

Pēc ēkas atjaunošanas ir jāveic iedzīvotāju apmācība, kas kopā ar vispārīgiem „energoefektivitātes uzvedības” pamatiem līdz tehniskajiem aspektiem, piemēram, kādā veidā ir pareizi vēdināt telpas, kā arī rīkoties ar energolātoriem.

1. SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMAS MONTĀŽAS NORĀDĪJUMI.

Ēkā arējam siltumizolācijas sistēmas ierīkošana būvēs arējo norobežojošo konstrukciju siltuma noturības palielināšanai, ar mērķi nodrošināt atbilstoši LBN 0001 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

Visiem projektā norādītajiem materiāliem un iekārtām, kas paredzētas būvējamās gadījumā pielietojami analogi, to saskaņojot ar projekta arhitektu.

1.1. IZPILDĀMO DARBU ORGANIZĀCIJA UN TEHNOLOĢIJAS.

Skat. DOP daļas paskaidrojuma rakstā.

1.2. PAMATNES SAGATAVOŠANA.

Pirms ārējo siltumizolācijas uzstādīšanas darbiem jāpieņem sagatavot to virsmas un visus fasādes siltumizolācijas darbus veikt atbilstoši ETAG 004 prasībām.

Pamatnes sagatavošana siltinātā jumā pielīmēšanai sākas no sekojošām operācijām:

- sienas virsmu, kurai nav dekoratīvā seguma, ir lab jā attīra no birstošiem apdares materiāliem un ķieģeļu lauskām, kas stingri neturas pie pamatnes
- veco apmetumu un apdares ķieģeļu noturību ir jā pārbauda klausdzinot pa visu virsmu, tukšuma vietu atrašanās gadījumā, apmetumu vai flīzes ir jā izlīdzina ar apmetumu;
- nelīdzenumus un kritumus vairāk par 2 cm ir jā novērš
- plaisas jā izpilda ar elastīgu hermētiku;
- krāsotās virsmas (emaljas, plastika) ir jā pārbauda saderību ar līmējamo siltinājuma sastāvu. Pie šo sastāvu nesaderības vai kad veco krāsu sastāvs nav zināms, ir nepieciešams pilnīgi noņemt nokrāsotās virsmas.
- Sienu virsmu gruntēšanu izlīdzinošo kārtu vietās jā izpilda pēc javas sacietēšanas un izlīdzinošā slāņa izžāvēšanas;
- Pamatnes virsmu ir jā nogruntē ar speciālo sastāvu uzsmērējot uzsmērējamo virsmām.
- Pie virsmas sagatavošanas ir jā ievēro prasības, kas norādītas tab. 1:

Tabula 1

Tehniskās prasības	Maksimālā sūkātāpes	Kontrole (metode, apjoms, reģistrācijas veids)
Nelīdzenumu skaits (laidens apveids) 2 (divu) m garumā	Ne vairāk par divām	Uzmērīšanas un tehniskā apskate, ne mazāk par 5 uzmērījumiem uz katrām 100 m ² virsmas
Pieļaujamā pamatnes virsmas novirzes (pie pārbaudes ar divu metru latu)	+10 mm	Uzmērīšanas un tehniskā apskate, ne mazāk par 5 uzmērījumiem uz katrām 100 m ² virsmas
Virsmas pieļaujamam valgumam pirms gruntējuma uzklāšanas jā pārsniedz: • betona, ķieģeļu • cementsmilts	4%; 5%	Uzmērīšanas apskate, ne mazāk par 5 uzmērījumiem uz katrām 100 m ² virsmas; reģistrācijas apskate

1.3. LOGI, DURVIS

- Jauno metāla lokšņu palodžu sānu malas iestrādāt siltinājuma zonā;
- zemsķērda palodžu zonu un logailas starp loga rāmi un sienu **kategoriski aizliegts** siltumizolēt ar jebkādu t.s. montāžas putām, izmantojot hermētiskas logu montāžas lentes!

1.4. SILTUMIZOLĀCIJAS IEKLĀŠANA UN LĪMĒŠANA.

Siltumizolācija ierīkošanai apmetamajā un flīzējamajā plaknē – siltumizolācija montējama no plātnēm ar jau iestrādātu pretvēlējumu, izolācija plātnes rūpīgi piegriežamas izveidojot ciešus pieslēgumus.

Ēkā jā rēķina siltumizolācijai pielieto plātni **ā siltin**, ievērojot ETAG 004 kvalitātes sistēmas norādījumus;

Siltinātāja uzlīmēšanas kvalitātes nodrošināšanai siltumtehnikā pašā būvniecībā jā saglabā šādi ir jā ievēro sekojošās prasības:

- pēc līmes uzklāšanas uz siltinātāja plātni, tūlīt jānoskaidro plātnes malā 21cm platumā, lai izvairītos no līmes nokļūšanas plātnes malā;
- uzreiz pēc līmes uzklāšanas uz plātnes to ir jāpielīm uz virsmas. Plātnes stingras piegulšanas nodrošināšanai pie sienas virsmas to ir jāpiespiež ar vismaz 60 cm gara un 20 cm plata rīvdēļa palīdzību;
- pie plātnu uzlīmēšanas ir jānodrošina salaidums, ja "pēc ķieģeļu mūra tipa);
- nepielīm aut, šuvju vairāk par 2 mm veidošanos plātnes salaiduma vietās;
- par 2mm platākās šuves ir jāaizpilda ar speciāli piezīmēto strēmelē m no tā pašā siltumizolācijas cijas materiāla;
- novirzes starp plātnu biezumu nedrīkst pārsniegt 1mm;
- vietās, kur siltinātājs pieskaras pie ēkas esošām konstrukcijām ir jāatstāj atvērtas 10-15 mm platu salaidumu, kuru ir jānoblīvē ar hermētiku, elastīgu blīvējumu.

Tabula 2. Tehniskās prasības siltinātāja un sieta līmju īpašībām

Radītājs	Normatīvā nozīmē
Saķēršanā s izturība (adhēzijas izturība) MPa, ne mazāk par	1.0
Blīvums šķēršanā izturība MPa, ne mazāk par	15.0
Izturība pret salu, ciklēm, ne mazāk par	75
Tvaikcaurlaidība, mg/m ² h Pa	0.1
Lineārais rūsukums, %	0.5

1.5. SILTINĀTĀJA MEHĀNISKĀ STIPRINĀŠANA.

Siltumizolācijas cijas plātnu mehāniskā stiprināšana jāveic sieta ierīkošanas. Siltumizolācijas slāņa stiprināšanas darbi tiek īstenoti ar speciāliem, siltumizolācijas cijas stiprināšanai piemērotiem „šķīvveida” tipa dibelēm ar metāla stienī palīdzību.

Pie siltinātāja plātnu mehāniskās stiprināšanas dibelēm jāievēro sekojošās prasības:

- pēc mehāniskās stiprināšanas dibelī cepurītes nostādīšanas siltumizolācijas cijas materiāla, diametra un biezuma tapu, nodrošinot iepakuma neesamību uz siltinātāja;
- dibelī ar metāla detaļu iziešana virs apmetuma slāņa nav pieļaujama;
- Minimālo dibelī daudzumu uz 1 m² siltumizolācijas cijas materiālu parādīts tab. 3:

Tabula 3. Dibelī daudzums

Siltinātāja veids	Vienkārtš iecirknis	Stūra iecirknis	
		pie 8 m augstuma	pie 8 līdz 20 m augstumam
Vates plātnes	6	6	7
Ekstrudēta putupolistirola plātnes	5	7	12

Tabula 4. Dibelī raksturojumi

Dibelī marka	Pamatnes materiāls	Enkurojuma dziļums hv, mm	Diametrs mm		Garums mm
			Dibelī	Cepurītes	
Skrūvveidīgā dibelī	Tukšs ķieģelis	90	8.10	60	300

1.6. ARMĒ JOŠO SLĀŅI IERĪKOŠANA COKOLAM.

Armē jošo slāņi ierīkot pēc līmeņošanas sastāvā, ievērojot ražotāju norādījumus, kas fiksē siltumizolācijas stāvvokli, un pēc stingrā saķeršanās ar virsmu, bet ne agrāk par 24 stundām pēc pielīmēšanas.

Armē jošais slānis izpildāms sekojošā secībā:

- siltinātāja virsmu izlīdzina ar rupja slīpēšanas palīdzi;
- sieta ruļļus pirms pielīmēšanas izvietot un sagriezt, nodrošinot pārklaidumu lielumu ievērošanu pie līmeņošanas;
- uzreiz pēc pirmā līmeņa jošā sastāva kārtas uzklāšanas virsmu sieta un iegremdēt to javā ar plastikāta rīvdēli palīdzi, aujot krokas;
- veikt tehnoloģisku pārtraukumu 124 stundu garumā;
- uzlikt otro līmeņa jošā sastāva kārtu.

Papildus lieto dzekļus:

- sieta ir jāliek vertikāli pie nosacīta juma nodrošināto pārsegšanu 100 mm;
- apcirst ar špakteli sieta stūros un piekļāvuma vietās nav pielaujami;
- stingri ievērot ar izstrādātāju uzstādītas materiālošanas normas.

1.7. STŪRI UN MALAS.

Lai pasargātu cokola un apmesto plakņu stūrus un malas no mehāniskiem bojājumiem, tos aizsargā uzstādot stūru aizsargprofilus no alumīnija vai koka, tie rauda;

Aizsargprofilus sēdina uz līmeņa jošo sastāvu tieši siltinātāja virsmā, aizsargājot sieta raugstuma Sienas apakšdaļā aizsargprofili ir sēdināti virsma, siltinātāja stiegtrojumā kārtas, pēc tam tie tiek pārklāti ar parasto stiegtrojošu kārtu;

Aizsargprofilus piestiprināt pie sienas virsmas ar īpašu (naglu) palīdzi, nav atļauts.

1.8. AILU APDARE.

Fasāde mīklu apdares plātnes tiek piegrieztas pēc vajadzības – uzmērot katru atsevišķo ailu, bet neņemot vērā blakus esošo logu atvērtumus un izmērus.

Pie apmetuma apakšējās stiegtrošanas ailu stūri rosusiltinātāja virsmā, papildus jāuzliek stiklašķiedras sieta loksne 45 grādu leņķī.

Pēc logu nomaiņas atjaunojama iekšējā apdare, kas uzstādāmas jaunas iekšējās palodzes.

Kvalitātes kontrole un tehnoloģiskā procesa pārvaldība

Pēc izturības pārbaudītiem sistēmai ir jāatbilst šādiem prasībām, kas ir norādītas tab. 5:

Tabula 5

Rādītājs nosaukums	Normatīvā nozīme
Blīvums šanos izturība (ja siltinātājs ar minerālvatni), ne mazāka par	8,0
Blīvums šanos izturība (ja siltinātājs ar ekstrudētu putupolistirolu), Mpa, ne mazāka par	8,3
Izturība pret aizsargkārtas atraušanos no pamata, MPa, ne mazāka par	1,0

Siltinātāja laukums, ko neaizsargā apmetuma kārtā, ir jānosaka fasādes darbu ražošanas procesā, nedrīkst pārsniegt 250 m². Ir pieļaujams izpildīt šīs fasādes siltinātāja šādos iecirkņos vienlaikus izpildot augstāko norādīto ierobežojumus, bet pieļaujams atstarpju ierīkošanas starp šiem iecirkņiem pa ēkas augstumu un platumu ne mazāka kā 2,6 m; Siltumizolācijas sistēmas ierīkošanas darbi nevākt izpildīt:

- bez sastatņu fasādēm nožogojuma un nožogojuma ierīcēm, kas aizsargā sastatnes un ēkas fasādes;
- pie saules izstarojuma tiešās iedarbības;
- pie ārēja gaisa temperatūras zemākas par $+5^{\circ}\text{C}$ un augstākas par $+25^{\circ}\text{C}$;
- lietus laikā un tieši pēc lietus;

Pie darbu veikšanas nav atļauts:

- siltumizolācijas plātņu, kuras ir piestiprinātas pie sienas, konservācija bez armējošās kārtas, vai piekārtās ventilējamās fasādes izveides.
- metināšanas vai tērauda tīrīšanas, griešanas vai slīpēšanas apdares darbu izpilde pie stiegrojošās kārtas neesamības vai tās ierīkošanas laikā.

1.9. COKOLA UN APMESTO PLAKŅU APDARES IERĪKOŠANA.

Pie ēkas apdares ir jāķeras pēc pilnīgās siltumizolācijas slāņa ierīkošanas un armēšanas darbu pabeigšanas;

Pirms apdares slāņa uznešanas armējošā apmetuma slāni ir jānogruntē ar apdares apmetumam nepieciešamu un piemērotu grunti;

Pie pēdējā slāņa uznešanas ar materiālu izmantošanu ir nepieciešams ievērot tehnoloģiju, kuru izstrādājis ražotājs, ievērojot materiālu izlietošanas normas, kuras norādījis ražotājs.

Pēc fasāžu apdares un cokola apdares izveides atjaunojama apmale pa ēkas perimetru nokrišņu novadīšanai no ēkas.

BŪVGRUŽI.

Būvgružu savākšanu paredzēt speciālos konteineros, kas radīsies būvniecības laikā. Veicot regulāru būvgružu konteineru nomaiņu, un to transportēšanu uz būvgružu pārstrādes vietu, pēc celtniecības organizācijas noslēgtā līguma ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai, saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām.

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA.

Pēc būvdarbu pabeigšanas sakopt teritoriju ap ēku, atjaunot zaļo zonu, zālāju un apstādījumus.

Sastādīja:



Anita Zariņa

Ķekava, Gaismas iela 19/k-7



ZEMES GABALA IZVIETOJUMA SHĒMA



GP DAĻAS RASĒJUMU LAPU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS
GP-1	VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI
GP-2	ĢENPLĀNS

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI:

1. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis.
2. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citā mērvienībā.
3. Galvenā būvuzņēmēja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus nesaskaņotus vai nesaprotamus jautājumus.
4. Visus izmērus un mērvienības pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdošanas pārbaudīt, rasējumus nemēģināt. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
5. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietušā mezgļu un risinājumu papildus detaļizācijas uzdevuma izstrādā savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdošanas, saskaņojot ar projekta autoru.
6. Mēzgļu un detaļu, kuru detaļizācija nav dota projektā, izgatavošana ir veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
7. Būvuzņēmēja ir atbildīga par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielikti būv.
8. Pirms sīkumizdošanas uzdevuma veikšanas veikt virsmu atbilstību un nepieciešamības gadījumā nosaukšanu.
9. Veikt jumta remontu, uzklāt jaunu jumta segumu, atjaunot skāda malus.
10. Veicot sīkumizdošanas darbus ievērot ražotāju noteiktās tehnoloģijas.
11. Visi aļu izmēri un skaits, pirms logu un durvju izgatavošanas, precizējami būv uz vietas.
12. Veicot logu aļu un durvju izmērīšanu jāievēro 2 - 5 cm biezs aļu sīkumizdošanas un rāmja nedzarnais platums apmēram 4 cm.
13. Logu daļā, iespējams, jāparedz rāmja paplašināšana, lai padarītu iespējamu sīkumizdošanu zem ārējās un iekšējās palodzes.
14. Logu iekšējā daļā jāiekļauj hermētiska iekārtā un ārējā apdare.
15. Logu rāmji izgatavojami PVC konstrukcijā, tonis fasādē balts, iekšējā - balts, šķirgs RAL 9016.
16. Logu U = 1.3 W/m²K.
17. Pēc sīkumizdošanas logu ārpusē uzstādīt skāda palodzes.
18. Logu un durvju izmēri uzrādīti bez montāžas pielaidēm.

TEHNISKI RĀDĪTĀJI:

ZEMES GABALA PLATĪBA	2449 m ²
PAREDZAMĀIS BŪVGRUŽU APJOMS	150 m ³
ĒKAS APBŪVES LAUKUMS	1042,1 m ²
BŪVTILPUMS	16568 m ³
KOPEJĀ PLATĪBA	5038,03 m ²
PAZEMES STĀVS	1
VIRSZEMES STĀVI	5

PIEZĪME:

1. Visas atsauces uz materiālu un iekārtu ražotājiem, kuru norādīti būvprojektā, liecina tikai par šo ražojumu tehnisko, estētisko kvalitāti un ekspluatācijas īpašībām. Būvprojekta rasējumos un specifikācijās norādītos materiālus un iekārtas ir iespējams aizstāt ar citiem:
 - ja tie ir tehniski, estētiski un energoietilpīgi ekvivalenti un to ekspluatācijas izmaksas nav augstākas par projektā paredzēto piemēru ekspluatācijas izmaksām;
 - ja netiek pazemināta būvprojektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS Anita Zariņa
(PARAKSTS)
SERT. Nr. 10-0578
(SERTIFIKĀTĀ NR.)
13.12.2016
(DATUMS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA GP DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

GP DAĻAS VADĪTĀJS Anita Zariņa
(PARAKSTS)
SERT. Nr. 10-0578
(SERTIFIKĀTĀ NR.)
13.12.2016
(DATUMS)

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV401047557
Būv. Reģ. Nr. 9705-R
Pied. Piedāv. Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekts@gmail.com
Tālrunis: +371 26691029



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV4010332008
Būv. Reģ. Nr. 10220-R
Rīga, Sargāja Rīstokas iela 79-100, LV-1079
e-mail: bdr.complete@gmail.com
Tālrunis: +371 26697871



PASŪTĪTĀJS:

SIA "Ķekavas nami", PVN reģ. Nr. LV40003359306

BŪVOBJEKTS

Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001

RASĒJUMA NOSAUKUMS

VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI

LĒDUMA NR.

RBD/SL-69

MĒRONS

b.m.

BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578	13.12.2016	DATUMS
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578	BP	STADIJA
IZSTRĀDĀJA	A. Kļaviņš		GP-1	LAPA

TEHNISKI - EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI:

ZEMES GABALA PLATĪBA	2449 m ²
PAREDZAMĀIS BŪVGRUŽU APJOMS	150 m ³
ĒKAS APBŪVES LAUKUMS	1042,1 m ²
BŪVTILPUMS	16568 m ³
KOPĒJĀ PLATĪBA	5038,03 m ²
PAZEMES STĀVS	1
VIRSZEMES STĀVI	5

ZEMES GABALA IZVIETOJUMA SHĒMA



ĒKAS NOVIETNES PLĀNS M 1:500



APZĪMĒJUMI:

- ZEMESGABALA ROBEŽA
- ĒKA
- BRUČAKMENS
- ZĀLĀJA TERITORIJA
- ASFALTA SEGUMS

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVĒM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

Anita Zariga

(PARAKSTS)

SERT. Nr. 10-0578

(CERTIFIKĀTA NR.)

13.12.2016

(DATUMS)

(PARAKSTS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA GP DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVĒM,
KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

GP DAĻAS VADĪTĀJS

Anita Zariga

(PARAKSTS)

SERT. Nr. 10-0578

(CERTIFIKĀTA NR.)

13.12.2016

(DATUMS)

(PARAKSTS)

PROJEKTA RISINĀJUMS AR PASŪTĪTĀJU

SASKAŅOTS: SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40103475577

SIA „Ķekavas nami”
priekšsēdētājs

Ē.Linters

(PARAKSTS)

(DATUMS)

(PARAKSTS)

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis.
- Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
- Galvenā būvuzņēmēja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai nesaprotamos jautājumus.
- Visus izmērus un mērķēdes pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt, rasējumus nemērīt. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas uzņēmējs izstrādā savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
- Mezglu un detaļu, kuru detalizācija nav dota projektā, izgatavošana ir veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
- Tīrīt jumta izvadus.
- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē.
- Pēc cokola siltināšanas izveidot ēkas bručakmens apmali.
- Pirms siltumizolācijas uzlīmēšanas veikt virsmu attīrīšanu un nepieciešamības gadījumā nosusināšanu.
- Uzklāt jaunu jumta ruļļu segumu, atjaunot skārda malas.
- Uzstādīt jaunus jumtus ieejām pagrabā.
- Veicot siltināšanas darbus ievērot ražotāju noteiktās tehnoloģijas.
- Visi aili izmēri un skaits, pirms logu un durvju izgatavošanas, precizējami būvē uz vietas.
- Lejas daļā, iespējams, jāparedz rāmja paplašināšana, lai padarītu iespējamu siltumizolēšanu zem ārējās un iekšējās palodzes.
- Logailu iestrādē jāiekļauj hermētiska iekšējā un ārējā apdare.
- Logu rāmji izgatavojami PVC konstrukcijā, tonis fasādē-brūns, kā esošajiem logiem.
- Logu U = 1,3 W/(m²/K).
- Pēc siltināšanas logailu ārpusē uzstādīt skārda palodzes.
- Logu un durvju izmēri uzrādīti bez montāžas pielaidēm!

ĢENERĀLPROJEKTTĀJS

SIA "RBD"

PVN reģ. Nr. LV4000475577

Dir. Reģ. nr. 9709-R

Proj. Priekš. un. Kooperatīva iela 8, LV-5101

e-pasts: info@rbd.lv, info@rbd.lv

Tel.: +371 26660006



PROJEKTĀJS:

SIA "BRD Complete"

PVN reģ. Nr. LV40103475577

Dir. Reģ. nr. 10729-R

Rīga, Daugava ielā 79-106, LV-1079

e-pasts: info@brd.lv, info@brd.lv

Tel.: +371 26660006



PASŪTĪTĀJS:

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVPROJEKTS:

Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001

RĀSĒJUMA NOSAUKUMS:

ĢENPLĀNS

LĪDUMA NR.

RBD/SL-69

MĒROKS:

M 1:500

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariga

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariga

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Kļaviņš

DATUMS:

13.12.2016

STADIJA:

BP

LAPA:

GP-2

Ķekava, Gaismas iela 19/k-7



ZEMES GABALA IZVIETOJUMA SHĒMA



AR DALAS RASĒJUMU LAPU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS
AR-1	VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI
AR-2	PAGRABSTĀVA PLĀNS
AR-3	1. STĀVA PLĀNS
AR-4	2-3. STĀVA PLĀNS
AR-5	KUMTA PLĀNS
AR-6	SIENU ISOĻO ŠUVU SHĒMA FASĀDES AŠB 1-14 m C - A
AR-7	SIENU ISOĻO ŠUVU SHĒMA FASĀDES AŠB 14-1 m A-C
AR-8	GRĪZUMI A-A UN B-B
AR-9	FASĀDES AŠB 1-14 m C - A
AR-10	FASĀDES AŠB 14-1 m A-C
AR-11	SIENU AŠU AIZPILDĪUMA ELEMENTI, SPECIFIKĀCIJA
AR-12	FASĀŽU KĀBĀU PAŠĒ, SPECIFIKĀCIJA
AR-13	SIENAS MEZOLS
AR-14	LOGU AŠU SILTINĀŠANAS MEZOLS
AR-15	COKLA SIENAS MEZOLS
AR-16	SIENAS GRĪZUMI STARP DZĪVOKĻA LOKIEM G-1 UN L-9
AR-17	KĀPNU TĒLPAS KUMTIŠS
AR-18	COKLA LOGA GRĪZUMS
AR-19	KUMTA MEZOLS
AR-20	KUMTA UN SIENAS SALABDUMA MEZOLS
AR-21	KUMTA MEZOLS AR VĒDINĀŠANAS SIVAIŅU
AR-22	BALKONA MEZOLS
AR-23	SIENAS MEZOLS AR VENTILĀCIJAS RISTI

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI:

1. Par nosacīto atļau 0.000 procentu ēkas 1. stāva grīdas līmenis.
2. Izstrādātājam jānodrošina, lai būvdarbi izstrādātu un izstrādātu, ja nav norādīts citā mērījumā.
3. Galvenā būvdarbu prasība ir nodrošināt būvdarbu izstrādātājam un izstrādātājam, ja nav norādīts citā mērījumā.
4. Visas izstrādes un mērķes ir jānodrošina būvdarbu izstrādātājam un izstrādātājam, ja nav norādīts citā mērījumā.
5. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās meģļu un risinājumu papildus detaļizācijas izstrādātājam, ja nav norādīts citā mērījumā.
6. Meģļu un detaļu, kuru detaļizācija nav dota projektā, izstrādātājam ir jānodrošina, ja nav norādīts citā mērījumā.
7. Būvdarbi ir jānodrošina par darbu veikšanas projekta izstrādātājam un izstrādātājam, ja nav norādīts citā mērījumā.
8. Pirms situāzijas izstrādātājam ir jānodrošina, ja nav norādīts citā mērījumā.
9. Veikt jumta remontu, uzlikt jaunu jumta segumu, atjaunot skārda malis.
10. Veikt siltināšanas darbus ievērot ražotāju noteiktās tehnoloģijas.
11. Vai arī izstrādāt un skaist, pirms logu un durvju izstrādātājam, ja nav norādīts citā mērījumā.
12. Veikt logu ašu un durvju izstrādātājam, ja nav norādīts citā mērījumā.
13. Veikt logu ašu un durvju izstrādātājam, ja nav norādīts citā mērījumā.
14. Logu ašu, iespējams, jānodrošina, ja nav norādīts citā mērījumā.
15. Logu ašu, iespējams, jānodrošina, ja nav norādīts citā mērījumā.
16. Logu ašu, iespējams, jānodrošina, ja nav norādīts citā mērījumā.
17. Logu ašu, iespējams, jānodrošina, ja nav norādīts citā mērījumā.
18. Pēc siltināšanas logu ašu un durvju izstrādātājam, ja nav norādīts citā mērījumā.
19. Logu un durvju izstrādātājam, ja nav norādīts citā mērījumā.

TEHNISKI RĀDĪTĀJI:

ZEMES GABALA PLATĪBA	2449 m ²
PAREDZAMĀIS BŪVGRUŽU APJOMS	150 m ³
ĒKAS APBŪVES LAUKUMS	1042,1 m ²
BŪVTILPUMS	16568 m ³
KOPEJĀ PLATĪBA	5038,03 m ²
PAZEMES STĀVS	1
VIRSZEMES STĀVI	5

PIEZĪME:

1. Visas atsauces uz materiālu un iekārtu ražotājiem, kuri norādīti būvdarbu projektā, ir jānodrošina, ja nav norādīts citā mērījumā.
2. Ja tie ir tehniski, estētiski un energoietilpīgi ekvivalenti un to ekspluatācijas izmaksas nav augstākas par projektā paredzēto piemēru ekspluatācijas izmaksām.
3. Ja netiek pazemināta būvdarbu projektā paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, pazemināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvdarbu process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

1. Būvdarbu likums
2. MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie noteikumi"
3. MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvdarbu noteikumi"
4. Latvijas būvdarbu likums LBN 208-15 "Publiskās būves"
5. Latvijas būvdarbu likums LBN 202-15 "Būvdarbu saturs un noformējums"
6. Latvijas būvdarbu likums LBN 201-15 "Būvdarbu ugunsdrošība"
7. Latvijas būvdarbu likums LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

SI BŪVDARBU PROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVDARBU NORMATĪVĒM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVDARBU PROJEKTA VADĪTĀJS Anita Zariņa
(PILNVARŅOTĀJA PARAKSTS)
SERT. Nr. 10-0578
(SERTIFIKĀTĀ PARAKSTS)

SI BŪVDARBU PROJEKTA AR DALAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVDARBU NORMATĪVĒM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

AR DALAS VADĪTĀJS Anita Zariņa
(PILNVARŅOTĀJA PARAKSTS)
SERT. Nr. 10-0578
(SERTIFIKĀTĀ PARAKSTS)

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS
SIA "RBD"
PVN Reģ. Nr. LV40003359306
Būv. Reģ. Nr. 10-0578
Pabe. Pabe. Nr. 10-0578
E-pasts: info@rbd.lv
Tālrunis: +371 26679871

PROJEKTĒTĀJS
SIA "BRD Complete"
PVN Reģ. Nr. LV40003359306
Būv. Reģ. Nr. 10-0578
Pabe. Pabe. Nr. 10-0578
E-pasts: info@brd.lv
Tālrunis: +371 26679871

PASŪTĪTĀJS
SIA "Ķekavas nami", PVN reģ. Nr. LV40003359306

BŪVDARBU OBJEKTS
Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI

ĒKAS NĀVS:
RBD/SL-69

MĒROKA:
b.m.

BŪVDARBU PROJ. VAD. A. Zariņa **SERT. 10-0578**


ARHITEKTE A. Zariņa **SERT. 10-0578**

IZSTRĀDĀJA A.Kļaviņš

DATE: 13.12.2016


STADIJA: BP


LAPA: AR-1




PAGRABSTĀVA MAINĀMO LOGU EKSPLIKĀCIJA			
KĀPŅU TEL.	NOSAUKUMS	MAINĀMO LOGU SK.	MAINĀMIE LOGI
KT1	KĀPŅU TELPA	4	L-7
KT2	KĀPŅU TELPA	4	L-7
KT3	KĀPŅU TELPA	4	L-7
KT4	KĀPŅU TELPA	4	L-7
KT5	KĀPŅU TELPA	4	L-7
KT6	KĀPŅU TELPA	4	L-7

KOPĀ AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI: 24

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV4010847557 Dzr. Reģ. Nr. 47154 Pasaž. Reģ. Nr. 47154 e-pasts: info@rbd.lv Tālrunis: +371 2660000			
PROJEKTĒTĀJS SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV4010847557 Dzr. Reģ. Nr. 47154 Pasaž. Reģ. Nr. 47154 e-pasts: info@brd.lv Tālrunis: +371 2660000			
PASŪTĪTĀJS SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ. Nr. LV40003359306			
BUVPROJEKTS Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001			
KĀRĒJUMA NOSAUKUMS PAGRABSTĀVA PLĀNS		ĻĒDUMA NR. RBD/SL-69	
		MĒRŅU MĒRĶĀ M 1:100	
BUVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578	
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578	
IZSTRĀDĀJA	A. Kļaviņš		
		DATUMS 13.12.2016	
		STADIJA BP	
		LAPA AR-2	






Apzīmējumi:

	Esošās sienas
	Siltinājums
	Brūgakmens apmale
L-2	Maināmie logi (precizēt pirms darbu uzsākšanas)
KT1	Kāpņu telpas numuri
	Siltinājuma tipi

- SI** Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā;
(λ ds 0,037 W/(mK), iekļaujot arī cokola daļu zem zemes līmeņa 1 metru dziļumā).
- PI** Pagraba pārseguma siltināšana 100 mm biezumā ar siltumizolācijas materiālu
(λ ds 0,040 W/(mK))

PIEZĪMES:


1. Par $\pm 0,000$ atzīmi pieņemta pirmā stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Visi izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
3. Pa ēkas perimetru pēc pamatu siltināšanas izbūvēt jaunu brūgakmens apmali 650 mm.
4. Pēc fasāžu siltināšanas nomainīt ārējās logu palodzes.
5. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-11.
6. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas sāķeres vai nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu, paneļu lūvu hermētizāciju.
7. Neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta izstrādātāja.




1. STĀVA MAINĀMO LOGU UN DURVJU EKSPLIKĀCIJA						
KĀPŅU TEL.	DZĪVOKĻA Nr.	NOSAUKUMS	MAINĀMO LOGU SK.	MAINĀMIE LOGI	MAINĀMO DURVJU SK.	MAINĀMĀS DURVIS
KT1	1	2 ISTABU DZĪVOKĻIS				
	2	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2	L-2, L-4		
	3	3 ISTABU DZĪVOKĻIS	4	L-1, L-2, L-4		
		KĀPŅU TELPA			3	D-1 D-2 D-3
KT2	16	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	1	L-3		
	17	1 ISTABU DZĪVOKĻIS				
	18	3 ISTABU DZĪVOKĻIS	4	L-1, L-3, L-4		
		KĀPŅU TELPA			3	D-1 D-2 D-3
KT3	31	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	1	L-3		
	32	2 ISTABU DZĪVOKĻIS				
	33	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	1	L-4		
		KĀPŅU TELPA			3	D-1 D-2 D-3
KT4	46	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2	L-1, L-3		
	47	1 ISTABU DZĪVOKĻIS	1	L-4		
	48	3 ISTABU DZĪVOKĻIS				
		KĀPŅU TELPA			3	D-1 D-2 D-3
KT5	61	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	3	L-1, L-3		
	62	2 ISTABU DZĪVOKĻIS				
	63	2 ISTABU DZĪVOKĻIS				
		KĀPŅU TELPA			3	D-1 D-2 D-3
KT6	76	2 ISTABU DZĪVOKĻIS				
	77	1 ISTABU DZĪVOKĻIS				
	78	4 ISTABU DZĪVOKĻIS				
		KĀPŅU TELPA			3	D-1 D-2 D-3

KOPĀ AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI: 37

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV40105475577 Reģ. Nr. 07058 Pasaž. Pasaž. serv., Komerc. serv. 6, LV-0301 e-mail: rbdprojekts@gmail.com Tālrunis: +371 26601026		
PROJEKTĒTĀJS SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV4010552048 Reģ. Nr. 10220-K Rīga, Sieražu ielā 78-108, LV-1079 e-mail: sieražu@brdcomplete.lv Tālrunis: +371 5045320		
PASŪTĪTĀJS SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306		
BŪVOBJEKTS Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001		
PASĒRUMA NOSAUKUMS 1. STĀVA PLĀNS		LĒCUMA NR. RBD/SL-69
		MĒROGS M 1:100
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578
IZSTRĀDĀJA	A.Kļavīģis	
		DATUMS 13.11.2016
		STADIJS BP
		LAPA AR-3






Apzīmējumi:

	Esošās sienas
	Siltinājums
	Brūgakmens apmale
L-2 D-1	Maināmie logi un durvis (precizēt pirms darbu uzsākšanas)
(KT1)	Kāpņu telpas numuri
← S2	Siltinājuma tipi
	Pašregulējošais svaiga gaisa ventilis

S2 Ēkas ārējo siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu 150 mm biezumā; λ ds 0,039 W/(mK), loga siltinājums ar 30mm biezu izolācijas materiālu (λ s0,039 W/(mK))

PIEZĪMES:

1. Par $\pm 0,000$ atzīmi pieņemta pirmā stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Visi izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
3. Pa ēkas perimetru pēc pamatu siltināšanas izbūvēt jaunu brūgakmens apmali 650 mm.
4. Pēc fasāžu siltināšanas nomainīt ārējās logu palodzes.
5. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-11.
6. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Nematbilstošas sāļnes vai nelīdzēnas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu, paneļu šuvju hermetizāciju.
7. Neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta izstrādātāja.
8. Virtuvēs uzstādīt pašregulējošu svaiga gaisa ventilis. Vārsts ir paredzēts svaigā gaisa padevei un darbojas automātiskā, kā arī rokas režīmā.





2-5. STĀVA MAINĀMO LOGU EKSPLIKĀCIJA

KĀPNŪ TEL.	DZĪVOKĻA Nr.	NOSAUKUMS	2.st. MAINĀMO LOGU SK.	MAINĀMIE LOGI	3.st. MAINĀMO LOGU SK.	MAINĀMIE LOGI	4.st. MAINĀMO LOGU SK.	MAINĀMIE LOGI	5.st. MAINĀMO LOGU SK.	MAINĀMIE LOGI
KT1	4 7 10 13	2 ISTABU DZĪVOKĻIS					2	L-1,L-5		
	5 8 11 14	2 ISTABU DZĪVOKĻIS			1	L-2				
	6 9 12 15	3 ISTABU DZĪVOKĻIS	4	L-1,L-2,L-4,L-6						
		KĀPNŪ TELPA								
KT2	19 22 25 28	2 ISTABU DZĪVOKĻIS					3	L-1,L-5, L-3	1	L-3
	20 23 26 29	1 ISTABU DZĪVOKĻIS			2	L-2,L-6				
	21 24 27 30	3 ISTABU DZĪVOKĻIS								
		KĀPNŪ TELPA								
KT3	34 37 40 43	2 ISTABU DZĪVOKĻIS					3	L-1,L-5, L-3		
	35 38 41 44	2 ISTABU DZĪVOKĻIS								
	36 39 42 45	2 ISTABU DZĪVOKĻIS					1	L-3		
		KĀPNŪ TELPA								
KT4	49 52 55 58	2 ISTABU DZĪVOKĻIS			2	L-1,L-5				
	50 53 56 59	1 ISTABU DZĪVOKĻIS			2	L-2,L-6				
	51 54 57 60	3 ISTABU DZĪVOKĻIS					1	L-1		
		KĀPNŪ TELPA								
KT5	64 67 70 73	2 ISTABU DZĪVOKĻIS			3	L-1,L-3,L-5				
	65 68 71 74	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	2	L-2,L-6					3	L-2, L-3,L-6
	66 69 72 75	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	1	L-3			2	L-1,L-6	1	L-6
		KĀPNŪ TELPA								
KT6	79 82 85 88	2 ISTABU DZĪVOKĻIS	3	L-1,L-3,L-5						
	80 83 86 89	1 ISTABU DZĪVOKĻIS	1	L-2						
	81 84 87 90	4 ISTABU DZĪVOKĻIS					1	L-1		
		KĀPNŪ TELPA								
			11		10		13		5	

KOPĀ AILU AIZPILDĪJUMA ELEMENTI: 39

ĢENERĀLPROJEKTTĀIS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV400037577 Dzir. Reģ. Nr. 37054 Pasts, Projekta, Kooperatīva iela 6, LV-1008 e-pasts: rbd@rbd.lv Tālrunis: +371 6661108			
PROJEKTTĀIS SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV400037208 Dzir. Reģ. Nr. 102298 Rīga, Sargu iela 79-101, LV-1079 e-pasts: info@brdcomplete.lv Tālrunis: +371 2447071			
PASŪTĪTĀIS SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ. Nr. LV40003359306			
BŪVOBJEKTS Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001			
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS 2-5. STĀVA PLĀNS		LĒKMA NR. RBD/SL-69	
		MĒROKS M 1:100	
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariga	SERT. 10-0578	DATUMS
ARHITEKTE	A. Zariga	SERT. 10-0578	
IZSTRĀDĀJA	A. Kļaviņš		
			STADIJA BP
			LAPA AR-4






Apzīmējumi:


	Esošās sienas
	Siltinājums
L-2	Maināmie logi (precizēt pirms darbu uzsākšanas)
①	Dzīvokļu numuri
→ S2	Siltinājuma tipi
	Pašregulējošais svaiga gaisa ventilis

S2 Ēkas ārējo siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu 150 mm biezumā; λ ds 0,039 W/(mK), loga siltinājums ar 30mm biezu izolācijas materiālu (λ ds 0,039 W/(mK))

PIEZĪMES:

1. Par 50.000 atzīmi pieņemta pirmā stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Visi izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
3. Pa ēkas perimetru pēc pamatu siltināšanas izbūvēt jaunu betona apmali 650 mm.
4. Pēc fasāžu siltināšanas nomainīt ārējās logu palodzes.
5. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-11.
6. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas sāķeres vai nelīdzēnas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu, paneļu šuvu hermētizāciju.
7. Neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta izstrādātāja.
8. Virtuvēs uzstādīt pašregulējošu svaiga gaisa ventilu. Vārsta ir paredzēta svaigā gaisa padevei un darbojas automātiskā, kā arī rokas režīmā.







Apzīmējumi:

	Jumta slīpuma virziens
---	------------------------

PIEZĪMES:

1. Par ± 0.000 atzīmi pieņemta pirmā stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Visi izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes - metros.

- S2** Ēkas ārējo siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu 150 mm biezumā, λ ds 0,039 W/(mK), logu siltinājums ar 30mm biezu izolācijas materiālu (λ ds 0,039 W/(mK))
- P2** Jumta pārseguma papildus siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu biezumā 250 mm; λ ds 0,041 W/(mK). Jumta lūkas siltināšana jeb jaunas iebūve.




Nepieciešama čkas sienu sanācija, paneļu šuvju aizpildīšana pirms siltināšanas

ĢENERĀLPROJEKTTĀIS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV4000470377 Būv. Reģ. Nr. 97094 Dzelz. Prūšu ielā 6, LV-1001 e-pasts: rbdprojekts@gmail.com Tālrunis: +371 26661126					
PROJEKTTĀIS SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV4010022008 Būv. Reģ. Nr. 102208 Rīga, Ieraksts Ierakstīšanas ielā 78-300, LV-1079 e-pasts: yvels@brdcomplete.com Tālrunis: +371 26507671					
PASŪTĪTĀIS SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306					
BOVĒKĒKTS Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001					
BASEJUMA NOSAUKUMS SIENU ESOŠO ŠUVJU SHĒMA FASĀDĒS ASIS 1 - 14 un C - A				DOKUMENTS RBD/SL-69	
BŪVPROJ. VAD. A. Zariņa SERT. 10-0578				MĒRMA M 1:100	
ARHITEKTE A. Zariņa SERT. 10-0578				DĀRĪTĀIS HP	
IZSTRĀDĀJA A. Kļaviņš				DĀRĪTĀIS AR-6	





Nepieciešama ēkas sieni sanācija, paneļu
lūvju aizpildīšana pirms uztināšana



Usporednja i kasnija slika, ponovno
izgleda kao slika iz prošlosti




Nepieciešama ēkas sienu sanācija, paneļu šuvju aizpildīšana pirms siltināšana




Nepieciešama šīs sienu sanācija, paneļu šuvju aizpildīšana pirms siltināšana

GENERALPROJEKTAIS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV40047077 Reģ. Reģ. Nr. 3705-B Pasts: Pilsētas iela 6, LV-1001 e-mail: rbdprojekts@gmail.com Tālrunis: +371 2660328					
PROJEKTAIS SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV400332260 Reģ. Reģ. Nr. 10229-B Rīga, Sargu iela 75-006, LV-1079 e-mail: sardis@brdcomplete.com Tālrunis: +371 26107071					
PASŪTĪTĀIS SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ. Nr. LV40003359306					
OBJEKTAIS Gaisma iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001					
KĀRŠĒJUMA NOBĒRUMS SIENU ESOŠO ŠUVJU SHĒMA FASĀDĒS ASĪS 14-1 un A-C				LĪCĒJUMA NR. RBD/SL-69	
BŪVPROJ. VAD. A. Zariņa SERT. 10-0578				MĒRŠKĀB. M 1:100	
ARHITEKTE A. Zariņa SERT. 10-0578				DATUMS 13.12.2018	
IZSTRĀDĀJA A. Kļaviņš				STADIJA BP	
				LAPA AR-7	



Visas ārējo glāzes vākus daļēju apdūšumu iekārtot
ar "Latvijas Glāze" no Iekšas, aptuveni 20cm




Neptocietama ēkas siena sanācija, paneļu
lūvju aizpildīšana pirms siltināšanas



14

Visus ārējo glāzes vadus daļēju atbīdīšanu sākot no fasādes, aptuveni 20cm



- S1** Ēkas cokola un pamata sienu siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā; λ ds 0,037 W/(mK), iekļaujot arī cokola daļu zem zemes līmeņa 1 metru dziļumā.
- S2** Ēkas ārējo sienu siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu 150 mm biezumā; λ ds 0,039 W/(mK), logu siltinājums ar 30mm biezu izolācijas materiālu (λ ds 0,039 W/(mK)).
- P1** Pagraba pārseguma siltināšana 100 mm biezumā ar siltumizolācijas materiālu (λ ds 0,040 W/(mK)).
- P2** jumta pārseguma papildus siltināšana ar atbilstošu izolācijas materiālu biezumā 250 mm; λ ds 0,041 W/(mK). Jumta lūkas siltināšana jeb jaunas iebūve.

Malas, cinkotais skārds

Uzstādītā tehnika

GENĒRĀLPROJEKTS

SIA "RBD"


PVN Reģ. Nr. LV40003359306
Rīta, Pēd. Nr. 9708
Pēd. Reģ. Nr. 102209
Rīta, Pēd. Nr. 102209
E-pasts: info@rbd.lv
Tālrunis: +371 26670001



PROJEKTS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40003359306
Rīta, Pēd. Nr. 102209
Rīta, Pēd. Nr. 102209
E-pasts: info@brd.lv
Tālrunis: +371 26670001



PASŪTĪTĀIS

SIA "Kekavas nami", PVN reģ. Nr. LV40003359306

BŪVOBJEKTS

Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001

PASŪTĪTĀIS

GRIEZUMI A-A UN B-B

LĪCUMS NR.

RBD/SL-69

MĒROKS

M 1:100

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa


SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Kļaviņš

LAPA

AR-8





u cinkotā skārda cepure



Māts, cietais skārs

Ventilāciju izvada cinkotā skārdā cepurē





ALTINĀTAS ĀRDURVIS
RAL 3011

PROJEKTA RISINĀJUMS AR PASŪTĪTĀJU
BANKAŅOTS: SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40103475577
19.11.2016 (paraksts)
SIA „Ķekavas nami”
priekšsēdētājs
Ē.Linters (paraksts)

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀIS
SIA "RBD"
PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Dz. Reģ. Nr. 10220-8
Izstr. Būvniecība, Kooperatīva iela 6, LV-1101
e-mail: info@rbd.lv
Tālrunis: +371 26611026
RBD

PROJEKTĒTĀIS
SIA "BRD Complete"
PVN Reģ. Nr. LV40103512098
Dz. Reģ. Nr. 10220-8
Izstr. Būvniecība, Kooperatīva iela 6, LV-1101
e-mail: info@brd.lv
Tālrunis: +371 26611026
BRD


PASŪTĪTĀIS
SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVPROJEKTS
**Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001**

BĀRĒJUMA NOSAUKUMS FASĀDES ASĪS 1 - 14 un C - A				ĪSĀKŅU NR. RBD/SL-69
				MĒRGA M 1:100
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578		DIATIPS 13.12.2016
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578		STADIJA BP
IZSTRĀDĀJA	A. Kļaviņš			LAPA AR-9



Ventilācija ievada cinkotā akorda caurē



DEKORATĪVS APMETUMS SIENĀM
RAL 1034

KOKA MARGAS
RAL 3011

Māks, cinkotais akords

DEKORATĪVS APMETUMS SIENĀM
RAL 1015

Māls, cinkotais skārds

Ventilācija izvadā cinkotā skārda cepurē

+14.400

+13.400

+11.950

+10.600

+9.150

+7.800

+6.350

+5.000

+3.550

+2.200

+0.750

±0.000

-0.970


1

COKOLS-APMETUMS
RAL 9010

DEKORATĪVS APMETUMS SIENĀM
RAL 1015

Pašregulējamois svaiga gaisa ventilis. Vārsts ir paredzēts svaigā
gaisa padevei un darbojas automātiskā, kā arī rokas režīmā.

Māls, cinkotais skārds



PROJEKTA RISINĀJUMS AR PASŪTĪTĀJU
 SASKAŅOTS: SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40103475577
 19.12.2016.
 SIA „Ķekavas nami”
 priekšsēdētājs
 E.Linters

ĢENĒRĀLPROJEKTĒTĀJS
 SIA “RBD”
 PVN Reģ. Nr. LV40103475577
 Būv. Reģ. Nr. 3705-B
 Prož. Proje. un Konsult. birojs, LV-5301
 e-mail: rbdprojekts@gmail.com
 Tel.: +371 26600005

PROJEKTĒTĀJS
 SIA “BRD Complete”
 PVN Reģ. Nr. LV4010322948
 Būv. Reģ. Nr. 37224-B
 Rīga, Sieražu Tirdzniecības iela 79-390, LV-1079
 e-mail: rbdcomplete@gmail.com
 Tel.: +371 26397501

PASŪTĪTĀJS
 SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BUVĒRĒKTS
 Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
 KAD. NR.80700081265001

RĀSĒRUMA NOSAUKUMS: FASĀDES ASĪS 14-1 un A-C			LĒGUMA NR: RBD/SL-69
			MĒRKAIS: M 1:100
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578	DATUMS: 13.12.2016
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578	STADIJA: BP
IZSTRĀDĀJA	A. Kļaviņš		LAPA: AR-10

Visus ārējo gāzes vadus daļēji aizsildīšanu saskaņojot ar "Latvijas Gāzi" no fasādes, aptuveni 20cm





Esošos izvadus tīrīt

Ventilāciju izvadu cinkotā skārda cepure

Pārregulējamois svaiga gaisa ventilis. Vārsts ir parādīts svaigā gaisa padevei un darbojas automātiskā, kā arī rokas režīmā.

DEKORATĪVS APMETUMS SIENĀM
RAL 1015

DEKORATĪVS APMETUMS SIENĀM
RAL 1034

Pārregulējamois svaiga gaisa ventilis. Vārsts ir parādīts svaigā gaisa padevei un darbojas automātiskā, kā arī rokas režīmā.



MARKA	SK.	KĀRŠĀS IZMĒRS Dm	MARKA	KRĀŠAS TONIS	PIEZĪMĒS
1	2	3	4	5	6
L-1	14	1450x1450		100% BEIGTĀ KRĀŠA RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA	PVC
L-2	9	1500x1450		100% BEIGTĀ KRĀŠA RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA	PVC
L-3	15	2150x1450		100% BEIGTĀ KRĀŠA RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA	PVC
L-4	7	2150x1450		100% BEIGTĀ KRĀŠA RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA	PVC
L-5	5	2150x2200		100% BEIGTĀ KRĀŠA RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA	PVC
L-6	7	2150x2200		100% BEIGTĀ KRĀŠA RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA	PVC
L-7	24	600x200		NEKĀRŠĀS RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA	NEKĀRŠĀS RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA

MARKA	SK.	KĀRŠĀS IZMĒRS Dm	MARKA	KRĀŠAS TONIS	PIEZĪMĒS
1	2	3	4	5	6
D-1	6	1950x1000		100% BEIGTĀ KRĀŠA RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA	NEKĀRŠĀS RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA
D-2	6	2000x950		100% BEIGTĀ KRĀŠA RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA	NEKĀRŠĀS RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA
D-3	6	2000x950		100% BEIGTĀ KRĀŠA RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA	NEKĀRŠĀS RĀMĒS NO ALUMĪNIJA PROFILA

LOGU KOPĒJAIS LAUKUMS: 161,34 m²

1. STIKLOJUMA SISTĒMAS KĀRŠĀS SKATĀ NO ĀRA
2. IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ UZ VIETAS
3. LAPU SKATĪT KOPĀ AR ĒKAS PĀRŠĀJUMU LAPĀM
4. LOGU UN DURVJU VERAMĀS DAĻĀS VĒRŠANĀS VIRZIENUS PRECIZĒT DABĀ UZ VIETAS, ŅEMOT VĒRĀ TĒLPU PLĀNDJUMU U.C. APSTĀKLUS
5. PAREIZĒT NOMAINĀMO, ESOŠO LOGU DEMONTĀŽU
6. LOGA RĀMĒS PROFILA MATERIĀLS: PVC, BALTA KRĀSA, STIKLOJUMS: SELEKTĪVĀ STIKLA PAKĒTE
7. LOGU KOPĒJAIS SILTUMA TRANSMISIJAS KOEFICIENTS (U) NE LIELĀKS PAR 1,3 W/m²K
8. LOGI APRĪKOJAMI AR VENTILĀCIJAS SISTĒMU "REGEL-AIR"
9. MAINĀMO LOGU SKAITU PRECIZĒT UZ VIETAS PĒC ESOŠĀS SITUĀCIJAS

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV4003359306
 Reģ. Nr. 9794-B
 Projs. Projs. Nr. Kooperatīva iela 6, LV-1001
 e-mail: rbdprojekts@gmail.com
 Tālrunis: +371 26641026



PROJEKTĒTĀJS

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV4003359306
 Reģ. Nr. 10229-B
 Rīga, Iļģu iela 7A-100, LV-1010
 e-mail: rbdcomplete@gmail.com
 Tālrunis: +371 26641026



PASŪTĪTĀJS

SIA "Ķekavas nami", PVN reģ. Nr. LV4003359306

BŪVOBJEKTS

Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
 KAD. NR.80700081265001

RĀSĒJUMA NOSAUKUMS

SIENU AILU AIZPILDĪJUMA
 ELEMENTI, SPECIFIKĀCIJA

LOGUMA NR.

RBD/SL-69

MĒROGA

b.m.

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Kļaviņš

DATUMS


13.12.2016

STADIJA

BP

LAPAS


AR-11

FASĀŽU KRĀSU PASE			
KRĀSU TONIS	APZĪMĒJUMS PROJEKTĀ	FASĀDES ELEMENTA NOSAUKUMS APDARE	KRĀSU TONIS PALETĒ
	2140 m2	SIENA DEKORATĪVS APMETUMS	RAL 1015
	208 m2	SIENA DEKORATĪVS APMETUMS	RAL 1034
	317 m2	BALKONA MARGAS DEKORATĪVIE DĒLIŠI	RAL 3011
	213 m2	COKOLS DEKORATĪVS APMETUMS	RAL 9010
	21 m 217 m	METĀLA DETALĀS (LĀSEŅI) METĀLA JUMTA MARGAS	
	1009 m2	RUĻĻU MATERIĀLS	PELĒKS
	LOGU UN DURVJU RĀMIS	STIKLA PAKĒŠU LOGU RĀMIS	BALTS
	IEEJAS DURVIS	METĀLA SILTINĀTAS DURVIS	RAL 3011

LAPU SKATĪT KOPĀ AR FASĀŽU LAPĀM.
FASĀDES KRĀSU TONI NORĀDĪTI PĒC RAL KRĀSU PALETES.

BENOVĒJAMĀS ĒKAS GALVENO VEICAMO DARBU SARAKSTS			
NOSAUKUMS	MĒRVIE.	KOPĒJAIS APRONS	PIEZĪMES
FASĀDES APDARE AR SILTUMIZOLĀCIJU (Siltumizolācija $\lambda=0,039$ W/mK. BIEZ. 150mm)	m²	2348	precizēt
FASĀDES APDARE AR SILTUMIZOLĀCIJU (Siltumizolācija $\lambda=0,039$ W/mK. BIEZ. 30mm)	m	1857	precizēt
PAGRABA GRIESTU SILTINĀŠANA ($\lambda=0,040$ W/mK. BIEZ. 100mm) APMETUMS, KRĀSOJUMS	m²	925	precizēt
FASĀDES APDARE AR APMETUMU UN KRĀSOJUMU	m²	2348	precizēt
COKOLA SILTINĀŠANA (PUTUPOLISTIROLS $\lambda=0,037$ W/mK. BIEZ. 100mm)	m²	408	precizēt
COKOLA APDARE AR APMETUMU UN KRĀSOJUMU	m²	213	precizēt
LIETUS APMALES IERĪKOŠANA 600mm PLATUMĀ (NO BETONA BRUĢA UZ CEM. JAVAS)	m²	149	precizēt
ĀRĒJO PALODŽU IERĪKOŠANA NO TĒRAUDA LOKSNES (ESOŠIEM UN MAIŅĀMIEM LOGIEM)	tek.m.	548	precizēt
ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA	GAB	81	precizēt
PVC PROFILU LOGU IERĪKOŠANA (U=1,3 W/m²K)	m²	162	precizēt
IEEJAS MEZGLU LIEVENJU UN KĀPJU ATJAUNOŠANA	m²	32	precizēt
IEEJAS JUMTIŅU REMONTS (JUMTA SEGUMA MAIŅA)	m²	32	precizēt
ESOŠO KOKU DURVJU DEMONTĀŽA, JAUNU SILTINĀTU DURVJU IERĪKOŠANA	GAB	18	precizēt
METĀLA SILTINĀTO ĀRĒDURVJU IERĪKOŠANA	m²	23	precizēt
LOGU (ESOŠO) MONTĀŽAS DUVU IZOLĀCIJAS SLĀŅA MAIŅA TERMIŠKO TILTU NOVĒRŠANAI	tm	1857	precizēt
SKĀRDA MALAS ATJAUNOŠANA IEEJAS JUMTIEM	tm	40	precizēt

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS: SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV4010347077 Reģ. Nr. 9705-R Ievēl. Pasaules, Kooperatīva iela 6, LV-100 e-mail: rbd@rbd.lv Tālrunis: +371 26614326			
PROJEKTĒTĀJS: SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV4010357208 Reģ. Nr. 10020-R Rīga, Sargāja Eksploata iela 79-106, LV-1079 e-mail: info@brdcomplete.lv Tālrunis: +371 26610737			
PASŪTĪTĀJS: SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ. Nr. LV40003359306			
BŪVOBJEKTS: Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001			
RASEJUMA NOSAUKUMS: FASĀŽU KRĀSU PASE, SPECIFIKĀCIJA		LĒDUMA NR: RBD/SL-69	
		MĒROKS: b.m.	
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578	
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578	
IZSTRĀDĀJA	A. Kļaviņš		
			DATUMS: 2024.09.16
			STADIJA: BP
			LAPA: AR-12



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS:

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871



PASŪTĪTĀJS:

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS:

**Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

SIENAS MEZGLS


LĪGUMA NR:

RBD/SL-69

MĒROGS:

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578		DATUMS:	13.12.2016
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	A. Zariņa	SERT. 10-0578		LAPA:	AR-13



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS:

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871



PASŪTĪTĀJS:

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS:

**Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

**LOGU AIĻU SILTINĀŠANAS
MEZGLS**

LĪGUMA.NR:

RBD/SL-69

MĒROGS:

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Zariņa

SERT. 10-0578

DATUMS:


13.12.2016

STADIJA:

BP

LAPA:

AR-14



Betona bruģakmens 60mm
Grants izsija 50mm
Šķembas fr. 0-40 50mm
Šķembas fr. 40-70 100mm
Blietēta grunts

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS:

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871



PASŪTĪTĀJS:

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS:

**Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

**COKOLA / SIENAS
MEZGLS**

LĪGUMA.NR:

RBD/SL-69

MĒROGS:

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Zariņa

SERT. 10-0578

DATUMS:


13.12.2016

STADIJA:

BP

LAPA:

AR-15



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS:

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871



PASŪTĪTĀJS:

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS:

**Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

**SIENAS GRIEZUMS STARP
DZĪVOKĻA LOGIEM (L-1 UN L-6)**

LĪGUMA NR:

RBD/SL-69

MĒROGS:

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Zariņa

SERT. 10-0578

DATUMS:


13.12.2016

STADIJA:

BP

LAPA:

AR-16



GENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS:

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871



PASŪTĪTĀJS:

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS:

**Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

KĀPŅU TELPAS JUMTIŅŠ

LĪGUMA NR:

RBD/SL-69

MĒROGS:

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Zariņa

SERT. 10-0578

DATUMS:


13.12.2016

STADIJA:

BP

LAPA:

AR-17



PIEZĪME:

Pēc palodzes uzstādīšanas tās apakšdaļu blīvē ar poliuretāna putu hermētiķi.

Palodzi nofiksē ar nesošajiem elementiem un poliuretāna putu hermētiķa palīdzību.

Papildus stiprinājumu elementi ir jālieto saskaņā ar palodžu ražotāja sniegtajām montāžas rekomendācijām.

Uzstādot ārējo palodzi, jāseko līdzi, lai netiktu bojātas iepriekš izveidotās blīvējošās šuves.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS:

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871



PASŪTĪTĀJS:

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS:

**Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

COKOLA LOGA GRIEZUMS


LĪGUMA.NR:


RBD/SL-69


MĒROGS:

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578		DATUMS:	13.12.2016
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	A. Zariņa	SERT. 10-0578		LAPA:	AR-18



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV40103475577 Būv. Reģ. nr. 9705-R Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301 e-mail: rbdprojekti@gmail.com Tālr.: +371 26601026					
PROJEKTĒTĀJS: SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV40103522068 Būv. Reģ. nr. 10220-R Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079 e-mail: siabrdcomplete@gmail.com Tālr.: +371 26397871					
PASŪTĪTĀJS: SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306					
BŪVOBJEKTS: Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001					
RASĒJUMA NOSAUKUMS: JUMTA MEZGLS				LĪGUMA.NR: RBD/SL-69	
				MĒROGS: M 1:20	
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578		DATUMS: 13.12.2016	
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578		STADIJA: BP	
IZSTRĀDĀJA	A. Zariņa	SERT. 10-0578		LAPA: AR-19	



GENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS:

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871



PASŪTĪTĀJS:

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS:

**Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

**JUMTA UN SIENAS SALAIDUMA
MEZGLS**

LĪGUMA NR:

RBD/SL-69

MĒROGS:

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Zariņa

SERT. 10-0578

DATUMS:


13.12.2016

STADIJA:


BP


LAPA:

AR-20




1. Jumta vates apakšklājs 100+120 mm $\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$
2. Jumta vates virsklājs 30 mm $\lambda \leq 0,041 \text{ W/(mK)}$
3. Jumta seguma materiāls ar papildu slāņiem
4. Vēdināšanas izvads
5. Siltumizolācijā izveidojams savācošais ventilācijas kanāls
6. Stiprinājuma elements


GENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV40103475577 Būv. Reģ. nr. 9705-R Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301 e-mail: rbdprojekti@gmail.com Tālr.: +371 26601026					
PROJEKTĒTĀJS: SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV40103522068 Būv. Reģ. nr. 10220-R Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079 e-mail: siabrdcomplete@gmail.com Tālr.: +371 26397871					
PASŪTĪTĀJS: SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306					
BŪVOBJEKTS: Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001					
RASĒJUMA NOSAUKUMS: JUMTA MEZGLS AR VĒDINĀŠANAS IZVADU				LĪGUMA.NR: RBD/SL-69	
				MĒROGS: M 1:20	
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578		DATUMS: 13.12.2016	
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578		STADIJA: BP	
IZSTRĀDĀJA	A. Zariņa	SERT. 10-0578		LAPA: AR-21	



Piezīmes.

1. Balkona remonta laikā paredzēts veikt esošo margu atjaunošanu, balkona plātnes remontu : bojāto betona virsmu atsišanu un esošo stiegru apstrādi ar pretkorozijas vielām, jauna betona slāņa izbūve ar stiegrošanu un hidroizolācijas membrānas ierīkošanu, jauno margu uzstādīšanu, ka arī cinkota skārda elementu ierīkošanu.
2. Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus.
3. Projektējamo margu konstrukciju krāsot līdzīgu RAL 3011 tonī.
4. Tērauda elementus notīrīt no rūsas un divas reizes gruntēt ar gruntējumu.
5. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas, jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas vērsties pie projekta autoriem neskaidrtību precizēšanai.
6. Būvdarbus veikt ievērojot LR spēkā esošo likumdošanu.

GENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV40103475577 Būv. Reģ. nr. 9705-R Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301 e-mail: rbdprojektu@gmail.com Tālr.: +371 26601026					
PROJEKTĒTĀJS: SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV40103522068 Būv. Reģ. nr. 10220-R Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079 e-mail: siabrdcomplete@gmail.com Tālr.: +371 26397871					
PASŪTĪTĀJS: SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306					
BŪVOBJEKTS: Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001					
RASĒJUMA NOSAUKUMS: BALKONA MEZGLS				LĪGUMA NR: RBD/SL-69	
				MĒROGS: M 1:20	
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578		DATUMS: 13.12.2016	
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578		STADIJA: BP	
IZSTRĀDĀJA	A. Zariņa	SERT. 10-0578		LAPA: AR-22	



ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

SIA "RBD"

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026



PROJEKTĒTĀJS:

SIA "BRD Complete"

PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871



PASŪTĪTĀJS:

SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ.Nr.LV40003359306

BŪVOBJEKTS:

**Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123,
KAD. NR.80700081265001**

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

**SIENAS MEZGLS AR
VENTILĀCIJAS RESTI**

LĪGUMA NR:

RBD/SL-69

MĒROGS:

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

A. Zariņa

SERT. 10-0578

ARHITEKTE

A. Zariņa

SERT. 10-0578

IZSTRĀDĀJA

A. Zariņa

SERT. 10-0578

DATUMS:

13.12.2016

STADIJA:

BP

LAPA:

AR-23

DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Objekts: Gaismas iela 19/k-7, Ķekavā 2123, KAD. NR.80700081265001

Darba organizācijas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz būvprojekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Gaismas ielā k-7/Ķekavā. Vienkārtotā fasādes atjaunošana" izstrādātnēm, "Būvniecības likumu", "Darba aizsardzības likumu", 19.08.2014. izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", 02.09.2014. izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 "Ēkubūvnoteikumi" un ar šiem dokumentiem saistītajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem DOP izstrādāts orientējoši, lai pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādātu DVP (darbveikšanas projektu) un saskaņot ar Pasūtītāju.

Līdz celtniecības darbu sākumam veikt pilnīgi visos organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos:

- LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts";
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.529 "Ēkubūvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība";
- LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";
- MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";
- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
- Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šūbvlaukuma darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā, kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenā būvuzņēmēja darbus organizē/koordinē, ievērojot LR "Darba aizsardzības likumu" un tā papildinājumus;
- Visiem apdares materiāliem jāatbilst Latvijas Republikā noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā arī jābūt sertificētas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.

DOP MĒRĶĪS:

- Būvniecības laikā nodrošināt būvves daļu tehnoloģisku izstrādi;
- Būvniecības darbu laikā nodrošināt būvves vai tāu mehānisko stiprību un stabilitāti;
- Ugunsdrošību pasākumu nodrošinājums būvniecības darbu veikšanas laikā, lai ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos;
- Novērst esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību.

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS.

Projekta - objekta būvdarbi un būvdarbu sagatavošanai nolīgstams būvuzņēmēja, kam ir atbilstoša pieredze un tas ir reģistrēts Būvniecības reģistrā, ar atbilstošiem speciālistiem, kas nepieciešami projektā veicamajiem darbiem;

Būvdarbus drīkst uzsākt tikai pēc vienkārtotā fasādes atjaunošanas projekta saskaņošanas Jelgavas novada būvvaldē, un darbu organizācijas projekta saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, uz kuru zemes paredzēts izvietot pagaidu būvlaukumu;

Objektā būvdarbus atļauts veikt no 8:00 līdz 20:00. Rokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 65dB. Jebkuri darbi pēc atļautā darba laika saskaņo ar mājas iedzīvotājiem.

Būvdarbos nepieciešamo ūdens un elektroenerģijas pieslēgumu paredzēts izveidot pie esošās ēkas ūdens un elektroapgādes sistēmām, ar Pasūtītāju un mājas iedzīvotāju pilnvarotu pārstāvi saskaņojot patēriņa uzskaiti un norēķinu kārtību.

Būvniecību darbu laikā ierīkojams pārvietojamās higiēnas un sadzīves telpas (tualetes, ģērbtuves), atbilstoši DOP-1 norādītajam.

Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai, izmantojams tuvākais pilsētas ūdensvads.

Darbs ar atklātu uguni organizējams tikai tam paredzētās vietās. Pēc darbu veikšanas, kur tiek izmantota atklāta uguns, nepieciešams veikt darba vietas uzraudzību 2 stundu garumā pēc darbu pabeigšanas.

Vienkāršotās fasādes atjaunošanai nepieciešamie materiāli un konstrukcijas novietojamas mājas pagalmā pasūtītāja un mājas iedzīvotāju pilnvarotā pārstāvja norādītā vietā, kas orientējoši norādīti rasējumā DOP-1, kā arī jānodrošina to norobežošana. Būvmateriālu piegādi jāveic nelielos apjomos, neveidojot uzkrājumus būvlaukumā ierobežotās teritorijas dēļ.

Būvgružus jāsavāc maisos un būvgružu konteineros, jāuzkrāj un pēc nepieciešamības jāaizved uz sertificētu atkritumu glabāšanas poligonu. Būvgružu padošana no otrā un augstākiem stāviem veicama pa noslēgtiem vadiem. Putekļu gadījumā būvgruži laistāmi.

Veicot būvdarbus kāpņu telpās un dzīvokļos, lai novērstu nepiederošu personu pakļaušanu riskam un putekļu nokļūšanu telpās, kurās netiek veikti darbi, darbu zona norobežojama ar brezenta vai izturīgas plēves priekšskariem.

Veicot jebkādus darbus kāpņu telpu un dzīvokļu logu nomaiņu un citus darbus, kas veicami ārpus telpām, darbu laikā ar atbilstošu nožogojumu un brīdinājuma zīmēm darbu zona norobežojama arī pie ēkas fasādēm.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam, ņemot vērā savas iespējas būvdarbu un mehanizācijas organizēšanā, jā sagatavo darbu veikšanas projekts (DVP) ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanai. Projekts jā saskaņo ar Pasūtītāju, mājas iedzīvotāju pārstāvi un objekta būvuzraugu.

Darbu veikšanas projektā papildus LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts" norādītajām prasībām, papildus uzmanība jāpievērš tam, ka būvdarbi jāveic gan dzīvojamās, gan koplietošanas telpās netraucējot mājas iedzīvotāju sadzīvi, kā arī nepieļaujot nekādu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai.

Ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana tiks veikta saskaņā ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām).

Pirms apkures sistēmas iekšējo tīklu atjaunošanas visi darbi savlaicīgi jā saskaņo ar pasūtītāju un mājas iedzīvotāju pilnvaroto pārstāvi. Projektā paredzēta esošās apkures sistēmas iekšējo tīklu renovācija. Paredzēts nomainīt esošos vecos radiatorus ar jauniem tērauda plāksņu radiatoriem. Dzīvokļos, kur ir jaunie radiatorī, radiatorus nemaina. Pie katra radiatora uzstāda termostatu ar termostata galvu, noslēgventili un slēgposmu. Paredzēts esošo viencauruļu sistēmu saglabāt.

Pirms ūdensvada sistēmas iekšējo tīklu atjaunošanas visi darbi savlaicīgi jā saskaņo ar pasūtītāju un mājas iedzīvotāju pilnvaroto pārstāvi. Projektā paredzēts nomainīt esošos kastā ūdens padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus pagrabā. Apsaimniekotāja pienākums iedzīvotājus savlaicīgi brīdināt par plānotajiem remontdarbiem, kas būtiski skars iedzīvotāju ērtības. Informēt par plānotajiem darbiem un izpildes termiņiem. Nodrošināt visus iedzīvotājus ar ūdeni, ja tiks traucēta aukstā ūdens padeve.

VISPĀRĒJS DARBINIEKU PIENĀKUMU UN ATBILDĪBAS APRAKSTS.

(pienākumus var uzņemt viena vai vairākas personas atbilstoši likumdošanas prasībām).

1. Atbildīgais Būvdarbu vadītājs (ABV)

- būvdarbu vadīšana un uzraudzība atbilstoši LBN;
- darbu kvalitātes kontrole saskaņā ar LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām;
- A/U un Galvenā Būvuzņēmēja darbu koordinēšana būvlaukumā;
- atbildīgais par darba drošību, uguns drošību, drošu kravu pārvietošanu,
- materiālu mehānismu pasūtīšanu;
- segto darbu pieņemšana ar aktu;
- atbildīgais par būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;
- mēnesī izpildīto darbu pieņemšana no A/U;
- izpildīto darbu nodošana Pasūtītājam.

2. Būvdarbu vadītājs (BV)

- darbu uzraudzība konkrētiem darbiem;
- materiālu pasūtīšana un pieņemšana objektā;
- projekta dokumentācija aprīkojuma objektā un atsevišķu darbu vadīšana un uzraudzība;
- objekta lietvedības kārtošana.

3. Darba aizsardzības koordinators (DAK)

- kopā ar projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju jāizstrādā darba aizsardzības plānu;
- nodrošina tūlītēju būvobjektā darba aizsardzības vispārīgo ieteikumu īstenošanu, kontroli atbilstoši Darba aizsardzības likumam ar MK noteikumu grozījumiem;
- koordinē darbu uzdevus, kas jāveic darba aizsardzības jomā, lai novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošinot savstarpēju informāciju cijas apmaiņu;
- informē projekta vadītāju, būvdarbu vadītāju par svarīgu notikumu, kas var ietekmēt būvprojekta realizāciju.

Izstrādāto „Darba organizēšanas projektu” obligāti jānosaka, kā to īstenot ar pasūtītāja palīdzību.

Ēkas fasādes rekonstrukcija paredz lielu būvobjektu, tādēļ to sadala 2 daļās, kuras paredzētas

- būvniecībai;
- sagatavošanas etaps;

Ēkas fasāžu rekonstrukcijas etaps.

Galvenais būvuzdevums ir nodrošināt drošību darbu laikā, kad tie ir jāveic. Būvniecības projekta (DVP), saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju drošība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī LR MK 25.02.2003. noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ieviešana. Visus būvdarbus veikt sertificētu būvniecības vadītāja. Sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu specifikai.

Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar būvuzdevuma izstrādāto katru darbu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgajiem noteikumiem 5.6. pantu „Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole”.

Organizēt būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kas jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas. Lai izvairītos no nelīdzenības, jānosaka bīstamās zonas, tā s jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši drošības tehnikas pasākumiem.

RENOVĒJAMĀS ĒKAS ĢEOGRĀFISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Skatīt lapu DOP-2.

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS ĪSTENOŠANA

Skatīt lapu DOP-2.

SPECIĀLĀSPRĀSĪBAS

Objektu – daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, kuras ēkas vienā rīkotā s fasādes atjaunošanas darbu laikā, paredzēts ekspluatēt.

Visu būvniecības laiku jānodrošina brīvība un drošība, lai ēkai kā iedzīvotājiem, tā arī apmeklētājiem.

Bēniņu grīdas noslogojums nedrīkst pārsniegt ekspluatācijas slodzi, ta 0,7 kN/m².

Lai netiktu ietekmēta ēkas pamatne, būvmateriālu uzglabāšanas laukumus būvlaukumā organizēt tā, lai slodze uz pamatni nepārsniegtu 0,3 kN/m².

Piebraucamais ceļš atbilstoši DOP2 grafiskajā daļā norādītajam.

Būvniecības laikā nav pieļaujama to pievadceļu aizsēršana.

PAGaidu Ē KAS UN BĒ VES

Konteinertipa sadzīves telpas strādniekiem un inženier tehniskajam personālam atbilstoši pastāvīgo normām un noteikumiem, nodrošinot ar nepieciešamajām komunikācijām un aprīkojumu. Tie jāparedz katram apdzīvotajam atsevišķi atkarībā no vienlaicīgi strādājošo skaita.



Tualetes – paredzamas plastmasas, BIO, tvertnes tilpums 3m³ nodrošina uz ~20 nodarbinātajiem vismaz 1 tualeti, izvešanu organizē ar vajadzīgo.



Būvniecuma apgāde ar nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni – no esošās ēkas tiek ņemti, par pieslēguma vietām un apmaksas kārtību vienojas ar Pasūtītāju.

Būvniecuma darbu organizāciju nosaka un kontrolē visi noteikumi, kas visā attiecīgajā personālā jāievieš. Par būvniecuma organizāciju iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu realizāciju atbildīgs ir objekta projekta vadītājs. Par iekšējās kārtības un apsardzes noteikumu izpildes kontroli ir atbildīgs objekta atbildīgais būvdarbu vadītājs. Par būvniecuma fizisko apsardzi atbilstoši šo noteikumu prasībām ir atbildīgs ģenerālbūvuzņēmējs.

Objektā ugunsdrošību nodrošināšanai izvietojami ugunsdzēsības stendi, skapīti ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem (skatīt DOP2).

BŪVLAUKUMA NOROBEŽOŠANA

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas ir nepieciešamas saskaņošanas darbus ar Pasūtītāju. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas būvniecuma zonā, viss būvniecums jānorobežo ar inventāro žogojumu. Ieteicams izmantot pagaidu metāla nožogojumu no saliekamiem mobilo žoga posmiem, kuri nekustīgi nostiprināti. Ieteicamais pagaidu nožogojuma izvietojums parādīts lapā DOP, pie galvenās ieejas būvniecumā jāizvieto informācija par objektu (būvniecība), būvfirmas sīkums un jāuzrāda atbildīgās amatpersonas – būvdarbu veicējs, pasūtītājs, projektētājs, zemes atbildīgais projektu vadītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs. Nožogojums nodrošina, ka būvniecumā atrodas un strādā ar būvniecību saistītais personāls un būvniecuma tehnika.

BŪVGRUŽI.

Būvgružu savākšanu paredzēt speciālos konteinerus, radīsies būvniecības laikā. Veicot regulāru būvgružu konteineru nomaiņu, un transportējot šādu būvgružu pārstrādes vietu, pēc celtniecības organizācijas noslēgtā līguma komersantu, kuram ir attiecīgā atļauja šādu darbību veikšanai, saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām.

SATIKSMES ORGANIZĀ CIJA BŪ VLAUKUMĀ .

Autotransporta piebraukšana pie rekonstruējamā sēkorganizējamā pagalma puses. Autotransporta iebraukšana objekta teritorijā ir iespējama.

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu saistīto materiālu vērtību apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiedrošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, arī veicinā košo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontrolē. Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespējām.

BŪVDARBU VEIKŠANA. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA

Ieteicama sekojoša rekonstrukcijas darbu izpildes secība

- 1) būvlaukuma sagatavošanas darbi;
- 2) projektā uzlabotās energoefektivitātes;

BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI.

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc vaļņaujas saņemšanas. "Ekas būvniecībā darbu veikšanas projekta izstrāde obligāta Saskaņā ar ēkas būvniecībā darbu veikšanas projekta izstrādes nepieciešamību nosaka vietējā pašvaldība. Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50. Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

- 1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvniecības) atbildības obligātās apdrošināšanas polisi,
- 2) ja būvniecībā tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs pieprasa darbu būvuzraudzības līguma kopiju par būvuzraudzību,
- 3) būvuzrauga saistību rakstu,
- 4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu.

Pirms būvdarbu veikšanas uzsākšanas, galvenais būvuzņēmējs nodrošina visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgu dabas un ģeoloģiskā parādība m., kā arī saņemšanas apstākļos iezīmē un norobežo būvniecības zonas, nosprauž esošās komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Būvdarbu uzsākšanu saskaņo ar pasūtītāju. Būvniecības sagatavošanas darbu laikā jāveic sekojošus pasākumus:

- 1) informēt mājas iedzīvotājus par laika posmu, kad gājuma būvniecībā jāizveido žota transporta kustība;
- 2) pagaidu nožogojuma ierīkošana;
- 3) būvniecības ierīkošana pie ieejas būvlaukumā;
- 4) elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietas ierīkošana,
- 5) būvgрузu konteineru novietnes ierīkošana, paredzētās būvgрузu apjoms 10m³
- 6) pirms būvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaiti tālrunā tālrunā tālrunā un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi.

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas jānodrošina visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.

TERITORIJAS SAKOPŠANAS UN LABIEKĀ RTOŠANAS DARBI.

Projektā paredzēts pēc ēkas būvdarbu veikšanas būvīgtjaunot ēkas blakus teritorijas stāvoklī, kādā tā atrodas pirms darbības sākšanas.

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA.

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda BUVNĪBAS LIKUMĀ norādītā dokumentācija.

Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju, kā arī nākošdarba posmos aizsegtu ēkas daļu izbūvē, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda iemīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādīt tos aktus reģistrēbūvdarbu žurnālā. Būvdarblā reģistrē arī būvpiegādātoto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti pierādošus dokumentus.

BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 19.pantu, par būvdarbkvalitāti ir atbildīgubūvuzņēmējs.

Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver:

- 1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādātā materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējokont
- 2) atsevišķu darbu operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli,
- 3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbkvalitātes noslēguma kontroli.

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI BŪVDARBU LAIKĀ

- 1) būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošināpkārtējāvides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvniecības atkritumiem un atfalls produktiem no celtniecības tehnikas;
 - 2) būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērotlikuma "Aizsargjoslu likums" 37. pantaprasības;
 - 3) būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un būvstamos atkritumus savāktīpašitam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas
 - 4) aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un būvstamos atkritumus atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 16. pantam.
- Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošos noteikumus noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.
- Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda darbuzņēmēja līgumos. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.

DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs nodarbinātoto darba drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

- 1) ievadinstruktāžu, nodarbinātājam stāstoties darba devēja
- 2) instruktāžu darba vietā:
- 2.1) sākotnējais darba objekts,
- 2.2) atkārtoto
- 2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu.

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžasejveic atzīmes attiecīgās darba instruktāža žurnālos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīt to

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT.

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās.

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumī un atkritumi.

Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI.

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa. Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. Objektā izvietojami 2 ūdensputu ugunsdzēsāmie aparāti, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt:

- 1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām,
- 2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni.

Izstrādāja:




ANITA ZARIŅA

Ķekava, Gaismas iela 19/k-7



ZEMES GABALA IZVIETOJUMA SHĒMA



BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA:

1. Būvlaukums organizēts gruntsgabala robežās, iebraukšana būvlaukumā paredzēta no pagalma puses;
2. Uztādīta būvstāfele noformēta atbilstoši MK noteikumu prasībām;
3. Būvdarbu vadītāja telpu un strādnieku ģērbtuves paredzēts izvietot būvlaukumā no apbūves brīvā laukumā;
4. Būvdarbiem nepieciešamā elektroapgāde un ūdensapgāde paredzēta no pieslēgšanas pie esošiem inženiertīkliem. Par pieslēguma vietām vienoties ar būvobjekta īpašnieku;
5. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta;
6. Būvmateriālu glabāšanas laukumu organizēt, nepārslogojot to vairāk kā 3kN/m²;
7. Pagaidu nožogojuma augstums 1.8m, no saliekamiem žogu posmiem;
8. Pirms darbu uzsākšanas izstrādājams būvdarbu veikšanas projekts.

BŪVNICĪBAS APSTĀKĻI:

1. Būvniecības apstākļi vērtējami kā optimāli projektā paredzēto darbu veikšanai;
2. Būvdarbu veikšanu apgrūtinās šādi faktori: esošo kokus, krūmus un zālienu saglabāšana.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA PAREDZĒTA ŠADĀ SECĪBĀ:

1. Būvlaukuma sagatavošana, tani skaitā, būvdarbu vadītāja un strādnieku vagoniņu novietošana;
2. Inženiertehniskā sagatavošana;
3. Projektā paredzēto darbu izpilde saskaņā ar darbu veikšanas kalendāro grafiku, ko sastāda būvuzņēmējs;
4. Teritorijas sakopšanas darbi.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI:

1. Dotā projekta daļa (DOP markas rasējumi) izstrādāti pamatojoties uz Vispārējiem būvnoteikumiem un AR daļas rasējumiem.
2. Par nosacīto atzīmē 0.000 pieņemts ēkas 1.stāva grīdas līmenis.
3. Savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas.
4. Pirms darbu sākšanas veikt esošo ēku un zemes īpašnieku brīdināšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši pastāvīgajai likumdošanai.
5. Pirms darbu sākšanas ir jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts.
6. Būvmehānismu darbības zonā, uz sastatnēm, materiālu novietnēs un laukumos, pie iebraukšanas būvlaukumā, iekārt brīdinājuma zīmes ar attiecīgiem uzrakstiem.
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt pieguļošās teritorijas apzaļumošanas darbus.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

1. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”
2. MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”
3. MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”
4. LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”

PIEZĪMES:

1. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta.
2. Piebraukšanas būvlaukumam paredzēta no pagalma.
3. Pagaidu nožogojums tiek veidots norobežojot būvlaukumu, lai tajā neiekļūtu nepiederošas personas, ar inventārožogojumu 1.8m augstumā.
4. Būvniecības atkritumi nododami pārstrādei, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
5. Iesnīgt Pasūtītājam deklarāciju par būvniecības radīto atkritumu nodošanu.

GP DAĻAS RASĒJUMU LAPU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS
DOP-1	VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI
DOP-2	BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS PLĀNS

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS Anita Zariņa
(VADĪTĀJAS VARDS)
SERT. Nr. 10-0578
(BŪVPROJEKTA NR.)
13.12.2016
(DATUMS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

DOP DAĻAS VADĪTĀJS Anita Zariņa
(VADĪTĀJAS VARDS)
SERT. Nr. 10-0578
(BŪVPROJEKTA NR.)
13.12.2016
(DATUMS)

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS SIA "RBD" PVN Reģ. Nr. LV4000470377 Maz. Reģ. Nr. 95958 Pasts: Pilsētas iela 4, LV-2101 e-pasts: info@rbd.lv Tālrunis: +371 26497000		
PROJEKTĒTĀJS SIA "BRD Complete" PVN Reģ. Nr. LV4001872368 Maz. Reģ. Nr. 103318 Adrese: Sarguļa iela 76-110, LV-1079 e-pasts: info@brdcomplete.lv Tālrunis: +371 26497000		
PARĪTĪTĀJS: SIA „Ķekavas nami”, PVN reģ. Nr. LV40003359306		
BŪVPROJEKTS: Gaismas iela 19/k-7, Ķekava, LV-2123, KAD. NR.80700081265001		
RABERUMA NOSAUKUMS: VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI		LĒDUMA NR: RBD/SL-69
		MĒROKS: b.m.
BŪVPROJ. VAD.	A. Zariņa	SERT. 10-0578
ARHITEKTE	A. Zariņa	SERT. 10-0578
IZSTRĀDĀJA	A. Kļaviņš	
		DATUMS: <u>13.12.2016</u>
		STADIJA: BP
		LAPA: DOP-1

LĪGUMS Nr. RBD/AL-04

Sadarbības līgums

Rīgā,

2014. gada 06. janvārī

SIA "RBD", Reģ.Nr.: LV40103475577, turpmāk tekstā saukts "Pasūtītājs", tā valdes locekļa **Ronalda Stālmaņa** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses,

un

SIA "BRD Complete", Reģ.Nr.: LV40103522068, turpmāk tekstā saukts "Izpildītājs", tās valdes locekles **Baibas Stālmanes** personā, no otras puses, abas kopā un katras atsevišķi turpmāk tekstā sauktas "Puses" vai "Līgumslēdzējpusēs", noslēdz šādu līgumu.

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar šo Līgumu (turpmāk tekstā "Līgums") Izpildītājs piekrīt un apņemas saskaņā ar Pasūtītāja mutiski dotu uzdevumu, savlaicīgi, augstā kvalitātē veikt projektēšanas, arhitektūras, inženierpakalpojumu (siltuma, gāzes, ventilācijas tehnoloģijas) darbu pakalpojumus un sniegt konsultācijas Pasūtītājam šo sadaļu projektu sakarā.

2. Pušu tiesības un pienākumi

- 2.1. Izpildītājs apliecina, ka tam ir minēto darbu veikšanai nepieciešamās zināšanas, pieredze un formālās atļaujas un ir specializējies veikt darbus Līguma ietvaros.
- 2.2. Pasūtītāja ir tiesības atteikties pieņemt darbus, ja Izpildītājs darbus izpildījis nekvalitatīvi vai neizpildījis pilnā apmērā, vai neizpildījis citu šī Līguma saistību.
- 2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlīdzību par padarīto darbu šajā līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmēros.
- 2.4. Puses apņemas piedalīties ik nedēļas sapulcēs, ja nepieciešams, kur precizējami veicamie Darbi.

3. Termiņi

- 3.1. Līgums tiek noslēgts un nenoteiktu laiku;
- 3.2. Izpildītājs apņemas katru atsevišķo darbu veikt termiņā, par kuru puses vienojas mutiski.

4. Cena un maksājuma nosacījumi

- 4.1. Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta saskaņā ar vienošanos.
- 4.2. Ja darbu izpildes laikā Izpildītājam tiek uzdoti papildus darbi, Puses paraksta jaunu vienošanos, kur tiek atrunāti termiņi, apjomi, izcenojumi un apmaksas nosacījumi.


5. Izmaiņas

- 5.1. Visas izmaiņas, kas groza šī līguma nosacījumus, tai skaitā darbu izpildes termiņus un/vai cenu, ir jānoformē rakstiski, kas pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6. Komunikācija

- 6.1. Darbu apjomu un kvalitātes nosacījumi tiek precizēti pirms katra konkrētā darba uzdevuma uzsākšanas.

Pasūtītājs:



/Ronalds
Stālmanis/

Izpildītājs:



/Baiba
Stālmane /

6.2. Ikdienas komunikācija tiek veikta interneta vidē, izmantojot telekomunikāciju pakalpojumus vai ja nepieciešamas, organizējot darba sapulces, par ko vienu dienu iepriekš veicams paziņojums abām līgumslēdzēju pusēm.

7. Nodokļi un nodevas

7.1. Jebkuri nodokļi, reģistrāciju apmaksas, nodevas, sociālās nodrošināšanas maksājumi vai arī saistības, kas uzliktas Izpildītājam vai tā darbiniekiem, kas attiecas uz šī līguma darbiem, jāveic Izpildītājam.

8. Līguma attiecību pārtraukšana

8.1. Ja viena vai otra līgumslēdzēja puse pilnīgi vai daļēji nevar izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, militārās akcijas, blokādes vai citi nepārvaramās varas apstākļi, jebkurai Pusei ir tiesības lauzt šo līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai pusei.

8.2. Ja Izpildītājs neievēro termiņus, neizpilda kādu no šī līguma prasībām vai Pasūtītāja norādījumiem, kas saistīti ar Darbu izpildi, neievēro noteiktās kvalitātes prasības Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt šī līguma darbību vismaz 5 (piecas) darba dienas par to iepriekš informējot Izpildītāju.

8.3. Ja pasūtītājs izvirza nepamatotas un neizpildāmas prasības darbu izpildei, Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt šī līguma darbību vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš par to iepriekš rakstiski informējot Pasūtītāju.

8.4. Šis līgums var tikt izbeigts pirms termiņa arī saskaņā ar abpusēju rakstisku vienošanos,

9. Citi noteikumi

9.1. Visi šī līguma un tā pielikumu noteikumi atzīstami par konfidencialiem. Izpildītājs nav tiesīgs izpaust jebkurai trešajai personai šī līguma un tā pielikumu noteikumus, kā arī citu informāciju, kas tam kļuvusi zināma vai tikusi sagatavota sakarā ar šī līguma noslēgšanu un izpildi, izņemot likumā paredzētos gadījumus.

9.2. Jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma vai ar to sakarā, ieskaitot jautājumus par tā pastāvēšanu, derīgumu vai izbeigšanu, ir jārisina saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

9.3. Šis līgums ir sagatavots un parakstīts divos autentiskos eksemplāros, latviešu valodā pa vienam katrai līgumslēdzējai pusei.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs: SIA "RBD"

LV40103475577

Jur.adrese: Kooperatīva iela 6,

Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

A/S "Swedbanka

LV09HABA0551032720865

HABALV22

Izpildītājs: SIA "BRD Complete"

LV40103522068

Jur.adrese: S.Eizenšteina iela 79-100,

Rīga, LV-1079

A/S "Swedbanka"

LV70HABA0551032904746

HABALV22

Pasūtītājs:



/Ronalds
Stālmanis/

Izpildītājs:



/Baiba
Stālmane/

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas POLISE

Sērija 7052
Nr. 007206

Nr.		007206	
Apdrošinājuma ņēmējs	SIA "RBD"		
Apdr. ņēmēja adrese	KOOPERATĪVĀ IELA 6, Preiļu novads, PREIĻI	LV	5301
Reģ. Nr./Personas kods	40103475577	Tālr. 26601026	Fakss
Apdrošinātais	SIA "RBD"		
Apdrošinātā adrese	KOOPERATĪVĀ IELA 6, Preiļu novads, PREIĻI	LV	5301
Reģ. Nr./Personas kods	40103475577	Tālr. 26601026	Fakss

Apdrošināšanas līgumu ir noslēgts saskaņā ar "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS 2009. gada 21. jūlija "Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumiem" Nr.13-209. Apdrošināšanas polise pieņemta ir apdrošināšanas pieteikums, kas ir apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

Līgums noslēgts (valūta): EUR
Apmaksas veids: Ar pārskaitījumu

Apdrošinātais objekts	Apdrošinātā profesionālās civiltiesiskās atbildība par būvniecību, norādīto Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Pieteikuma Nr.007206 V. daļā, - būvprojekta vadītāja, arhitekta un projektanta darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem, kas nodarīti otiem būvniecības dalībniekiem un trešajai personai sakarā ar kaļējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī vidai nodarīto kaitējumu, veicot profesionālo darbību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Polises darbības teritorija	Latvijas Republika.

Apdrošinātie riski	Atbildības limits	Atbildības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu
Zaudējumi būvniecības dalībniekiem un trešajai personai, sakarā ar kaļējumiem tās veselībai, dzīvībai	EUR 50 000.00	EUR 15 000.00
Zaudējumi būvniecības dalībniekiem un trešajai personai, sakarā ar kaļējumiem tās mantai	EUR 50 000.00	EUR 15 000.00
Vidēl nodarītais kaitējums	EUR 12 500.00	EUR 3 750.00
Kopējais atbildības limits	EUR 50000.00 (piecdesmit tūkstoši eiro 00 centi)	
Pašriska	EUR 350.00	
Apdrošināšanas prēmija	EUR 150.00 (viens simts piecdesmit eiro 00 centi)	
Prēmijas apmaksas termiņš	EUR 150.00 (viens simts piecdesmit eiro 00 centi) līdz 08.09.2016	
Īpašie nosacījumi	1. Apdrošināšanas polise ir spēkā, ja apdrošināšanas prēmija ir samaksāta polise norādītajos termiņos un apmērā. 2. Pašriska tiek piemērota par katru apdrošināšanas gadījumu. 3. Par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskaita Apdrošinātā atbildības fakta noteikšana saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu apdrošināšanas atbildība tiek izmaksāta, pamatojoties uz LR tiesas vai attiecīgu valsts institūciju lēmumiem. 4. Būvniecības objektiem ir jābūt apsargātiem un noģogotam. 5. Apdrošināšanas prēmija aplēdina, ka uz polises parakstīšanas brīdi nebija ieviestas nekādas preferenijas par nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām un otiem būvniecības dalībniekiem.	

Apdrošināšanas līguma darbības termiņš no 2016. gada 08. septembra līdz 2017. gada 07. septembrim

Retroaktīvais datums 2016. gada 01. maijs

Izdošanas vieta Preiļi Izdošanas datums 2016. gada 08. septembris Aģents ANTONINA KUZNECOVA

Ar apdrošināšanas noteikumiem iepazīties un tiem piekristu.

RONALDS STALHANTS
Apdrošinātāja ņēmēja (PARAKSTS)

ANTONINA KUZNECOVA
Apdrošinātājs (PARAKSTS)

Z.V.

Z.V.

Tiklīdz tas kļūvis iespējams, jāpaziņo Apdrošinātājam par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, Rīga, Ūdens ielā 12-103, LV-1007, tālr. (+371) 67807466 (darba dienās pilnā 8.00-17.30), fakse 67807460 (dienakts)

"Baltikums Vienna Insurance Group" AAS

Reģ. Nr. LV40003387032, adrese: Ūdens ielā 12 - 115, Rīga, LV-1007, Latvija, tālrunis: 80002001
tālrunis: (+371) 67807455, fakse: (+371) 67165310, e-pasts: baltikums@baltikums.lv, www.baltikums.lv

PIELIKUMS Nr.1 POLISEI SĒRIJA 7052 NR.007206

Preiļi, 2016.gada 15.novembris

<i>Apdrošinājuma ģemējs</i>	SIA RBD, reģ.nr. 40103475577
<i>Apdrošinātais objekts</i>	Apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par būvspeciālistu, norādīto Profesionālas darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Pieteikuma Nr.007206 V. daļā, - būvprojekta vadītāja, arhitekta un projektētāja darbības vai bezdarbības rezultātā radītiem zaudējumiem, kas nodarīti citiem būvniecības dalībniekiem un trešajai personai sakarā ar kaitējumu tās veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi nodarīto kaitējumu, veicot profesionālo darbību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
<i>Polises darbības teritorija</i>	Latvijas Republika
<i>Apdrošināšanas līguma darbības termiņš</i>	No 2016.gada 08.septembra līdz 2017.gada 07.septembrim

Apdrošināšanas segumā tiek iekļauti sekojošie SIA RBD piesaistīti būvspeciālisti:

Anita Zariņa, Arhitekta prakse, sertifikāta numurs 10-0578:

Edgars Ziemeļis, Siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu projektēšana; Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana, sertifikāta numurs 3-00266;

Natalija Kosolapova, Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšana, sertifikāta numurs 3-00930.

Apdrošinājuma ģemējs:

Raimonds Stalmanis



Apdrošinātāja pārstāvis:

Antoniina Kuzņecova



LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS
SERTIFICĒŠANAS CENTRS

ARHITEKTA PRAKSES SERTIFIKĀTS

Nr. 10 -0578

Saskaņā ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra
2014.gada 9. jūlija lēmumu Nr.447/2014

Anita Zariņa

pers.kods.140452-12304

ir sertificēta arhitekta praksei.

Sertificēšana veikta atbilstoši LR Ministru kabineta 2003.gada
8.jūlija noteikumiem Nr. 383 un SC 2008.gada 20.oktobra
nolikumam "Arhitektu sertificēšanas kārtība".

Izsniegts 09.07.2014

Derīgs līdz 08.07.2019



Latvijas Arhitektu savienības
Sertificēšanas centra vadītājs

Elīna Rožulapa

